

建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称: G5 京昆高速西安至陕川界段安全韧性提升工程

建设单位 (盖章): 陕西交通控股集团有限公司

编制日期: 2025 年 7 月

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

项目编号	ga0ga7		
建设项目名称	G5京昆高速西安至陕川界段安全韧性提升工程		
建设项目类别	52—130等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	陕西交通控股集团有限公司		
统一社会信用代码	91610113MAB00TF62E		
法定代表人（签章）	孔庆学		
主要负责人（签字）	李锋		
直接负责的主管人员（签字）	王杨		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	陕西省交通环境监测中心站有限公司		
统一社会信用代码	91610131MA6TXFEG5R		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
刘萍	2017035610350000003512640132	BH005326	刘萍
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
雷淼天	生态环境现状，主要生态环境保护措施	BH070278	雷淼天
杨天舟	环境保护目标及评价标准，生态环境保护措施监督检查清单	BH070256	杨天舟
陈丽	生态环境影响分析；生态环境影响专项评价	BH062558	陈丽
刘萍	建设项目基本情况，建设内容，结论	BH005326	刘萍

目录

一、建设项目基本情况	1
二、建设内容	52
三、生态环境现状、保护目标及评价标准	87
四、生态环境影响分析	124
五、主要生态环境保护措施	136
六、生态环境保护措施监督检查清单	146
七、结论	148

附件：

- 1.中标通知书；
- 2.陕西省发展和改革委员会《关于 G5 京昆高速西安至陕川界段安全韧性提升工程可行性研究报告的批复》（陕发改基础〔2025〕820 号）；
- 3.G5 京昆高速西安至陕川界段安全韧性提升工程工作方案技术咨询会专家意见；
- 4.国家环境保护总局《关于国道主干线（GZ40）陕西境户县涝峪口至洋县槐树关高速公路环境影响报告书审查意见的复函》（环审〔2002〕170 号）；
- 5.国家环境保护总局《关于国道主干线（GZ40）二连浩特至河口陕西境洋县至勉县公路工程环境影响报告书审查意见的复函》（环审〔2003〕225 号）；
- 6.国家环境保护总局《关于国道主干线二连浩特至河口陕西境勉县至宁强公路环境影响报告书审查意见的复函》（环审〔2001〕158 号）；
- 7.国家环境保护总局《关于二连浩特至河口国道主干线陕西境宁强至棋盘关高速公路环境影响报告表的批复》（环审〔2006〕234 号）；
- 8.环境保护部《关于国道主干线（GZ40）二连浩特～河口陕西境户县经洋县至勉县公路竣工环境保护验收意见的函》（环验〔2011〕44 号）；
- 9.环境保护部《关于国道主干线（GZ40）二连浩特～河口陕西境宁强至棋盘关高速公路竣工环境保护验收意见的函》（环验〔2011〕70 号）；
- 10.监测报告。

附图：

- 1.项目路线走向及平纵面图
- 2.敏感点位图
- 3.监测点位图
- 4.遥感影像图
- 5.土地利用现状图
- 6.土壤侵蚀类型分布图
- 7.生态系统分布图
- 8.植被类型分布图
- 9.植被覆盖度分级图

附表：

- 1.桥梁安全韧性提升方案一览表

一、建设项目基本情况

建设项目名称	G5 京昆高速西安至陕川界段韧性提升工程		
项目代码	2505-610000-04-01-505793		
建设单位联系人	王杨	联系方式	029-87832666
建设地点	陕西省（自治区） <u>西安市鄠邑区</u> （区）/乡（街道） <u>陕西省（自治区）安康市宁陕县、石泉县</u> （区）/乡（街道） <u>陕西省（自治区）汉中市佛坪县、洋县、城固县、南郑县、汉台区、勉县、宁强县</u> （区）/乡（街道）		
地理坐标	起点（108 度 32 分 8.099 秒，34 度 1 分 17.141 秒）、终点（106 度 6 分 27.158 秒，32 度 43 分 23.830 秒）		
建设项目行业类别	130 等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）-其他（配套设施除外；不涉及环境敏感区的三级、四级公路除外）	用地（用海）面积（m ² ）/长度（km）	19.32hm ² /326.03km
建设性质	☐ 新建（迁建） ☒ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	陕西省发展和改革委员会	项目审批（核准/备案）文号（选填）	陕发改基础〔2025〕820 号
总投资（万元）	458374.17	环保投资（万元）	380
环保投资占比（%）	0.08%	施工工期	24 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：		
专项评价设置情况	本项目涉及自然保护区、森林公园、湿地公园、重要湿地等环境敏感区，属于涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目，因此设置生态专项评价。		
规划情况	根据《陕西省“十四五”综合交通运输发展规划》，本项目属于《陕西省“十四五”综合交通运输发展规划》中筑牢安全底线，推进智慧绿色交通发展任务中“提升安全应急保障能力”项目。		
规划环境影响评价情况	2021 年 11 月印发的《陕西省“十四五”综合交通运输发展规划》包含了规划环境影响评价篇章。		

规划及规划环境影响评价符合性分析	本项目与相关规划及规划环评的符合性分析见表 1-1。				
	表 1-1 项目与相关规划及规划环评的符合性分析				
	序号	名称	规划内容	本项目情况	结论
	1	《陕西省“十四五”综合交通运输发展规划》	七、筑牢安全底线，推进智慧绿色交通发展。（一）提升安全发展水平。实施公路危旧桥梁改造行动，扎实开展自然灾害综合风险公路承灾体普查，完善交通基础设施建设标准体系，加强新型材料及建造技术研发，提高基础设施使用寿命和抗灾能力，提升设施设备本质安全水平。加大铁路、公路和机场安全设施投入力度，完善水运工程安全设施配套。强化秦岭隧道安全防控体系建设。	本项目是对 G5 京昆高速公路进行安全韧性提升工程，属于规划中“提升安全发展水平。实施公路危旧桥梁改造行动”中任务。	符合
	2	《陕西省“十四五”综合交通运输发展规划》中环境影响评价篇章	一是在规划项目的实施过程中，要坚持“保护优先、避让为主”的原则，在通道选择、路线布设过程中着力减轻对生态环境的影响，研究评价项目建设可能产生的噪声、水、大气、生态环境等污染，评估可能造成水土流失影响，制定完善可行的环境保护专项实施方案。	本项目是对既有 G5 京昆高速公路进行安全韧性提升工程，沿线无新增敏感区，未在敏感区内开辟新的交通廊道，项目建设对敏感区的不利影响仅在施工期，且本次提出了相应的生态恢复措施、水、气、声、固废等污染防治措施。	符合
			二是在建设工程实施阶段要加强能源节约利用和生态保护，大力推进使用节能、节水、环保的材料和机械设备，鼓励使用可再生资源 and 能源。	本项目为公路安全韧性提升工程，能源消耗较小，项目在施工过程中拟使用节能、节水、环保的施工材料及机械设备，加强能源节约利用。	符合
			三是提高技术装备现代化水平，积极推广。低碳技术应用，提升清洁能源、太阳能等可再生能源在交通行业中的使用比重，从源头上降低交通运输活动的能源消耗和污染排放。	项目拟将生态保护、绿色低碳理念贯穿项目施工、各环节，降低全寿命周期资源能源消耗和碳排放。	符合
			四是采用综合措施有效防治各项交通活动产生的噪声、振动，严格控制气体和固体污染物排放，做好地形、地貌、生态环境恢复和土地复垦工作，做好水土保持和生态修复等工作，严守生态保护红线，保障生态空间性质不改变、面积不减少、功能不降低。	项目对既有 G5 京昆高速公路进行安全韧性提升工程，G5 京昆高速公路已建成通车多年，并采取了各项措施有效防治交通活动产生的噪声、振动，严格控制气体和固体污染物排放，本次工程施工后对临时工程应及时进行生态恢复及土地复垦工作。项目不新增永久占地、不新增永久占用生态保护红线，项目对生态环境的影响仅存在于施工期，在采取相应的生态保护措施后确保生态空间性质不改变、面积不减少、功能不降低。	符合

	2	《陕西省“十四五”综合交通运输发展规划》中环境影响评价篇章	五是加强规划实施效果跟踪评估，针对生物多样性变化、尾气污染、污水排放等重要环境问题，开展阶段性环境跟踪监测、评价和优化。	项目为既有 G5 京昆高速公路进行安全韧性提升工程，对生态环境的影响仅存在于施工期，本次工程不新增永久占地，运营后不增加既有高速公路车流量，本次环评仅针对施工期提出空气环境、水环境、声环境、生态环境监测计划。	符合
其他符合性分析	1、与国家产业政策符合性分析 根据国民经济行业分类，本项目属于 E4812 公路工程建设，不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中限制类、淘汰类项目，为允许类，因此，本项目建设符合国家产业政策，项目已取得陕西省发展和改革委员会关于《关于 G5 京昆高速西安至陕川界段安全韧性提升工程可行性研究报告的批复》（陕发改基础〔2025〕820 号）。 2、与国家、地方相关环境保护法律法规的符合性分析 （1）自然保护区相关法律法规符合性分析 工程建设符合《中华人民共和国自然保护区条例》、《自然资源部国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》等法律法规相关要求，相符性分析见表 1-2。 （2）水源保护相关法律法规符合性分析 工程建设符合《中华人民共和国水污染防治法》、《水污染防治行动计划》、《中华人民共和国城市供水条例》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《陕西省饮用水水源保护条例》、《西安市城市饮用水源污染防治管理条例》等法律法规相关要求，相符性分析见表 1-3。				

其他符合性分析	表 1-2 项目与自然保护区相关法律法规符合性分析				
	序号	相关法律、法规	内容	本工程情况	符合性
	1	《中华人民共和国自然保护区条例》	第三十二条在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。	既有 G5 京昆高速西安至陕川界段在 K1294+300~K1295+200、K1309+500~K1309+900 段以桥梁形式穿越陕西汉中朱鹮国家级自然保护区实验区、在 K1324+800~K1325+200、K1314+980~K1315+130 段以桥梁形式穿越陕西汉江湿地省级自然保护区实验区（堰沟河和南沙河），在 K1183+100~K1184+900 段穿越了陕西皇冠山省级自然保护区缓冲区、在 K1177+300~K1183+100、K1184+900~K1194+000、K1195+000~K1201+100 段穿越了陕西皇冠山省级自然保护区实验区，在缓冲区内本次主要内容为 3 座桥梁的韧性提升工程，主要是进行桥梁下部改造，墩柱外包钢护筒等，实验区内本次主要内容为 5 处路基路面提升工程、45 座桥梁（单幅）、1 座隧道韧性提升工程，以上工程为保护区内已有合法线性基础设施的维护，不属于“生产设施”及“污染环境、破坏资源或者景观的生产设施”。	符合
	2	《自然资源部国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》	（一）核心保护区 除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止人为活动。但允许开展以下活动： 5.已有合法线性基础设施和供水等涉及民生的基础设施的运行和维护，以及经批准采取隧道或桥梁等方式（地面或水面无修筑设施）穿越或跨越的线性基础设施，必要的航道基础设施建设、河势控制、河道整治等活动。 （二）一般控制区除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止开发性、生产性建设活动。仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动：1.核心保护区允许开展的活动。7.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；已有的合法水利、交通运输等设施运行和维护。	本项目在核心保护区（陕西皇冠山省级自然保护区缓冲区）内主要内容为 3 座桥梁的韧性提升工程，主要是进行墩柱外包钢护筒及护栏提升，属于允许开展以下活动中的“已有合法线性基础设施和供水等涉及民生的基础设施的运行和维护”。 在一般控制区（陕西汉中朱鹮国家级自然保护区实验区、陕西汉江湿地省级自然保护区实验区、陕西皇冠山省级自然保护区实验区）陕西天竺山自然保护区实验区工程内容为 5 处路基路面提升工程、45 座桥梁（单幅）、1 座隧道韧性提升工程，属于允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动中的“必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护。”	符合

表 1-3 与水源地相关法律法规符合性分析				
序号	相关法律、法规	内容	本工程情况	符合性
1	《中华人民共和国水污染防治法》	第五十七条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。	既有路线在 K1222+700~K1225+300、K1226+300~K1234+700 段穿越了引汉济渭工程饮用水水源地（三河口）一级保护区，保护区内工程内容为 6 处路基路面提升工点、8 处桥梁提升工点、8 处涵洞工点，在 K1261+100~K1262+000 段穿越了引汉济渭工程饮用水水源地（黄金峡）一级保护区，保护区内工程为 2 处桥梁提升工点，目前以上两处水源地正在调整，调整后既有路线不再穿越一级保护区。环评要求，建设单位及时与水源地管理部门对接，项目在调出一级保护区之前不得开工建设。待项目经过水源地保护区路段调整为二级保护区后，项目提升工程属于水源地二级保护区内允许建设项目。	符合
		第五十八条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。		
		第六十条禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。		
2	《水污染防治行动计划》	“强化饮用水水源环境保护”。开展饮用水源规范化建设，依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。	既有路线在 K1304+100~K1305+300 穿越洋县中核四〇五厂饮用水水源准保护区，工程在该段无工程内容，在 K1353+500~K1356+100 紧邻汉中市南郑区石拱饮用水水源准保护区边界，紧邻段涉及 2 座桥梁韧性提升工程。项目对以上水源地的影响仅为施工期，施	符合
3	《中华人民共和国城市供水条例》	第十四条：在饮用水水源保护区内，禁止一切污染水质的活动。		符合
4	《饮用水水源保护区污染防治管理规定》	第十一条 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定： 一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。 二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。 三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。 四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。	既有路线在 K1304+100~K1305+300 穿越洋县中核四〇五厂饮用水水源准保护区，工程在该段无工程内容，在 K1353+500~K1356+100 紧邻汉中市南郑区石拱饮用水水源准保护区边界，紧邻段涉及 2 座桥梁韧性提升工程。项目对以上水源地的影响仅为施工期，施	符合
		第十二条 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定： 一、一级保护区内 禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 三、准保护区内 禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改		

		建建设项目，不得增加排污量。 第十八条 饮用水地下水水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定： 一、禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物。 二、禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等。 三、实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水水源。 第十九条 饮用水地下水水源各级保护区及准保护区内必须遵守下列规定： 三、准保护区内 禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施。	工期不在水源保护区内设置施工生产生活区、取、弃土场等临时工程。工程在保护区内不设排污口，施工期废水处理后全部回用，无废水排入水源二级及准保护区。项目建成后，对既有G5高速公路安全韧性有很大提升，降低了运营期发生交通事故对水源保护的环	
	5	《陕西省饮用水水源保护条例》 第二十三条 在地表水饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：（一）新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目；（二）设置化工原料、危险废弃物和易溶性、有毒有害废弃物的暂存及转运站；（三）向水体倾倒危险废弃物、工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、粪便及其他废弃物；（四）使用剧毒、高残留农药以及滥用化肥；（五）使用炸药、毒药捕杀鱼类和其他生物；（六）非更新采伐、破坏水源涵养林以及破坏与水源保护相关的植被；（七）其他可能污染、破坏饮用水水源生态环境的行为。 第二十四条 在地表水饮用水水源二级保护区内，除第二十三条禁止的行为外，还禁止下列行为：（一）设置排污口；（二）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；（三）勘探、开采矿产资源，采砂；（四）堆放化工原料、危险化学品、矿物油类以及有毒有害矿产品；（五）设置畜禽养殖场、养殖小区；（六）新铺设输送有毒有害物品及石油、成品油的管道；（七）使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；（八）建造坟墓，丢弃或者掩埋动物尸体以及含病原体的其他废物；（九）使用不符合国家规定防污条件的运载工具，运载油类、粪便及其他有毒有害物品通过水源保护区。 第二十五条 在地表水饮用水水源一级保护区内，除第二十三条、第二十四条禁止的行为外，还禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；（二）堆放、倾倒生活垃圾等其他废弃物；（三）停靠与保护水源无关的机动船舶；（四）从事畜禽养殖、网箱养殖；（五）使用化肥；（六）从事旅游、游泳、垂钓或者其他污染饮用水水体的活动。	风险概率。	符合

		第二十六条在地下水饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目；		
6	《洋县人民政府办公室关于印发洋县城镇集中式饮用水水源保护区环境保护办法的通知》（洋政办发〔2021〕32号）	第十八条 在地表水饮用水水源准保护区，禁止下列行为：（一）新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目； （二）设置化工原料、危险废物和易溶性、有毒有害废弃物的暂存及转运站；（三）向水体倾倒危险废物、工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、粪便及其他废弃物；（四）使用剧毒、高残留农药以及滥用化肥；（五）使用炸药、毒药捕杀鱼类和其他生物；（六）非更新采伐、破坏水源涵养林以及破坏与水源保护相关的植被； （七）其他可能污染、破坏饮用水水源生态环境的行为。 第二十条 在地表水饮用水水源一级保护区内，除第十八条、第十九条禁止的行为外，还禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；（二）堆放、倾倒生活垃圾等其他废弃物；（三）停靠与保护水源无关的机动船舶；（四）从事畜禽养殖、网箱养殖； （五）使用化肥；（六）从事旅游、游泳、垂钓或者其他污染饮用水水体的活动。 第二十一条 在地下水饮用水水源准保护区内，除第十八条（一）、（二）、（四）、（七）禁止的行为外，还禁止下列行为：（一）利用渗坑、渗井、深井、裂隙、溶洞等排放污水和其他有害废弃物；（二）利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；（三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废物；（四）毁林开荒、非更新采伐水源涵养林；（五）使用不符合国家农田灌溉水质标准的污水灌溉农田；从事地质钻探、隧道挖掘、地下施工、地下勘探等活动，必须采取防护措施，防止对地下水的污染和水环境的破坏。		符合
（3）本项目与湿地保护相关法律法规及规划的符合性分析 工程建设符合《中华人民共和国湿地保护法》、《湿地保护管理规定》、《陕西省湿地保护条例》、《西安市湿地保护条例》等法律法规相关要求，相符性分析见表 1-4。				

表 1-4 工程与湿地保护相关法律法规符合性分析				
序号	相关法律、法规	内容	本工程情况	符合性
1	《中华人民共和国湿地保护法》	第十九条国家严格控制占用湿地。禁止占用国家重要湿地，国家重大项目、防灾减灾项目、重要水利及保护设施项目、湿地保护项目等除外。 建设项目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。 建设项目规划选址、选线审批或者核准时，涉及国家重要湿地的，应当征求国务院林业草原主管部门的意见；涉及省级重要湿地或者一般湿地的，应当按照管理权限，征求县级以上地方人民政府授权的部门的意见。 第二十条建设项目确需临时占用湿地的，应当依照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国海域使用管理法》等有关法律法规的规定办理。临时占用湿地的期限一般不得超过二年，并不得在临时占用的湿地上修建永久性建筑物。临时占用湿地期满后一年内，用地单位或者个人应当恢复湿地面积和生态条件。	既有 G5 京昆高速西安至陕川界段在 K1133+730~K1157+765 段穿越户县涝峪河湿地，在湿地的工程内容为 69 座桥梁安全韧性提升，具体为下部改造利用、墩柱外包钢护筒、河道综合治理及护栏提升工程；在 K1294+600~K1294+950、K1310+400~K1310+580 穿越陕西汉江湿地，湿地内工程内容为 2 座桥梁韧性提升工程，具体为纵向设防落梁装置；在 K1386+450~K1386+520 穿越汉中漾家河湿地，湿地内工程内容为 2 座桥梁韧性提升工程，具体为桩基外包钢护筒、墩柱外包钢护筒项目。不在湿地范围内设置拌合站、预制场等大临工程。因施工需要，施工期需在湿地范围内设置临时便道，环评要求项目临时占用湿地按相关法律法规要求办理手续并采取恢复措施。	符合
2	《湿地保护管理规定》	第二十九条除法律法规有特别规定的以外，在湿地内禁止从事下列活动：开（围）垦、填埋或者排干湿地；永久性截断湿地水源；挖沙、采矿；倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；引进外来物种；擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；其他破坏湿地及其生态功能的的活动。	工程不开（围）垦、填埋或者排干湿地，不截断湿地水源，不挖沙、采矿，不倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾等，不属于《湿地保护管理规定》、《陕西省湿地保护条例》、《西安市湿地保护条例》中禁止建设内容。	符合
3	《陕西省湿地保护条例》	第十八条严格控制建设项目占用湿地。建设项目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。 建设项目规划选址、选线审批或者核准时，涉及省级重要湿地的，应当征求省林业行政主管部门的意见；涉及一般湿地的，应当征求设区的市林业行政主管部门的意见；占用国家重要湿地的，按照国家有关规定执行。		符合

			第二十九条禁止在地范围内从事下列活动：（一）开（围）垦、烧荒；（二）排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；（三）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采石、采矿、取土、挖塘；（四）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，排放有毒有害气体，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物，投放可能危害水体、水生生物的化学物品；（五）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；（六）放生外来物种；（七）其他破坏湿地及其生态功能的行为。		
	4	《西安市湿地保护条例》	第三十五条禁止在湿地保护范围内实施下列行为： 围垦、填埋湿地；擅自挖塘、取土、采砂、采石、采矿、烧荒；破坏野生动物栖息地及水生动物洄游通道；猎捕、杀害野生禽鸟，采集野生植物，捡拾鸟卵或者采用投毒、撒网、电击等灭绝性方式捕捞鱼类及其他水生生物；擅自引进外来物种；擅自抽取、排放湿地蓄水或者截断湿地水源；投放有毒有害物质、倾倒废弃物或者排放未经处理的污水；破坏湿地保护监测设施设备；其他破坏湿地的行为。	工程不开（围）垦、填埋或者排干湿地，不截断湿地水源，不挖沙、采矿，不倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾等，不属于《西安市湿地保护条例》中禁止建设内容。	符合
	5	《汉中市湿地保护管理暂行办法》	第二十一条禁止在湿地范围内从事下列活动： （一）开（围）垦、烧荒； （二）排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源； （三）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采石、采矿、取土、挖塘； （四）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，排放有毒有害气体，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物，投放可能危害水体、水生生物的化学物品； （五）过度放牧、违法猎捕野生动物或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为； （六）放生外来物种； （七）其他破坏湿地及其生态功能的行为。	工程不开（围）垦、填埋或者排干湿地，不截断湿地水源，不挖沙、采矿，不倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾等，不属于《汉中市湿地保护管理暂行办法》中禁止建设内容。	符合
	（4）与自然公园保护相关法律法规及规划的符合性分析的符合性分析 工程建设符合陕西省森林公园条例等法律法规相关要求，相符性分析见表 1-				

5。

表 1-5 工程与国家公园保护相关法律法规符合性分析

序号	相关法律、法规	内容	本工程情况	符合性
1	《国家级自然公园管理办法（试行）》	第十九条 国家级自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动： （一）自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。 （二）符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。 （三）符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。（四）法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。 第二十条 在国家级自然公园内开展第十九条规定的活动和设施建设，应当征求国家级自然公园管理单位的意见。其中，国家重大项目建设还应当征求省级以上林业和草原主管部门意见；开展第十九条（三）、（四）项的设施建设，自然公园规划确定的索道、滑雪场、游乐场等对生态和景观影响较大的项目建设，以及考古发掘、古生物化石发掘、航道疏浚清淤、矿产资源勘查等活动，应当征求省级林业和草原主管部门意见。林业和草原主管部门或者国家级自然公园管理单位应当加强对设施建设必要性、方案合理性、设施建设对自然公园影响等的审查，必要时组织专家进行论证。确需建设且无法避让国家级自然公园，经审查可能与自然公园保护管理存在明显冲突的国家重大项目，应当申请调整国家级自然公园范围。	既有 G5 京昆高速在 K1181+000 ~ K1181+060 段穿越陕西天华山国家森林公园，项目在该段不涉及安全韧性提升工点，无工程量；既有 G5 京昆高速在 K1419+000~K1449+400 段多次穿越湿地公园范围。本次工程在湿地公园范围内的主要内容为 44 座桥梁（单幅）韧性提升工程，提升内容主要为墩柱外包钢护筒，不涉及下部改造利用，属于对生态环境不造成破坏的有限人为活动中“法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动”。环评要求项目按相关法律法规办理手续，征求国家湿地公园管理单位的意见。	符合
2	《国家湿地公园管理办法》	第十九条 除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为： （一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。 （二）截断湿地水源。（三）挖沙、采矿。 （四）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。 （五）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。（六）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。（七）引入外来物种。（八）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。（九）其他破坏湿地及其生态功能的活动。	本次工程在湿地公园范围内的主要内容为 44 座桥梁（单幅）韧性提升工程，提升内容主要为墩柱外包钢护筒，不涉及下部改造利用，施工过程中不会从事开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾等禁止行为。	符合

续表 1-5 工程与国家自然公园相关保护相关法律法规符合性分析				
序号	相关法律、法规	内容	本工程情况	符合性
3	《国家级森林公园管理办法》	第十八条在国家级森林公园内禁止从事下列活动： （一）擅自采折、采挖花草、树木、药材等植物；（二）非法猎捕、杀害野生动物；（三）刻划、污损树木、岩石和文物古迹及葬坟；（四）损毁或者擅自移动园内设施；（五）未经处理直接排放生活污水和超标准的废水、废气，乱倒垃圾、废渣、废物及其他污染物；（六）在非指定的吸烟区吸烟和在非指定区域野外用火、焚烧香蜡纸烛、燃放烟花爆竹；（七）擅自摆摊设点、兜售物品；（八）擅自围、填、堵、截自然水系；（九）法律、法规、规章禁止的其他活动。	既有 G5 京昆高速在 K1181+000~K1181+060 段穿越陕西天华山国家森林公园，项目在该段不涉及安全韧性提升工点，无工程量，不会在森林公园内从事采挖花草、树木、非法猎捕、杀害野生动物、排放污染物、擅自围、填、堵、截自然水系等禁止行为。	符合
（4）与秦岭保护相关法律法规的符合性分析 根据《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》，秦岭生态保护区中核心保护区、重点保护区划分如下： 核心保护区主要包括海拔 2000 米以上区域，秦岭山系主梁两侧各 1000 米以内、主要支脉两侧各 500 米以内的区域；国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；饮用水水源一级保护区；自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域，国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。 重点保护区主要包括海拔 1500 米至 2000 米之间的区域；国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；全国重点文物保护单位、省级文物保护单位，核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。 根据《汉中市秦岭生态环境保护总体规划》，将秦岭区域按照海拔高度及其他因素，划分为禁止开发区、限制开发区和适度开发区。本规划“开发”指的是大规模高强度的工业化城镇化开发。 禁止开发区主要包括自然保护区核心区和缓冲区、饮用水水源地的一级二级保护区；秦岭山系主梁两侧各 1000m 以内、主要支脉两侧各 500m 以内或者海拔				

	2600m 以上区域；自然保护区实验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。涉及洋县活人坪梁顶，海拔 3071m，其它较高的山峰有佛坪县光头山 2838m、洋县摩天岭 2603m、留坝紫柏山 2610m、勉县光头山 2606m。 限制开发区除城乡规划区外，主要包括：自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区；风景名胜区、森林公园、地质公园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊；重点文物保护单位、自然文化遗存；禁止开发区以外，山体海拔 1500m 以上至 2600m 之间的区域。涉及除西乡县之外的秦岭其它县区。 适度开发区主要包括秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域，为适度开发区，涉及全市 9 个县区。 工程路线 K1160+500~K1162+500 以长隧道形式穿越了秦岭主脉，隧道口距离主脉均大于 1000m，路线 K1172+500~K1173+800 以隧道形式穿越了旬月支脉，隧道口距离支脉均大于 500m，路线 K1183+100~K1184+900 段穿越了陕西皇冠山省级自然保护区缓冲区，K1222+700~K1225+300、K1226+300~K1234+700 段穿越了引汉济渭工程饮用水水源地（三河口）一级保护区、K1261+100~K1262+000 段穿越了引汉济渭工程饮用水水源地（黄金峡）一级保护区，因此项目路线涉及陕西省秦岭生态保护区中核心保护区及汉中市秦岭生态保护区中禁止开发区。 工程海拔位于 1500m 至 2000m 之间路段（K1168+000~K1180+000）、穿越户县涝峪河湿地、汉中漾家河湿地、陕西汉江湿地、陕西宁强汉水源国家级湿地公园、陕西天华山国家森林公园、陕西皇冠山省级自然保护区一般控制区（实验区）、陕西汉江湿地省级自然保护区（堰沟河和南沙河）一般控制区（实验区）、陕西汉中朱鹮国家级自然保护区一般控制区（实验区）等路段涉及重点保护区。 项目符合《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》、《陕西省秦岭生态环境保护条例》、《西安市秦岭生态保护总体规划》、《西安市秦岭生态环境保护条例》、《安康市秦岭生态保护总体规划》及《汉中市秦岭生态保护总体规划》，项目在陕西省秦岭生态保护区中位置见图 1-1，符合性分析具体见表 1-6~表 1-11。
--	--




图 1-1 项目在陕西省秦岭生态保护区中位置

表 1-6 项目与《陕西省秦岭生态保护总体规划》的符合性分析

保护区	保护要求	重点任务	符合性分析
核心区	除《条例》另有规定外，核心保护区不得进行与生态保护、科学研究无关的活动。法律、行政法规对核心保护区管理有相关规定的，依照相关规定执行。	推进水源涵养和生物多样性保护，保持野生动植物物种和种群平衡，增强森林防火和林业有害生物防治预警能力，减少地质灾害的发生。引导居民逐步有序迁出，逐渐实现污染物“零排放”。依法组织现有不符合管理要求的建设项目限期退出。	根据《陕西省秦岭生态环境保护条例》第四十八条“养护单位对已建成的在用公路、铁路，需要进行维护、养护作业的，应当依法做好作业过程中的生态环境保护工作。”本项目为既有京昆高速公路西安至陕川界段安全韧性提升工程，在核心保护区内（陕西皇冠山省级自然保护区缓冲区、引汉济渭工程饮用水水源地（三河口）一级保护区、引汉济渭工程饮用水水源地（黄金峡）一级保护区）内提升工程属于“已建成的在用公路的维护、养护作业”，且以上两个水源地正在调整，调整后既有路线穿越水源地区划由一级调整为二级。环评要求，建设单位及时与水源地管理部门对接，待水源地调整批复后再进行施工。项目提升工程属于水源地二级保护区内允许建设项目，且对既有 G5 高速公路安全韧性有很大提升，降低了运营期发生交通事故对水源保护的环境风险概率。
重点保护区	除《条例》另有规定外，重点保护区不得进行与其保护	进一步提升对自然生态系统和重要物种栖息地的保护，维护区	本项目为交通基础设施建设韧性提升工程，属于重点保护区产业允许目录中的第 6 类公路、

		功能不相符的开发建设活动，依法禁止房地产开发，禁止新建水电站，禁止新建、扩建、异地重建宗教活动场所，禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，严格执行重点保护区产业准入清单制度。法律、行政法规对重点保护区管理有相关规定的，依照相关规定执行。	域生态平衡，实现野生动植物的良性循环和永续利用。落实退耕还林、封山育林、退耕禁牧等措施，增强水土保持能力。推进天然林保护、湿地保护、长防林建设，提高水源涵养功能。依法严厉打击乱捕乱猎等违法犯罪活动，依法组织矿业权等限期退出，加大生态环境修复治理力度。依法组织水电站限期退出、拆除，恢复生态。编制实用性村庄规划，推广沼气、太阳能等清洁能源应用，统一规划建设生活垃圾、污水等处理设施。	铁路等交通基础设施的规划、建设、养护及管理；项目已依法开展环境影响评价。项目在重点保护区内主要是对既有路基路面、桥梁、隧道进行安全韧性提升工程，对重点保护区的影响时段仅存在于施工期，且影响范围有限在采取各类环境影响减缓措施后对重点保护区影响较小。因此，项目符合《陕西省秦岭生态保护总体规划》。
	一般保护区	主要承担实现经济社会高质量发展、促进人与自然和谐共生的功能。区域内各类生产、生活和建设活动应当严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。	持续推进生态破坏和环境污染修复治理，稳步提高森林植被覆盖率，加快小流域综合治理，提高水源涵养能力；提高资源综合利用率，减少对水体和生态环境的损害，实现污染物达标排放，淘汰高污染、高耗能高排放落后产能，鼓励发展绿色循环经济，发展以生态旅游为重点的现代服务业；综合提升给排水、道路、电网水源保护等基础设施水平。	本项目为交通基础设施建设韧性提升工程，不属于一般保护区产业限制和产业禁止目录；项目实施提升既有高速公路的安全韧性，提升交通运行安全，对区域发展生态旅游和提高区域基础设施水平具有很大的提升作用，因此，项目符合《陕西省秦岭生态保护总体规划》。

表 1-7 工程与《陕西省秦岭生态环境保护条例》保护相关法律法规符合性分析			
相关法律、法规	内容	本工程情况	符合性
《陕西省秦岭生态环境保护条例》	第四十八条 在秦岭范围内进行公路、铁路等交通设施建设，应当符合省秦岭生态环境保护总体规划的要求，统筹规划、生态选线、科学选址，优先采取桥隧等工程技术措施，避免高强度、大面积开挖，减少对秦岭山体、饮用水水源、植被等生态环境的破坏。公路、铁路的规划、建设、养护及管理，按照法律法规的规定执行。养护单位对已建成的在用公路、铁路，需要进行维护、养护作业的，应当依法做好作业过程中的生态环境保护工作。 第四十九条 交通设施建设应当落实环境影响评价文件提出的各项生态环境保护措施，不占或者少占林地，对建设周期长、生态环境影响大的建设工程实行工程环境监理。施工单位应当按照法律法规要求取料、堆料，并对取料场、废弃物堆放料场进行有效治理和综合利用，做好道路两侧绿化。施工单位应当在交通设施投入使用后三个月内，对施工现场及其附属设施进行清理拆除，并及时恢复植被。 第五十条 交通设施建设时应当采取措施，保护秦岭生物多样性和水源涵养功能。封闭式道路建设应当根据野生动物的生活习性、迁移规律，采取修建野生动物通道等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。经过重点保护野生动物活动区域的已建成道路改建、扩建时，其设计、施工方案中应当包含设置野生动物通道、交通减速设施及警示标志的内容。 第五十一条 国家公园、自然保护区、风景名胜區、森林公园、湿地公园、植物园等区内的道路设计及施工方案应当符合批准的园区规划，并经省级有关行政主管部门审核。	本项目为 G5 既有京昆高速安全韧性提升工程，属于条例中“已建成的在用公路、铁路，需要进行维护、养护作业”，项目在设计过程中严格落实环境影响评价文件提出的各项生态环境保护措施，项目不新增永久占地，不新增永久占用林地，施工结束后对施工场地及时进行生态恢复，既有京昆高速已建成运营多年，公路桥涵、通道已形成两侧野生动物通道，工程因沿既有京昆高速走向，不可避免的经过了引汉济渭工程饮用水水源（三河口）、引汉济渭工程饮用水水源（黄金峡）、户县涝峪河湿地、汉中漾家河湿地、陕西汉江湿地、陕西宁强汉水源国家级湿地公园、陕西皇冠山省级自然保护区、陕西汉江湿地省级自然保护区（堰沟河和南沙河）、陕西汉中朱鹮国家级自然保护区等敏感区，项目在敏感区内不新增占地，仅是进行路基路面、桥梁、隧道提升工程，开工前应向相关管理部门报备。	符合

表 1-8 项目与《西安市秦岭生态保护总体规划》的符合性分析

保护区	保护要求	重点任务	符合性分析
重点保护区	重点保护区内生物多样性集中，原始森林和野生珍稀动植物资源丰富，是自然保护区、森林公园、风景名胜区等各类保护区集中区，也是国家南水北调中线工程和黄河流域渭河水系的主要水源涵养区，自然生态环境容易遭受破坏，对于秦岭科学保护和合理利用十分关键。除《条例》另有规定外，重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动，依法禁止房地产开发，禁止新建水电站，禁止新建、扩建、异地重建宗教活动场所，禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，严格执行重点保护区产业准入清单制度。法律、行政法规对重点保护区管理有相关规定的，依照相关规定执行。	进一步提升对自然生态系统和重要物种栖息地的跋扈，维护区域生态平衡，实现野生动物的良性循环和永续利用。落实退耕还林、封山育林、退耕禁牧等措施，增强水土保持能力。推进天然林保护、湿地保护、长防林建设，提高水源涵养功能。依法打击乱捕乱猎等违法犯罪活动。依法组织矿权等限期退出，加大生态环境修复治理力度。依法组织水电站限期退出、拆除，恢复生态。编制实用性村庄规划，推广沼气、太阳能等清洁能源应用，统一规划建设生活垃圾、污水等处理设施。	本项目为交通基础设施建设韧性提升工程，属于重点保护区产业允许目录中的第 6 类公路、铁路等交通基础设施的规划、建设、养护及管理；项目已依法开展环境影响评价。项目在户县涝峪河湿地重点保护区内主要是对跨湿地桥梁进行韧性提升工程，在采取各类环境影响减缓措施后对重点保护区的影响时段仅存在于施工期，且影响范围有限。因此，项目符合《西安市秦岭生态保护总体规划》。
一般保护区	1.一般保护区内以增加绿化面积，发展生态农业、生态旅游为主，从严控制产业准入。2.严格控制建设活动的空间范围、规模和体量，限制建筑的高度和密度。除国家、省重大项目和能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设，以及规划布局的教育、医疗、村镇污水处理设施、秦岭保护修复配套设施等民生项目、环保项目、生态项目、农业项目外，不得进行其他开发建设。3.村庄建设应以不破坏秦岭北麓生态环境，不影响景观效果为前提，符合有关法律法规要求和实用性村庄规划。4.法律、法规另有规定的，依照相关规定执行。	1.加大植被保护力度，开展中幼林抚育、低效林改造等，精准提升森林质量。2.加强森林防火、林业有害生物防控能力建设。依法严厉打击私挖乱采、乱捕滥猎等违法犯罪活动。3.推进小流域综合治理，提高水源涵养能力。依法组织小水电站限期退出、拆除，恢复生态。4.镇人民政府、街道办事处组织编制实用性村庄规划，报相关区县人民政府批准后公布实施。5.推广太阳能等清洁能源应用，统一规划建设垃圾分类处理、污水排放等公共基础设施。	本项目为交通基础设施建设韧性提升工程，不属于一般保护区产业限制和产业禁止目录；项目的实施提升既有高速公路的安全韧性，提升交通运行安全，因此，项目符合《西安市秦岭生态保护总体规划》。

表 1-9 工程与《西安市秦岭生态环境保护条例》保护相关法律法规符合性分析			
相关法律、法规	内容	本工程情况	符合性
《西安市秦岭生态环境保护条例》	第三十六条秦岭范围内，禁止下列活动： （一）房地产开发；（二）开山采石；（三）新建宗教活动场所；（四）新建、扩建经营性公墓；（五）新建高尔夫球场；（六）法律、法规禁止的其他活动秦岭山体坡底以上区域，除实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目外，还禁止下列活动：（一）勘查、开采矿产资源；（二）扩建、异地重建宗教活动场所；（三）新建水电站；（四）新建宾馆、招待所、培训中心、疗养院、度假山庄；（五）削山造地、挖地造湖。 第六十三条重点保护区、一般保护区实行产业准入清单制度。 第六十四条秦岭范围内各类建设项目应当注重建筑风格、建筑色彩与自然环境的相互融合，体现地域及自然山水特色，其选址选线应当避让野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。 第六十五条建设项目开工前，应当依照有关法律、法规，进行环境影响评价、地质灾害危险性评估，编制实施水土保持等生态保护和恢复治理方案，办理节能评估和审查等手续。建设项目应当依照有关法律、法规，配套建设水土保持、污染防治等环境保护设施和地质灾害治理工程，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。施工产生的弃渣、弃土和其他废弃物应当回收利用或者运输到指定地点消纳，不得破坏生态景观、污染河流水系，不得向耕地、林地、河道、水库、湖泊等法律、法规禁止倾倒、堆放的地点倾倒、堆放。 第六十七条秦岭范围内的交通设施建设，应当尽可能利用现有基础扩能改造，避免对重要自然景观和生态系统的分割。	本项目不属于条例中禁止活动，不属于重点保护区、一般保护区产业限制和产业禁止目录；本项目为既有高速公路交通基础设施建设韧性提升工程，不开辟新的交通廊道，不会对沿线野生动物造成新的阻隔、分割，不会对重要自然景观和生态系统的分割。项目开工前，会依法办理相关前期手续，施工产生的弃渣、弃土运至指定的弃土场。	符合

表 1-10 项目与《安康市秦岭生态保护总体规划》的符合性分析			
保护区	保护要求	重点任务	符合性分析
核心区	除《条例》另有规定外，核心区不得进行与生态保护、科学研究无关的活动。法律、行政法规对核心区管理有相关规定的，依照相关规定执行。 核心区禁止新建水电站，禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止房地产开发，禁止新建、扩建、异地重建宗教活动场所，禁止开办农家乐、民宿。 在核心区实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目，应当依法进行环境影响评价，报省人民政府审定。	依法组织现有不符合管控原则的建设项目限期退出。引导居民逐步有序迁出，逐渐实现污染物“零排放”。推进水源涵养和生物多样性保护，保持野生动植物物种和种群平衡，增强森林防火和林业有害生物防治预警能力，减少地质灾害的发生。	既有公路在 K1222+700~K1225+300、K1226+300~K1234+700 段穿越了引汉济渭工程饮用水水源地（三河口）一级保护区，一级保护区内工程内容为 6 处路基路面提升工点、8 处桥梁提升工点、8 处涵洞工点，目前该水源地正在调整，调整后既有路线不再穿越一级保护区。环评要求，建设单位及时与水源地管理部门对接，项目在调出一级保护区之前不得开工建设，待水源地调整批复后再进行施工。待项目经过水源地保护区区划调整为二级保护区后，项目提升工程属于水源地二级保护区内允许建设项目，且对既有 G5 高速公路安全韧性有很大提升，降低了运营期发生交通事故对水源保护的环境风险概率。陕西皇冠山省级自然保护区核心区（缓冲区）内 3 座桥梁韧性提升工程主要为墩柱外包钢护筒及护栏提升，施工期不在自然保护区缓冲区内设置临时工程，属于《陕西省秦岭生态环境保护条例》第四十八条中“养护单位对已建成的在用公路、铁路，需要进行维护、养护作业的，应当依法做好作业过程中的生态环境保护工作。”及《自然资源部国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》中允许开展以下活动中的“已有合法性基础设施和供水等涉及民生的基础设施的运行和维护”；项目依法进行了环境影响评价手续。

	重点保护区	除《条例》另有规定外，重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动，严格执行重点保护区产业准入清单制度。法律、行政法规对重点保护区管理有相关规定的，依照相关规定执行。重点保护区禁止新建水电站、禁止勘探、开发矿产资源和开山采石、禁止房地产开发、禁止新建、扩建、异地重建宗教活动场所。 在重点保护区实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目，应当依法进行环境影响评价，报省人民政府审定。	进一步提升对自然生态系统和重要物种栖息地的保护，维持区域生态平衡，实现野生动植物的良性循环和永续利用。落实退耕还林、封山育林、退耕禁牧等措施，增强水土保持能力。推进天然林保护、湿地保护、长防林建设，提高水源涵养功能。依法严厉打击乱捕乱猎等违法犯罪活动。依法组织矿业权等限期退出，加大生态环境修复治理力度。依法组织水电站限期退出、拆除，恢复生态。编制实用性村庄规划，推广清洁能源应用，统一规划建设生活垃圾、污水等处理设施。	本项目为交通基础设施建设韧性提升工程，属于重点保护区产业允许目录中的第6类公路、铁路等交通基础设施的规划、建设、养护及管理；项目已依法开展环境影响评价。项目在重点保护区陕西天华山国家森林公园无工程、在陕西皇冠山省级自然保护区一般控制区（实验区）内主要是对既有路基路面、桥梁、隧道进行安全韧性提升工程，对重点保护区的影响时段仅存在于施工期，且影响范围有限。在采取各类环境影响减缓措施后对重点保护区影响较小，因此，拟建项目符合《安康市秦岭生态保护总体规划》。
	一般保护区	区域内各类生产、生活和建设活动应当严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。	持续推进生态破坏和环境污染的修复治理，稳步提高森林植被覆盖率，加快小流域综合治理，提高水源涵养能力。鼓励发展绿色循环经济，发展以生态旅游为重点的现代服务业，发展生态农业、有机农业，加快经济结构调整和产业优化升级。 综合提升城乡给排水、公厕、道路、电网、污水垃圾处理、水源地保护等基础设施水平。提高地质灾害、气象灾害风险预警水平和崩塌、滑坡、泥石流、山洪等自然灾害的避险撤离能力。	本项目为交通基础设施建设韧性提升工程，不属于一般保护区产业限制和产业禁止目录；项目实施后安全韧性提升，对区域发展生态旅游和提高区域基础设施水平具有很大的提升作用，因此，拟建项目符合《安康市秦岭生态保护总体规划》。

表 1-11 项目与《汉中市秦岭生态保护总体规划》的符合性分析

保护区	保护要求	重点任务	符合性分析
禁止开发区	严格控制人为因素对自然生态和文化自然遗产原真性、完整性的干扰，不得进行与保护、科学研究无关的活动，严禁滥捕乱采和践踏破坏，禁止破坏天然林和自然遗迹，严禁矿产开发。	引导人口逐步有序转移，实现污染物“零排放”。加强野生生物资源保护，保持野生动植物物种和种群平衡。维护森林、湿地等水源涵养生态系统。努力提高森林植被覆盖率，加强水资源和生物多样性保护，增强森林防火和病虫害防治预警能力，控制和减少地质灾害的发生。有序引导现有不符合自然保护区管理要求的建设项目退出。	既有路线在 K1261+100~K1262+000 段穿越了引汉济渭工程饮用水水源地（黄金峡）一级保护区，一级保护区内工程为 2 处桥梁提升工点，目前该水源地正在调整，调整后既有路线不再穿越一级保护区。环评要求，建设单位及时与水源地管理部门对接，项目在调出一级保护区之前不得开工建设。待项目经过水源地保护区路段调整为二级保护区后，项目提升工程属于水源地二级保护区内允许建设项目，且对既有 G5 高速公路安全韧性有很大提升，降低了运营期发生交通事故对水源保护的环境风险概率。
限制开发区	严格控制人为因素对自然生态原真性、完整性的干扰，不得损害生态系统的稳定和完整性。要对各类开发活动进行严格管制，执行产业准入环境标准，不得进行房地产开发和对生态环境影响较大的工业项目，不得新建、扩建宗教活动场所，禁止在自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要地质遗迹保护区、重点文物保护单位开展商业性勘察、矿产资源开发和与保护无关的生产建设活动，严禁毁林开荒、滥采、滥捕、滥伐等行为，减少面源污染，实现环境污染“零排放”。	加强自然生态系统和重要物种栖息地保护，防止开发建设导致栖息环境改变，实现野生动植物的良性循环和永续利用。推进退耕还林、封山育林、天然林保护、湿地保护、长防林建设，防止水土流失，促进植被恢复，提高水源涵养功能，维护生物多样性。	本项目为交通基础设施建设韧性提升工程，属于重点保护区产业允许目录中的第 6 类公路、铁路等交通基础设施的规划、建设、养护及管理；项目已依法开展环境影响评价。项目在重点保护区内主要是对既有路基路面、桥梁、隧道进行安全韧性提升工程，对重点保护区的影响时段仅存在于施工期，且影响范围有限。在采取各类环境影响减缓措施后对重点保护区影响较小，因此，拟建项目符合《汉中市秦岭生态保护总体规划》。
适度开发区	实行严格保护下的适度开发，按照“点状开发、面上保护”的原则，因地制宜，在资源环境承载力相对较强的	按照城镇总体规划、土地利用规划等相关规划，完善城乡给排水、公厕、道路、电网、污水垃圾处理、水源地保	本项目为交通基础设施建设韧性提升工程，不属于一般保护区产业限制和产业禁止目录；项目实施后安全韧性提升，对区域发

		区域，划定城镇开发边界和工业开发控制地带，限制大规模工业化城镇化，禁止无规划的蔓延式扩张，严格执行环境影响评价制度，坚决杜绝有污染的工业项目进入，完善园区基础设施，推进企业“退城入园”，严格控制和规范开山采石等露天采矿活动。	护等基础设施建设。在不损害生态功能的前提下，发展绿色经济，实行清洁生产。25°以上的坡耕地（永久基本农田除外）按计划实施退耕还林，加快小流域综合治理、加强水土保持和地质灾害防治，提高水源涵养能力。提升全域旅游水平，大力发展以风景名胜区、自然遗迹、森林公园为基础的生态旅游，农业生态观光旅游。	展生态旅游和提高区域基础设施水平具有很大的提升作用，因此，拟建项目符合《汉中市秦岭生态保护总体规划》。
3、与《陕西省主体功能区规划》的符合性分析				
根据《陕西省主体功能区规划》，工程经过的西安市鄠邑区属于限制开发区域农产品主产区的汾渭平原农产品主产区，汉中市南郑县、洋县、勉县、佛坪县、宁强县、安康市汉石泉县、宁陕县属于国家层面重点生态功能区的秦巴生物多样性生态功能区，汉中市汉台区、城固县属于省级层面重点开发区域，项目属于基础设施建设的安全韧性提升工程，符合区域功能定位和发展方向要求。具体见表 1-12。				
表 1-12 项目区主体功能区划一览表				
地区	规划类别	功能定位	发展方向	符合性分析
西安市鄠邑区	限制开发区域农产品主产区	国家汾渭平原农产品主产区的重要组成部分，重点建设国家级优质专用小麦产业基地和玉米生产基地，保障国家粮食安全。	支持农产品加工、流通、储运设施建设，发展粮油、果蔬、畜禽、奶制品、林特产品等深加工工业，促进规模化、园区化发展。	本项目为在既有高速公路基础上进行安全韧性提升改造，项目建设促进当地农业的发展和区域生态旅游，项目建成后，既有高速公路安全韧性有很大提升，增强应对自然灾害和突
汉中市南郑县、洋县、勉县、佛坪县、宁强县、安康市汉石泉县、宁陕县	国家层面重点生态功能区的秦巴生物多样性生态功能区	维护生物多样性、水源涵养、水土保持，提供生态产品。	加强退耕还林、封山育林、天然林保护、湿地保护、长防林建设，开展小流域治理，防止水土流失，促进植被恢复，维护生态系统。严禁毁林开荒、滥采、滥捕、滥伐等行为，保护生态系统与重要物种栖息地，防止外来有害物种侵害，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡。积极发展生态旅游、文化旅游和休闲观光游。建立自然灾害应急预防体系，加强对灾害多发区的监测，提高防灾减灾能力。	

汉中市 汉台区、城固县	省级层面重点开发区域	国家级循环经济示范区，国内一流生态文化旅游特色城市，全省重要的装备制造业基地，区域性新材料基地、绿色食品加工基地、商贸物流、科教文化和金融服务中心	构建以汉中中心城区为核心，周边重点乡镇为支撑，以汉江沿岸产业走廊为主轴，以西汉高速公路、阳安铁路和宝汉高速公路为副轴的空间开发格局。深度挖掘汉中历史文化和生态旅游资源，形成以文化、山水、“国宝”、民俗风情、红色旅游为重点的多元旅游目的地城市。强化汉中连接西北、西南的重要交通枢纽地位，构建支撑省内、辐射周边、高效快捷的立体交通运输网络。加大汉江综合整治及中小河流防洪治理力度。	发事件的能力。在采取植被恢复、野生动物保护等生态保护措施后对沿线生态环境影响较小，且影响时段及范围有限且可控，因此符合区域功能定位和发展方向要求。
4、与《陕西省生态功能区划》的符合性分析				
根据《陕西省生态功能区划》，项目区属渭河谷地农业生态区—渭河两侧黄土台塬农业生态功能区，秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区—秦岭山地水源涵养与生物多样性保育生态亚区、汉江两岸丘陵盆地农业生态亚区、米仓山、大巴山水源涵养生态亚区。本项目与区域生态功能区划的符合性分析见表 1-13。				
表 1-13 项目区生态功能区划一览表				
一级区划	二级区划	三级区划	主要生态敏感性特征及生态保护对策	符合性分析
渭河谷地农业生态区	渭河两侧黄土台塬农业生态功能区	渭河两侧黄土台塬农业区	农业区，土壤侵蚀中度敏感。发展以节水灌溉为中心的农业和果业，建设绿色粮油和果品生产基地，加强绿化和塬边沟谷的治理，保水固土，控制以重力侵蚀为主的土壤侵蚀	本项目为在既有高速公路基础上进行安全韧性提升改造，项目占地在公路用地范围内，不新增占用沿线农田，对沿线农业生态系统没有影响，施工临时占地均采取植被恢复措施，本项目符合生态功能区划要求。
秦巴山地落叶阔	秦岭山地水源涵养与生物多	秦岭北坡中西段水源涵养区	关中地区主要的水源区，水源涵养功能极重要。实施天然林保护，封山育林，植树造林，提高水源涵养功能。	本项目严格采用生态友好技术，实施最小化扰动施工并落实全过程严格环保管理，

叶、常绿阔叶混交林生态区	样性保育生态亚区	秦岭中高山生物多样性保护区	生物多样性集中分布区，维持功能极重要,也是众多河流源头，完善自然保护区网建设，保护天然植被	项目不新增占用沿线林地，实施后可以提升道路抗灾能力，施工临时占地均采用植被恢复措施，减少工程扰动引发的水土流失，强化土壤抗侵蚀能力，本项目符合生态功能区划要求。	
		秦岭南坡中西段中山水源涵养与土壤保持区	生物多样性集中分布区，维持功能极重要，也是众多河流源头，完善自然保护区网建设，保护天然植被。		
	汉江两岸丘陵盆地农业生态亚区	汉江两岸低山丘陵土壤侵蚀控制区	农业区，土壤侵蚀敏感。合理规划利用土地，加强坡地水土保持措施。发展经济林、薪炭林和水土保持林，提高林木覆盖率，控制水土流失。		
		汉中盆地城镇与农业区	城镇密集，农业发达，水环境敏感。合理布局城镇和企业，控制污染,搞好周边绿化和水土保持.农业以种植和养殖为主，控制面源污染。		
	米仓山、大巴山水源涵养生态亚区	米仓山水源涵养区	水源涵养功能重要.保护天然次生林和竹林,营造茶、桑、漆等经济林		

5、与《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》及《2023年西安市生态环境分区管控调整方案》，按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全市统筹划定为优先保护和重点管控两类环境管控单元共149个，实施生态环境分区管控。优先保护单元以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区等。全市划定优先保护单元77个，主要分布在秦岭北麓的沿山区县。重点管控单元涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、产业园区和资源开发强度大、污染物排放强度高的区域等。全市划定重点管控单元72个，主要分布在除秦岭北麓以外的区域。

	根据《安康市人民政府关于印发安康市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（安政发〔2021〕18号），将全市统筹划定优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元共 150 个，实施生态环境分区管控。优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。重点管控单元应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，提升资源利用效率，解决突出生态环境问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 根据《汉中市人民政府关于印发汉中市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（汉政发〔2021〕11号）、《汉中市人民政府办公室关于印发 2023 年汉中市生态环境分区管控调整方案的通知》（汉政办函〔2024〕23号），将全市统筹划定优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元共 169 个，实施生态环境分区管控。优先保护单元主要包括各类自然保护地、饮用水水源保护区、环境空气-类功能区等，以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等，突出优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，提升资源利用效率，解决突出生态环境问题。一般保护单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，主要落实生态环境保护基本要求。 根据本项目与环境管控单元的对比结果，本项目涉及优先保护单元（户县涝峪河湿地、陕西省西安市鄠邑区一级国家级公益林、陕西省西安市鄠邑区优先保护单元 1、优先保护单元 2、陕西省西安市秦岭重点保护区、汉中市南郑区石拱饮用水水源保护区、洋县中核四〇五厂饮用水水源保护区、引汉济渭工程饮用水水源保护区（黄金峡）、陕西汉中朱鹮国家级自然保护区、陕西省汉中市洋县二级国家级公益林、陕西省汉中市洋县优先保护单元 1、陕西汉江湿地自然保护区、汉中漾家河湿地、陕西汉水源国家级湿地公园、陕西省汉中市宁强县优先保护单元 1、陕西省汉中市佛坪县优先保护单元 3、陕西省安康市石泉县二级国家级公益林、陕西省安康市秦岭保护区重点保护区、陕西省安康市宁陕县二级国家级公益林、陕西省安康市宁陕县优先保护单元 1、陕西省安康市宁陕县一级国家
--	--

级公益林、陕西省安康市宁陕县优先保护单元 3、三河口水库饮用水水源保护区)、重点管控单元(西省西安市鄠邑区重点管控单元 1、汉中经济技术开发区、陕西省汉中市南郑区重点管控单元 1、城固县三合循环经济产业园区、陕西省汉中城固县重点管控单元 2、陕西省汉中城固县重点管控单元 3、陕西省汉中市洋县重点管控单元 1、陕西省汉中市宁强县重点管控单元 1、陕西省汉中市宁强县重点管控单元 2、陕西省汉中市宁强县重点管控单元 3)和一般管控单元(陕西省汉中市南郑区一般管控单元 1、陕西省汉中市洋县一般管控单元 2、陕西省汉中市勉县一般管控单元 1、陕西省汉中市宁强县一般管控单元 1、陕西省安康市石泉县一般管控单元 1、陕西省安康市宁陕县一般管控单元 1)。 项目在陕西省生态管控单元分布图的位置见图 1-2，与各类保护区对照分析示意图见图 1-3。项目与西安市、安康市、汉中市生态环境分区管控要求的符合性分析见表 1-14、表 1-15、表 1-16，与西安市、安康市、汉中市生态环境准入清单符合性分析见表 1-17、表 1-18、表 1-19。经分析，项目建设符合《西安市生态环境分区管控要求》和《西安市生态环境准入清单》、《安康市生态环境分区管控要求》和《安康市生态环境准入清单》、《汉中市生态环境分区管控要求》和《汉中市生态环境准入清单》。			
表 1-14 项目与西安市生态环境分区管控要求符合性分析			
环境管控单元		管控要求	符合性
优先保护单元	以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区等。全市划定优先保护单元 77 个，主要分布在秦岭北麓的沿山区县。面积 4992.78 平方公里，占全市行政区面积的 49.45%。	以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，对生态功能受损的优先保护单元，开展生态修复活动，确保重要生态环境功能不降低。	项目属于生态影响型项目，不属于大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，涉及的户县涝峪河湿地、秦岭重点保护区、陕西省西安市鄠邑区一级国家级公益林等优先保护单元内工程量小且影响时段仅限于施工期，影响范围有限，并采取生态保护措施，确保重要生态环境功能不降低。项目施工期尽可能控制施工作业范围，控制临时占地面积，施工结束后，及时进行植被恢复，并采取相应的水土保持措施，将有效降低项目工程引起的水土流失，维护项目所在地的生态功能。
重点管控单元	指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。全市划分重点管控单元	应优化空间布局和产布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和	项目施工期均按设计及环评要求采取环保措施、生态保护措施及环境风险管控措施，维护项目所在地的生态功能。

	72 个，面积 5104.11 平方公里，占全市行政区面积的 50.55%。	环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。	
一般管 控单元	指优先保护单元和重点管 控单元之外的其他区域。	主要落实生态环境保 护基本要求。	项目依法进行环境影响评价，并针 对项目情况提出有效的生态环境保 护措施，项目采取环评提出的措施 后可满足生态环境保护基本要求。
表 1-15 项目与安康市生态环境分区管控要求符合性分析			
环境管控单元		管控要求	符合性
优先保护 单元	指以生态环境保护为主的区 域，主要包括各类自然保护 地、饮用水水源保护区、环 境空气一类功能区等。全市 划分优先保护单元 98 个， 面积 12060.30 平方公里， 占全市国土面积的 51.23%。	以生态优先为原 则，突出空间布局 约束，依法禁止或 限制大规模、高强 度工业开发和城镇 建设活动，开展生 态功能受损区域生 态保护修复活动， 确保重要生态环境 功能不降低。	项目属于生态影响型项目，不属 于大规模、高强度工业开发和城 镇建设活动，涉及的陕西省安康 市石泉县二级国家级公益林、陕 西省安康市秦岭保护区重点保护 区、陕西省安康市宁陕县二级国 家级公益林、陕西省安康市宁陕 县一级国家级公益林、三河口水 库饮用水水源保护区等优先保护 单元内工程量小且影响时段仅限 于施工期，影响范围优先，并采 取生态保护措施，确保重要生态 环境功能不降低。项目施工期尽 可能控制施工作业范围，控制临 时占地面积，施工结束后，及时 进行植被恢复，并采取相应的水 土保持措施，将有效降低项目工 程引起的水土流失，维护项目所 在地生态功能。
重点管 控单元	指涉及水、大气、土壤、自 然资源等资源环境要素重点 管控的区域，主要包括城镇 规划区、产业园区和开发强 度大、污染物排放强度高的 区域等。全市划分重点管 控单元 42 个，面积 2942.20 平方公里，占全市国土面积 的 12.50%。	优化空间布局，加 强污染物排放控制 和环境风险防控， 提升资源利用效 率，解决突出生态 环境问题。	项目施工期均按设计及环评要求 采取环保措施、生态保护措施及 环境风险管控措施，维护项目所 在地生态功能。
一般管 控单元	指优先保护单元和重点管 控单元之外的其他区域。全市 划分一般管控单元 10 个， 面积 8539.71 平方公里，占 全市国土面积的 36.27%。	主要落实生态环境 保护基本要求。	本项目依法进行环境影响评价， 并针对项目情况提出有效的生态 环境保护措施，项目采取环评提 出的措施后可满足生态环境保护 基本要求。

表 1-16 项目与汉中市生态环境分区管控要求符合性分析

环境管控单元		管控要求	符合性
优先保护单元	以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区等。全市划定优先保护单元 108 个，面积 13321.11 平方公里，占全市行政区面积的 49.16%。	以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。	项目属于生态影响型项目，不属于大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，涉及的汉中市南郑区石拱饮用水水源保护区、洋县中核四〇五厂饮用水水源保护区、引汉济渭工程饮用水水源保护区（黄金峡）、陕西汉中朱鹮国家级自然保护区、陕西省汉中市洋县二级国家级公益林、陕西汉江湿地自然保护区、汉中漾家河湿地、陕西汉水源地国家级湿地公园等优先保护单元内工程量小且影响时段仅限于施工期，影响范围有限，并采取生态保护措施，确保重要生态环境功能不降低。项目施工期尽可能控制施工作业范围，控制临时占地面积，施工结束后，及时进行植被恢复，并采取相应的水土保持措施，将有效降低项目工程引起的水土流失，维护项目所在地的生态功能。
重点管控单元	指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。全市划分重点管控单元 43 个，面积 1849.73 平方公里，占全市行政区面积的 6.83%。	突出优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，提升资源利用效率，解决突出生态环境问题。	项目施工期均按设计及环评要求采取环保措施、生态保护措施及环境风险管控措施，维护项目所在地的生态功能。
一般管控单元	指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。	主要落实生态环境保护基本要求。	项目依法进行环境影响评价，并针对项目情况提出有效的生态环境保护措施，项目采取环评提出的措施后可满足生态环境保护基本要求。




图 1-2 拟建项目与陕西省生态管控单元分布图关系图




图 1-3（1）项目与各类保护地对照分析示意图（一）




图 1-3（2） 项目与各类保护地对照分析示意图（二）

6、与关于加强生态红线保护管理的通知的符合性

根据《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142 号），（一）规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。

- 1.管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。
- 2.原住民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。
- 3.经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。
- 4.按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。

	5.不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。 6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。 7.地质调查与矿产资源勘查开采。 8.依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。 9.法律法规规定允许的其他人为活动。 生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。生态保护红线内允许的有限人为活动涉及上述区域的，应当征求相关主管部门意见，涉及自然保护地的，应征求林业主管部门或自然保护地管理机构意见。 根据《陕西省自然资源厅 陕西省生态环境厅 陕西省林业局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，（二）加强有限人为活动管理。2.有限人为活动涉及新增建设用地审批的，在建设项目用地预审时，由建设项目所在地市、县级政府逐级组织自然资源、生态环境、林业等主管部门开展论证。符合要求的，由市、县分别提出初步认定意见，并明确“建设活动符合生态保护红线内允许有限人为活动要求”初步认定意见纳入预审材料中，同时逐级向省政府提出出具认定意见的申请。 G5 京昆高速西安至陕川界段安全韧性提升工程为符合县级国土空间规划的已有的合法交通运输设施运行维护改造，项目不新增占用生态红线，根据走访沿线区县自然资源和规划局，项目受既有京昆高速路线走向限制，不可避免在 K1161～K1235 段穿越秦岭范围的秦岭山地水源涵养与生物多样性生态保护红线；洋勉段涉及的汉江两岸丘陵盆地水土流失防控生态保护红线，主要包括路线跨越汉江、南沙河及堰沟河；以及 K1419～K1449 段穿越米仓山-大巴山水源涵养生态保护红线。 本项目属于必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造，路线经过生态保护红线路段涉及陕西皇冠山省级自然保护区、陕西汉江湿地自然保护区、陕西宁强汉水源国家级湿地公园等自然保护地，本次提升工程对跨越生态红线的提升内容为路基路面、桥梁、隧道
--	---

	提升工程，施工作业主要在公路红线范围内进行，提升工程在生态红线范围内不新增占地，不设置弃土场、拌合站等大临工程，施工期通过合理布置施工场地、严格控制施工时间减少对周边环境的影响。施工结束后，既有京昆高速安全韧性方面有很大提升，同时不会对两侧野生动物造成阻隔影响，对区域生态功能基本不会造成影响及破坏，项目建设符合生态保护红线总体要求。因此，项目建设符合《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142 号）和《陕西省自然资源厅 陕西省生态环境厅 陕西省林业局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》要求。
--	--

表 1-17 项目与西安市生态环境准入清单符合性分析

适用范围	管控维度	管控要求	符合性
总体要求	空间布局约束	1.推进秦岭北麓生态环境保护和修复，坚决守护好秦岭生态安全屏障，大力发展高端绿色产业；加大渭河生态环境保护力度，提升渭河城市核心段两岸生态品质。2.推动传统产业向绿色转型升级，推进清洁生产，发展环保产业，加快循环经济产业园建设和工业园区绿色化改造。3.严把“两高”项目环境准入关。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。推动燃煤热电企业关停。实施高排放企业关停或退城搬迁。依法依规淘汰落后产能。4.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能。5.不再新建燃煤集中供热站。严禁新增煤电（含自备电厂）装机规模。城市建成区禁止新建燃煤锅炉、新建非清洁能源供热企业。6.禁止在黄河干支流岸线限定、管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。7.禁止在黄河流域水土流失严重、生态脆弱区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。8.调整产业结构，继续淘汰严重污染水体的落后产能，推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。9.渭河生态区一级管控区、二级管控区内禁止新建、扩建化工园区和化工项目；采石、挖砂等影响生态环境的活动；禁止建设畜禽水产养殖场、养殖小区。10.禁止在核心保护区、重点保护区勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石。已取得矿业权的企业和现有采石企业，由县级以上人民政府依法组织限期退出。11.除地热、矿泉水外，城镇开发边界内不得新设矿业权。12.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。	本项目为既有高速公路基础设施安全韧性提升项目，不属于“两高”及污染影响类项目，既有路线穿越户县涝峪河湿地，项目在湿地范围内不新增占地，仅是进行路基路面、桥梁、隧道的安全韧性提升工程，项目在实施前应取得相关管理部门的意见。
	风险防控	坚持预防为主原则，将环境风险纳入常态化管理，推动环境风险防控由应急管理向全过程管理转变。推进固体废物、化学物质、重金属、核与辐射等重点领域环境风险防控，加强应急监测预警体系以及应急物资保障体系建设，提升生态环境安全保障水平。	项目对跨越涝峪河等水体的桥梁进行安全韧性提升工程：包括对桥梁防撞护栏进行强化加固，对桥墩进行安全加固，提升了既有高速公路安全保障水平。

生态保 护红线	总 体 要 求	空间布 局约束	生态保护红线内自然保护区核心区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 1.管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控、应急救援等活动及相关的必要设施修筑。 2.原住民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、耕地、水产养殖规模和放牧强度的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖等活动，修筑生产生活设施。 3.经依法批准的考古调查勘探发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护（工程）等活动。 4.按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。 5.不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。 6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水、水文设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。 7.地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续，变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、银、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。 8.依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。 9.法律法规规定允许的其他人为活动。	本项目在西安市鄠邑区不涉及生态保护红线。
2. 一 般 生 态 空 间	2.1 一般 生 态 空 间	空间布 局约束	原则上按照限制开发区进行管理。功能属性单一、管控要求明确的一般生态空间，按照生态功能属性的既有规定实施管理；具有多重功能属性、且均有既有管理要求的一般生态空间，按照管控要求的严格程度，从严管理；尚未明确管理要求的一般生态空间，以保护为主，限制有损主导生态服务功能的开发建设活动。	本项目为既有高速公路基础设施安全韧性提升项目，项目不新增占地，仅是进行路基路面、桥梁、隧道的安全韧性提升工程，不属于“有损主导生

				态服务功能的开发建设活动”。
3.各类保护区域	3.8 秦岭核心区	空间布局约束	按照《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》《西安市秦岭生态环境保护规划》《西安市秦岭生态环境保护负面清单》《西安市秦岭生态环境保护建设工作任务》等相关规定及要求进行管控。 1.除《陕西省秦岭生态环境保护条例》另有规定外，不得进行与生态保护、科学研究无关的活动；实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目，应当依法进行环境影响评价，报省人民政府审定，保证秦岭生态功能不降低。在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低。除原住居民保障基本生活需要，开展必要的、基本的生产活动外，不得进行其他生产建设活动。 2.淘汰高污染、高耗能、高排放落后产能，鼓励发展绿色循环经济。 3.不得新建水电站、开发风电项目，已建成或者在建的水电站，由县级以上人民政府依法组织限期退出、拆除，恢复生态；禁止房地产开发、新建高尔夫球场。不得新建、扩建、异地重建宗教活动场所，新建、扩建经营性公墓，新建宾馆、招待所、培训中心、疗养院、度假山庄；削山造地、挖地造湖。 4.禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石。已取得矿业权的企业和现有采石企业，由县级以上人民政府依法组织限期退出。 5.禁止在核心保护区和饮用水水源保护区、地质灾害隐患点范围内开办农家乐、民宿，禁止占用耕地、林地、河道、公路用地及公路建筑控制区开办农家乐、民宿。 6.禁止从检疫性林业有害生物发生区和疫区调入林木种苗和其他可能携带检疫性林业有害生物的木材及产品；调入松材线虫寄主植物及其制品。 7.法律法规禁止的其他活动。	既有高速公路在K1160+500~K1161+100以隧道形式穿越秦岭主脉，本次提升工程在该段内无工程内容。
	3.9 秦岭重点保护区	空间布局约束	按照《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单（试行）》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》《西安市秦岭生态环境保护规划》《西安市秦岭生态环境保护负面清单》《西安市秦岭生态环境保护建设工作任务》等相关规定及要求进行管控。 1.除《陕西省秦岭生态环境保护条例》另有规定外，不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动；实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目，应当依法进行环境影响评价，报省人民政府审定。在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低。 2.淘汰高污染、高耗能、高排放落后产能，鼓励发展绿色循环经济。 3.不得新建水电站、开发风电项目，已建成或者在建的水电站，由县级以上人民政府依	项目路线以桥梁形式多次通过户县涝峪河湿地，本项目涉及湿地的主要工程内容为69座桥梁（单幅）韧性提升工程，属于重点保护区产业允许目录中的第6类公路、铁路等交通基础设施的规划、建设、养护及管理；项目已依法开展环境影响评价。

			法组织限期退出、拆除，恢复生态；禁止房地产开发、新建高尔夫球场。不得新建、扩建、异地重建宗教活动场所，新建、扩建经营性公墓，新建宾馆、招待所、培训中心、疗养院、度假山庄；削山造地、挖地造湖。 4.禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石。已取得矿业权的企业和现有采石企业，由县级以上人民政府依法组织限期退出。 5.禁止从检疫性林业有害生物发生区和疫区调入林木种苗和其他可能携带检疫性林业有害生物的木材及产品；调入松材线虫寄主植物及其制品。 6.法律法规禁止的其他活动。 7.重点保护区施行《陕西省秦岭重点保护区、一般保护区产业准入清单（试行）》的“允许目录”，禁止允许目录之外产业、项目进入。 8.秦岭范围内国家公园、自然保护区、自然公园、生态保护红线、饮用水水源保护区、天然林、不可移动文物等特定地理区域、空间的管控措施，依照相关法律、法规和规范、规划执行。 9.法律、行政法规对重点保护区的产业、项目有相关规定的，从其相关规定。县级以上人民政府对“产业准入清单”中的产业、项目，有更严格准入规定的，从其规定。	
	3.10 一级国家级公益林	空间布局约束	按照《国家级公益林管理办法》相关规定进行管控。 1.对国家级公益林实行“总量控制、区域稳定、动态管理、增减平衡”的管理机制。 2.一级国家级公益林原则上不得开展生产经营活动，严禁打枝、采脂、割漆、剥树皮、掘根等行为。 3.国家级公益林的调出，以不影响整体生态功能、保持集中连片为原则，一经调出，不得再次申请补进。	本项目为交通基础设施建设韧性提升工程，项目不新增占用公益林。项目施工过程中造成的植被损失在施工结束后及时进行恢复。

	3.11 重要湿地	空间布局约束	按照《中华人民共和国湿地保护法》《湿地保护管理规定》《陕西省湿地保护条例》《西安市湿地保护条例》等相关规定进行管控。 1.禁止占用国家重要湿地，国家重大项目、防灾减灾项目、重要水利及保护设施项目、湿地保护项目等除外。 2.禁止开（围）垦、烧荒、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；禁止擅自填埋自然湿地、抽取、排放湿地蓄水者截断湿地水源；禁止擅自采砂、采矿、采石、取土、放牧、取水、排污、挖塘；禁止排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，排放有毒有害气体，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物，投放可能危害水体、水生生物的化学物品；禁止过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；禁止破坏鱼类等水生生物洄游通道或者野生动物栖息地，滥采滥捕野生动植物；禁止猎捕、杀害野生禽鸟，采集野生植物，捡拾鸟卵或者采用投毒、撒网、电击等灭绝性方式捕捞鱼类及其他水生生物；禁止破坏湿地保护监测设施设备；禁止其他破坏湿地及其生态功能的行为。 3.禁止在以水鸟为保护对象的自然保护地及其他重要栖息地从事捕鱼、挖捕底栖生物、捡拾鸟蛋、破坏鸟巢等危及水鸟生存、繁衍的活动。 4.禁止向湿地引进和放生外来物种。 5.禁止违法占用耕地等建设人工湿地。 6.不得擅自涂改、掩埋、移动、损毁或者破坏湿地保护界标。不得擅自在湿地内建造与湿地保护无关的建筑物、构筑物 and 围坝、道路及其他交通设施、标牌； 7.湿地保护规划确定的禁止开发建设区域内，除水资源保护利用、防洪工程建设维护管理及防洪抢险外，不得从事与湿地保护无关的开发建设活动。湿地保护规划确定的限制开发建设区域内的开发建设活动，应当以保护湿地和生物多样性为主，不得从事其他开发建设活动。	项目路线以桥梁形式多次通过户县涝峪河湿地，涉及湿地的主要工程内容为 69 座桥梁（单幅）韧性提升工程，提升内容主要为下部改造利用、墩柱外包钢护筒、护栏改造等，工程不开（围）垦、填埋或者排干湿地，不截断湿地水源，不挖沙、采矿，不倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾等，不属于《湿地保护管理规定》、《陕西省湿地保护条例》、《西安市湿地保护条例》中禁止建设内容。
4.优先保护区	4.1 水环境优先保护区	空间布局约束	1.强化江河源头和饮用水水源地保护。加强主要江河源头、重要水源涵养地的水环境保护，划定禁止开发范围。依法划定和保护饮用水水源保护区，加强水土流失和面源污染防治，严格管控入河排污口，严格河道采砂管理，维系江河湖库健康生命。	项目不设置入河排污口，不进行河道采砂。
	5.3 大气环境布局敏感重点管控区	空间布局约束	1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。	项目为公路基础设施生态影响类项目，不属于污染型项目及“两高”项目。
		污染物排放管	1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。	不涉及

		控		
	5.5 水环境农业污染重点管控区	污染物排放管控	1.深入实施化肥农药减量行动，推动精准施肥、科学用药，加强农业投入品规范化管理，到 2025 年，化肥农药使用量实现零增长， 2.畜禽养殖场配套建设粪污处理设施，加强规模以下养殖户畜禽污染防治。在养殖大县散养密集区推广“截污建池、收运还田”等畜禽粪污治理模式，加快建设粪污集中处理中心，统筹建立农村有机废弃物收集转化利用网络体系和市场化运营机制。 3.严格水产养殖投入品管理，严禁非法使用农药。推广大水面生态养殖等健康养殖方式，修复水域生态环境，加快水产养殖尾水治理。2025 年，规模以上水产养殖尾水实现达标排放。 4.提升农村生活污染治理水平。对于可形成径流，并进入自然水体的农村生活污水直排区域，按照分散与集中相结合的原则，优先开展农村生活污水资源化利用，因地制宜完善农村生活污水设施及管网建设。	不涉及，项目对水环境的影响主要是施工期生活污水、生产废水等影响，生活污水随沿线乡镇统一处理排放，生产废水处理回用，施工期不外排废水，不新增运营期服务区等辅助设施生活污水等影响。

表 1-18 项目与安康市生态环境准入清单符合性分析

适用范围	管控维度	管控要求	符合性
1.总体要求	空间布局约束	1.本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 2.禁止在优先保护耕地内新建有色金属采选、冶炼、化工、医药、电镀、铅蓄电池制造、煤炭开采等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 3.禁止在居民区、学校、医院和养老机构等周边新建、扩建有色金属采选、冶炼、化工等行业企业。 4.淘汰涉重金属重点行业落后产能，严格执行重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或者产能严重过剩行业的建设项目。 5.在汉江流域新设、改设或者扩大排污口，应当符合水功能区划、水资源保护规划和防洪要求，未经许可不得设置入河排污口。 6.限制新建、扩建原生汞矿开采项目；现有汞矿开采按原有规模开采至 2032 年 8 月 16 日前淘汰关闭。 7.在长江流域江河两岸的禁止和限制性准入要求按照《长江保护法》执行。 8.蒿坪河流域禁止新建、扩建矿山开采项目。	本项目为公路基础设施安全韧性提升项目，既有路线穿越陕西皇冠山省级自然保护区、陕西天华山国家森林公园、引汉济渭工程饮用水水源地（三河口），本次提升工程在陕西天华山国家森林公园内无工程，引汉济渭工程饮用水水源地（三河口）正在调整，调整后项目经过路段由一级保护区调整为二级保护区，环评要求，建设单位及时与水源地管理部门对接，项目在调出一级保护区之前不得开工建设，待水源地调整批复后再进行施工。项目在陕西皇冠山省级自然保护区、引汉济渭工程饮用水水源地

				(三河口)内工程符合相关法律法规要求,项目在实施前应取得陕西皇冠山省级自然保护区、引汉济渭工程饮用水水源地(三河口)管理部门的意见。
	环境风险防控		做好危险化学品运输和尾矿库环境风险防控。	项目对跨越沿线Ⅱ类水体的桥梁进行安全韧性提升工程:包括对桥梁防撞护栏进行强化加固,对桥墩进行安全加固,提升了既有高速公路环境风险防控保障水平。
1.1 生态保护红线	总体要求	空间布局约束	生态保护红线内自然保护地核心保护区外,禁止开发性、生产性建设活动,在符合法律法规的前提下,仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 1.管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控、应急救援等活动及相关的必要设施修筑。 2.原住民和其他合法权益主体,允许在不扩大现有建设用地、耕地、水产养殖规模和放牧强度的前提下,开展种植、放牧、捕捞、养殖等活动,修筑生产生活设施。 3.经依法批准的考古调查勘探发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护(工程)等活动。 4.按规定对人工商品林进行抚育采伐,或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新,依法开展的竹林采伐经营。 5.不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。 6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水、水文设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动;已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。 7.地质调查与矿产资源勘查开采。包括:基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作;铀矿勘查开采活动,可办理矿业权登记;已依法设立的油气探矿权继续勘查活动,可办理探矿权延续变更(不含扩大勘查区块范围)、保留、注销,当发现可供开采油气资源并探明储量时,可将开采拟占用的地表范围依照国家相关规定调出生态保护红线;已依法设立的油气采矿权不扩大用地范围,继续开采,可办理采矿权延续、变更(不含扩大矿区范围)、注销;已依法设立的矿泉水和地热采矿权,在不超出已经核定	项目受既有京昆高速路线走向限制,不可避免在 K1161~K1235 段穿越秦岭范围的秦岭山地水源涵养与生物多样性生态保护红线,本项目属于必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造,提升工程在生态红线范围内不新增占地,施工期通过合理布置施工场地、严格控制施工时间,施工结束后,高速公路安全韧性方面有很大提升,对区域生态功能基本不会造成影响及破坏。因此,项目建设符合生态保护红线总体要求。

			的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续，变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、银、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。 8.依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。 9.法律法规规定允许的其他人为活动。	
2. 一般生态空间	2.1 一般生态空间	空间布局约束	原则上按照限制开发区进行管理。功能属性单一、管控要求明确的一般生态空间，按照生态功能属性的既有规定实施管理；具有多重功能属性、且均有既有管理要求的一般生态空间，按照管控要求的严格程度，从严管理；尚未明确管理要求的一般生态空间，以保护为主，限制有损主导生态服务功能的开发建设活动。	本项目为既有高速公路基础设施安全韧性提升项目，项目不新增占地，仅是进行路基路面、桥梁、隧道的安全韧性提升工程，不属于“有损主导生态服务功能的开发建设活动”。
	2.2 一般生态空间—二级国家级公益林		按照《国家级公益林管理办法》等相关规定进行管控。 1.二级国家级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，可以按规定开展抚育和更新性质的采伐。在不破坏森林植被的前提下，可以合理利用其林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用，科学发展林下经济。 2.国家级公益林的调出，以不影响整体生态功能、保持集中连片为原则，一经调出，不得再次申请补进。	既有路线穿越一级国家级公益林区域，但本次韧性提升工程施工范围在公路用地红线范围内，项目不新增占用公益林。
3.各类保护区	3.1 饮用水水源保护区	空间布局约束	按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《陕西省饮用水水源保护条例》等相关规定进行管控。 地表水饮用水水源保护区要求： 1.准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目；禁止设置化工原料、危险废物和易溶性、有毒有害废弃物的暂存及转运站；禁止向水体倾倒危险废物、工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、粪便及其他废弃物；禁止使用剧毒、高残留农药以及滥用化肥；禁止使用炸药、毒杀捕杀鱼类和其他生物；禁止非更新采伐、破坏水源涵养林以及破坏与水源保护相关的植被；其他可能污染、破坏饮用水水源生态环境的行为。 2.二级保护区内：除第1条禁止的行为外，还禁止下列行为：禁止设置排污口；禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止勘探、开采矿产资源，采砂；禁止堆放化工原料、危险化学品、矿物油类以及有毒有害矿产品；禁止设置畜禽养殖场、养殖小区；禁止新铺设输送有毒有害物品及石油、成品油的管道；禁止使用农药，丢弃农药、	项目在 K1222+700～K1225+300、K1226+300～K1234+700 段穿越了引汉济渭工程饮用水水源地（三河口）一级保护区，一级保护区内工程内容为 6 处路基路面提升工点、8 处桥梁提升工点、8 处涵洞工点，不涉及隧道工点，目前该水源地正在调整，调整后既有路线不再穿越一级保护区。环评要求，建设单位及时与水源地管理部门对接，项目在调出一级保护区之前不得开

		农药包装物或者清洗施药器械；禁止建造坟墓，丢弃或者掩埋动物尸体以及含病原体的其他废物；禁止使用不符合国家规定防污条件的运载工具，运载油类、粪便及其他有毒有害物品通过水源保护区。禁止运输危险化学品的船舶、车辆通过地表水饮用水水源保护区；对确需通过的危险化学品运输车辆，应当采取有效安全防护措施，依法报公安机关办理有关手续，并通知饮用水水源保护区管理机构。限制使用化肥；从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；已有的输送石油、成品油的管道应当调整输油线路，逐步退出；对居民产生的生活污水和垃圾应当统一收集处置。 3.一级保护区内：除第 1、2 条禁止的行为外，还禁止下列行为：新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；堆放、倾倒生活垃圾等其他废弃物；停靠与保护水源无关的机动船舶；从事畜禽养殖、网箱养殖；使用化肥；从事旅游、游泳、垂钓或者其他污染饮用水水体的活动。已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或关闭。	工建设，待水源地调整批复后再进行施工。待项目经过水源地保护区路段调整为二级保护区后，项目提升工程属于水源地二级保护区内允许建设项目，且对既有 G5 高速公路安全韧性有很大提升，降低了运营期发生交通事故对水源保护的环境风险概率。
3.2 自然保护区	空间布局约束	按照《中华人民共和国自然保护区条例》《自然资源部 国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》相关规定及要求进行管控。 1.核心保护区：除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止人为活动。允许开展的活动按照《自然资源部 国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》相关要求进行了管控。 2.一般控制区：除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止开发性、生产性建设活动。仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动按照《自然资源部 国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》相关要求进行了管控。	本项目在陕西皇冠山省级自然保护区缓冲区内主要工程内容为 3 座桥梁的韧性提升工程，主要是进行墩柱外包钢护筒及护栏提升，属于允许开展以下活动中的“已有合法线性基础设施和供水等涉及民生的基础设施的运行和维护”；在陕西皇冠山省级自然保护区实验区内工程内容为 5 处路基路面提升工程、39 座桥梁（单幅）、1 座隧道韧性提升工程，属于允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动中的“必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护。
3.8 秦岭核心保护区	空间布局约束	按照《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》《安康市秦岭生态环境保护规划》（2020 年修订）等相关规定及要求进行管控。 1.除《陕西省秦岭生态环境保护条例》另有规定外，不得进行与生态保护、科学研究无	项目在 K1222+700～K1225+300、K1226+300～K1234+700 段穿越了引汉济渭

		关的活动，法律、行政法规对核心保护区管理有相关规定的，依照相关规定执行；实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目，应当依法进行环境影响评价，报省人民政府审定，保证秦岭生态功能不降低。在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低。除原住居民保障基本生活需要，开展必要的、基本的生产活动外，不得进行其他生产建设活动。 2.淘汰高污染、高耗能、高排放落后产能，鼓励发展绿色循环经济。 3.不得新建水电站，已建成或者在建的水电站，由县级以上人民政府依法组织限期退出、拆除，恢复生态；禁止房地产开发。不得新建、扩建、异地重建宗教活动场所。 4.禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石。已取得矿业权的企业和现有采石企业，由县级以上人民政府依法组织限期退出。 5.禁止在核心保护区和饮用水水源保护区、地质灾害隐患点范围内开办农家乐、民宿，禁止占用耕地、林地、河道、公路用地及公路建筑控制区开办农家乐、民宿。 6.禁止在河流两岸，铁路、公路和重要旅游线路两侧直观可视范围内，进行露天开采石材石料等非金属矿产资源的行。	工程饮用水水源地（三河口）一级保护区，一级保护区内工程内容为6处路基路面提升工点、8处桥梁提升工点、8处涵洞工点，不涉及隧道工点，目前该水源地正在调整，调整后既有路线不再穿越一级保护区。环评要求，建设单位及时与水源地管理部门对接，项目在调出一级保护区之前不得开工建设，待水源地调整批复后再进行施工。待项目经过水源地保护区路段调整为二级保护区后，将不涉及秦岭核心保护区。陕西皇冠山省级自然保护区核心保护区（缓冲区）内3座桥梁韧性提升工程，属于《陕西省秦岭生态环境保护条例》第四十八条中“养护单位对已建成的在用公路、铁路，需要进行维护、养护作业的，应当依法做好作业过程中的生态环境保护工作。”，项目依法进行环境影响评价手续。
3.9 秦岭重点保护区	空间布局约束	按照《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》《安康市秦岭生态环境保护规划》（2020年修订）等相关规定及要求进行管控。 1.除《陕西省秦岭生态环境保护条例》另有规定外，不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动；实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目，应当依法进行环境影响评价，报省人民政府审定。在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低。 2.淘汰高污染、高耗能、高排放落后产能，鼓励发展绿色循环经济。	本项目为交通基础设施建设韧性提升工程，属于重点保护区产业允许目录中的第6类公路、铁路等交通基础设施的规划、建设；项目已依法开展环境影响评价。项目在陕西天华山国家森林公园范围内无工程，在皇冠山省级自然保护区实验区等重点保护区内主要是

			3.不得新建水电站，已建成或者在建的水电站，由省水行政主管部门会同省级有关行政主管部门制定评估整治标准及处置方案，由县级以上人民政府依法组织限期整治或者退出、拆除，恢复生态。禁止房地产开发。不得新建、扩建、异地重建宗教活动场所。 4.禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，禁止在秦岭主梁以北的秦岭范围内开山采石。已取得矿业权的企业和现有采石企业，由县级以上人民政府依法组织限期退出。 5.禁止在河流两岸，铁路、公路和重要旅游线路两侧直观可视范围内，进行露天开采石材石料等非金属矿产资源的行。 6.重点保护区施行《陕西省秦岭重点保护区 一般保护区产业准入清单》的“允许目录”，禁止允许目录之外产业、项目进入。 7.秦岭范围内国家公园、自然保护区、自然公园、生态保护红线、饮用水水源保护区、天然林、不可移动文物等特定地理区域、空间的管控措施，依照相关法律、法规和规范、规划执行。 8.法律、行政法规对重点保护区的产业、项目有相关规定的，从其相关规定。县级以上人民政府对“产业准入清单”中的产业、项目，有更严格准入规定的，从其规定。	对现有桥梁、隧道进行韧性提升工程，在采取各类环境影响减缓措施后对重点保护区的影响时段仅存在于施工期，且影响范围有限。因此，拟建项目符合《陕西省秦岭生态保护总体规划》。
	3.11 一级国家级公益林	空间布局约束	按照《国家级公益林管理办法》相关规定进行管控。 1.对国家级公益林实行“总量控制、区域稳定、动态管理、增减平衡”的管理机制。 2.一级国家级公益林原则上不得开展生产经营活动，严禁打枝、采脂、割漆、剥树皮、掘根等行为。 3.国家级公益林的调出，以不影响整体生态功能、保持集中连片为原则，一经调出，不得再次申请补进。	本项目为交通基础设施建设韧性提升工程，项目不新增占用公益林。项目施工过程中造成的植被损失在施工结束后及时进行恢复。
4.环境要素优先保护区	4.1 水环境优先保护区	空间布局约束	1.强化江河源头和饮用水水源地保护。加强主要江河源头、重要水源涵养地的水环境保护，划定禁止开发范围。依法划定和保护饮用水水源保护区，加强水土流失和面源污染防治，严格管控入河排污口，严格河道采砂管理，维系江河湖库健康生命。	项目不设置入河排污口，不进行河道采砂。
	4.2 农用地优先保护区		1.按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《农用地土壤环境管理办法（试行）》等相关规定进行管控。 2.依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。 3.严格优先保护类耕地集中区域环境准入。 4.坚持实施最严格的耕地保护制度，强化国土空间规划和用途管控，落实永久基本农田等空间管控边界。在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。加强农业投入品质量监管，从严查处向农田施用重金属不达标肥料等农业投入品的行为。	项目新增占用农用地，不属于“可能造成土壤污染的建设项目”。

5.重点 管控区	5.6 农用地污染 风险重点管控 区	空间布 局约束	1.按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《农用地土壤环境管理办法（试行）》等相关规定进行管理。 2.实施耕地土壤分类管理，动态调整耕地土壤环境质量类别。	不涉及
		污染物 排放管 控	1.加强耕地土壤污染源头控制。严格控制涉重金属行业企业污染物排放。在矿产资源开发利用集中区域、安全利用类和严格管控类耕地集中区涉及的县（区），执行《铅、锌工业污染物排放标准》《铜、镍、钴工业污染物排放标准》《无机化学工业污染物排放标准》中颗粒物和镉等重点重金属特别排放限值。	不涉及

表 1-19 项目与汉中市生态环境准入清单符合性分析

适用 范围	管控维度	管控要求	符合性
总体 要求	空间布局约束	1.以汉台、南郑、城固为主，重点推进产业发展、城乡建设、设施配套，形成经济发展、人口承载的核心圈。 2.以汉台、城固、洋县、西乡、勉县、宁强、略阳、留坝、佛坪秦岭保护区域为主，以保护中央水塔为核心，以生态修复为抓手，全面加强水土保持、水源涵养、生物多样性保护，构筑汉中盆地北部的生态屏障。 3.以南郑、城固、洋县、西乡、勉县、宁强、镇巴巴山保护区域为主，全面加强生态保护和修复，维护生物多样性，构筑汉中盆地南部的生态屏障。 4.以汉江为轴线，统筹推进城镇建设、园区布局，重点发展绿色工业、特色农业、生态旅游等产业。 5.以嘉陵江为轴线，兼顾生态环境保护与生态经济发展。嘉陵江生态经济带重点发展绿色食品、生物医药、现代材料、文化旅游康养等产业。 6.以天然气开发利用为重点，推动光伏、风电等清洁能源深度开发，加快氢能等新型清洁能源发展应用。 7.严把“两高”项目环境准入关。坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。 8.严格控制新建、扩建黄姜皂素生产、化学制浆造纸、果汁加工、有色金属、电镀、印染等涉水重点行业。重点淘汰未完成超低排放改造的火电、钢铁、建材行业产能。 9.严把燃煤锅炉准入门槛。高污染禁燃区禁止新建燃煤锅炉，不再新建燃煤集中供热站。城市建成区全面禁止露天烧烤。依法划定烟花爆竹禁燃禁放区域，禁放区内禁止销售和燃放烟花爆竹。	本项目为公路基础设施安全韧性提升项目，项目穿越的引汉济渭工程饮用水水源地（三河口）正在调整，调整后项目经过水源地区划由一级保护区调整为二级保护区，环评要求，建设单位及时与水源地管理部门对接，项目在调出一级保护区之前不得开工建设，待水源地调整批复后再进行施工。既有路线穿越引汉济渭工程饮用水水源地（黄金峡）、陕西汉中朱鹮国家级自然保护区、陕西汉江湿地自然保护区、汉中漾家河湿地、陕西汉水源国家级湿地公园，陕西汉江湿地，在以上保护区内不新增占地，仅是进行路基路面、桥梁、隧道的安全韧性提升工程，项目在

		10.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。 11.禁止在汉江干流、重要支流岸线 1 公里范围内新（改、扩）建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。严格控制新建独立选矿厂尾矿库，严格控制尾矿库加高扩容。严禁新建“头顶库”、总坝高超过 200 米的尾矿库，新建的四等、五等尾矿库须采用一次建坝方式。	实施前应取得相关管理部门的意见。
	环境风险防控	加强汉江干流危险化学品运输道路环境风险防控措施，建设应急防范装置与物资储备仓。	项目对跨越沿线等 II 类水体的桥梁进行安全韧性提升工程：包括对桥梁防撞护栏进行强化加固，对桥墩进行安全加固，提升了既有高速公路安全保障水平。
1.1 生态保护红线	总体要求	空间布局约束 一、加强人为活动管控 （一）规范有限人为活动准入 生态保护红线内自然保护地核心区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 1.管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控、应急救援等活动及相关的必要设施修筑。 2.原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、耕地、水产养殖规模和放牧强度的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖等活动，修筑生产生活设施。 3.经依法批准的考古调查勘探发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护（工程）等活动。 4.按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。 5.不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。 6.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水、水文设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。 7.地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查	根据走访沿线自然资源和规划局，项目受既有京昆高速路线走向限制，不可避免在洋勉段涉及的汉江两岸丘陵盆地水土流失防控生态保护红线，主要包括路线跨越汉江、南沙河及堰沟河；以及 K1419~K1449 段穿越米仓山-大巴山水源涵养生态保护红线。本项目属于必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造，提升工程在生态红线范围内不新增占地，施工期弃土场不在生态红线范围内，施工期通过合理布置施工场地、严格控制施工时间减少施工对生态红线的影响。因此，项目建设符合生态保护红线总体要

			活动，可办理探矿权延续变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续，变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新设立铬、铜、银、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。 8.依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。 9.法律法规规定允许的其他人为活动。 生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。生态保护红线内允许的有限人为活动及涉及上述区域的，应当征求相关主管部门意见，涉及自然保护区的，应征求林业主管部门或自然保护区管理机构意见。	求。
2.一般生态空间	2.1 一般生态空间	空间布局约束	原则上按照限制开发区进行管理。功能属性单一、管控要求明确的一般生态空间，按照生态功能属性的既有规定实施管理；具有多重功能属性、且均有既有管理要求的一般生态空间，按照管控要求的严格程度，从严管理；尚未明确管理要求的一般生态空间，以保护为主，限制有损主导生态服务功能的开发建设活动。	项目为交通基础设施建设韧性提升工程，项目不新增占用公益林。项目施工过程中造成的植被损失在施工结束后及时进行恢复。
	2.2 一般生态空间-二级国家级公益林		按照《国家级公益林管理办法》相关规定进行管控。 1.二级国家级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，可以按规定开展抚育和更新性质的采伐。在不破坏森林植被的前提下，可以合理利用其林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用，科学发展林下经济。 2.国家级公益林的调出，以不影响整体生态功能、保持集中连片为原则，一经调出，不得再次申请补进。	
3.各类保护区域	3.1 饮用水水源保护区	空间布局约束	按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《陕西省饮用水水源保护条例》等相关规定进行管控。 地表水饮用水水源保护区要求： 1.准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目；禁止设置化工原料、危险废物和易溶性、有毒有害废弃物的暂存及转运站；禁止向水体倾倒危险废物、工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、粪便及其他废弃物；禁止使用剧毒、高残留农药以及滥用化肥；禁止使用炸药、毒药捕杀鱼类和其他生物；禁止非更新采伐、破坏水源涵养林以及破坏与水源保护相关的植被；其他可能污染、破坏饮用	项目在 K1261+100～K1262+000 段穿越了引汉济渭工程饮用水水源地（黄金峡）一级保护区，一级保护区内工程内容为 2 处桥梁提升工点，目前该水源地正在调整，调整后既有路线不再穿越一级保护区。环评要求，建设单位及时

		水水源生态环境的行为。 2.二级保护区内：除第 1 条禁止的行为外，还禁止下列行为：禁止设置排污口；禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止勘探、开采矿产资源，采砂；禁止堆放化工原料、危险化学品、矿物油类以及有毒有害矿产品；禁止设置畜禽养殖场、养殖小区；禁止新铺设输送有毒有害物品及石油、成品油的管道；禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；禁止建造坟墓，丢弃或者掩埋动物尸体以及含病原体的其他废物；禁止使用不符合国家规定防污条件的运载工具，运载油类、粪便及其他有毒有害物品通过水源保护区。禁止运输危险化学品的船舶、车辆通过地表水饮用水水源保护区；对确需通过的危险化学品运输车辆，应当采取有效安全防护措施，依法报公安机关办理有关手续，并通知饮用水水源保护区管理机构。限制使用化肥；从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；已有的输送石油、成品油的管道应当调整输油线路，逐步退出；对居民产生的生活污水和垃圾应当统一收集处置。 3.一级保护区内：除第 1、2 条禁止的行为外，还禁止下列行为：新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；堆放、倾倒生活垃圾等其他废弃物；停靠与保护水源无关的机动船舶；从事畜禽养殖、网箱养殖；使用化肥；从事旅游、游泳、垂钓或者其他污染饮用水水体的活动。已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或关闭。 地下水饮用水水源保护区要求： 1.准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目；禁止利用渗坑、渗井、深井、裂隙、溶洞等排放污水和其他有害废弃物；禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废物；禁止设置化工原料、危险废弃物和易溶性、有毒有害废弃物的暂存及转运站；禁止毁林开荒、非更新采伐水源涵养林；禁止使用剧毒、高残留农药以及滥用化肥；禁止使用不符合国家农田灌溉水质标准的污水灌溉农田；禁止其他可能污染、破坏饮用水水源生态环境的行为。 2.二级保护区内：除第 1 条禁止的行为外，还禁止下列行为：禁止设置排污口；禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止勘探、开采矿产资源；禁止新铺设输送有毒有害物品及石油、成品油的管道；禁止堆放化工原料、危险化学品、矿物油类以及有毒有害矿产品；禁止擅自凿井取水，混合开采承压水和潜水；禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；禁止建造坟墓，丢弃或者掩埋动物尸体以及含病原体的其他废物。已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关	与水源地管理部门对接，项目在调出一级保护区之前不得开工建设，待水源地调整批复后再进行施工。待项目经过水源地保护区水源地区划调整为二级保护区后，项目提升工程属于水源地二级保护区内允许建设项目。现有路线在 K1304+100~K1305+300 穿越洋县中核四〇五厂饮用水水源准保护区，工程在该段无工程内容，在 K1353+500~K1356+100 紧邻汉中市南郑区石拱饮用水水源准保护区边界，紧邻段涉及 2 座桥梁韧性提升工程。项目在水源地的影响主要在施工期，施工结束后对现有 G5 高速公路安全韧性有很大提升，降低了运营期发生交通事故对水源保护的环境风险概率。
--	--	--	--

			闭；已有的输送石油、成品油的管道应当调整输油线路，逐步退出；对居民产生的生活污水和垃圾应当统一收集处置。停止使用的取水口，有关单位应当及时封闭。 3.一级保护区内：除第 1、2 条禁止的行为外，还禁止下列行为：禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；堆放、倾倒生活垃圾等其他废弃物；从事农牧业活动。已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。	
3.2 自然保护区	空间布局约束	按照《中华人民共和国自然保护区条例》《自然资源部 国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》相关规定及要求进行管控。 1.核心保护区：除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止人为活动。允许开展的活动按照《自然资源部 国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》相关要求进行管控。 2.一般控制区：除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止开发性、生产性建设活动。仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动按照《自然资源部 国家林业和草原局关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》相关要求进行管控。	现有京昆高速 K1294+300~K1295+200、K1309+500~K1309+900 段以桥梁形式穿越陕西汉中朱鹮国家级自然保护区实验区、在 K1324+800~K1325+200、K1314+980~K1315+130 段以桥梁形式穿越陕西汉江湿地省级自然保护区实验区（堰沟河和南沙河），保护区内工程共计为 6 座桥梁的韧性提升工程，项目不属于污染环境的工程设施，施工期应将施工机械、施工场地尽可能地布置在路线右幅，通过合理布置施工场地、严格控制施工时间，减少对自然保护区的不利影响。	
3.5 国家湿地公园	空间布局约束	按照《国家级自然公园管理办法（试行）》《国家湿地公园管理办法》相关规定进行管控。 1.禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地。确需征收、占用的，用地单位应当征求省级林业和草原主管部门的意见后，方可依法办理相关手续。由省级林业和草原主管部门报国家林业和草原局备案。 2.在国家级自然公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为：开（围）垦、填埋或者排干湿地；截断湿地水源；挖沙、采矿；倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；从事房地产、开发区、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植	现有 G5 京昆高速公路在 K1419+000~K1449+400 段多次穿越陕西宁强汉水源国家湿地公园。本项目在湿地公园范围内的主要工程内容为 44 座桥梁（单幅）韧性提升工程，提升内容主要为墩柱外包钢护筒，不涉及下部改造利用。施工过程中不会从事开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水	

			物；引入外来物种；擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染环境的行为。其他破坏湿地及其生态功能的活动。	源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾等禁止行为。
	3.13 重要湿地	空间布局约束	按照《中华人民共和国湿地保护法》《湿地保护管理规定》《陕西省湿地保护条例》等相关规定进行管控。 1.禁止占用国家重要湿地，国家重大项目、防灾减灾项目、重要水利及保护设施项目、湿地保护项目等除外。 2.禁止开（围）垦、烧荒、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；禁止擅自填埋自然湿地；禁止擅自采砂、采矿、取土、放牧、取水、排污、挖塘；禁止排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，排放有毒有害气体，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物，投放可能危害水体、水生生物的化学物品；禁止过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；禁止破坏鱼类等水生生物洄游通道或者野生动物栖息地，滥采滥捕野生动植物；禁止其他破坏湿地及其生态功能的行为。 3.禁止在以水鸟为保护对象的自然保护地及其他重要栖息地从事捕鱼、挖捕底栖生物、捡拾鸟蛋、破坏鸟巢等危及水鸟生存、繁衍的活动。 4. 禁止向湿地引进和放生外来物种。 5. 禁止违法占用耕地等建设人工湿地。 6.不得擅自移动或者破坏湿地保护标志。	现有 G5 京昆高速西安至陕川界段在 K1294+600～K1294+950、K1310+400～K1310+580 穿越陕西汉江湿地，湿地内工程内容为 2 座桥梁韧性提升工程，具体为纵向设防落梁装置；在 K1386+450～K1386+520 穿越汉中漾家河湿地，湿地内工程内容为 2 座桥梁韧性提升工程，具体为桩基外包钢护筒、墩柱外包钢护筒项目，工程不开（围）垦、填埋或者排干湿地，不截断湿地水源，不挖沙、采矿，不倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾等，不属于《湿地保护管理规定》《陕西省湿地保护条例》中禁止建设内容。
4.环境要素优先保护区	4.1 水环境优先保护区	空间布局约束	1.强化江河源头和饮用水水源地保护。加强主要江河源头、重要水源涵养地的水环境保护，划定禁止开发范围。依法划定和保护饮用水水源保护区，加强水土流失和面源污染防治，严格管控入河排污口，严格河道采砂管理，维系江河湖库健康生命。	项目不设置入河排污口，不进行河道采砂。
	4.2 农用地优先保护区		1.按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《农用地土壤环境管理办法（试行）》等相关规定进行管控。 2.从严管控非农建设占用永久基本农田。坚决防止永久基本农田“非农化”。 3.依法将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。 4.严格优先保护类耕地集中区域环境准入。	项目不新增占用农用地，不属于“可能造成土壤污染的建设项目”。

5.重点 管控 区	5.1 大气 环境受体 敏感重点 管控区	空间布 局约束	1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。	项目为公路基础设施生态影响类项目，不属于污染型项目及“两高”项目。
		污染物 排放管 控	1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。 2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。 3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。	项目对大气环境的影响主要是施工期扬尘、沥青烟等影响，施工期结束后影响消失。不新增运营期服务区等辅助设施餐饮油烟、燃气锅炉废气等大气影响。
	5.3 大气 环境布局 敏感重点 管控区	空间布 局约束	1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。	项目为公路基础设施生态影响类项目，不属于污染型项目及“两高”项目。
		污染物 排放管 控	1.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。	不涉及
	5.5 水环 境城镇生 活污染重 点管控区	空间布 局约束	加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。	不涉及
		污染物 排放管 控	1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。 2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。 3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。	不涉及
	5.6 农用地污染风险重点管	空间布 局约束	1.按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《农用地土壤环境管理办法（试行）》等相关规定进行管理。 2.实施耕地土壤分类管理，动态调整耕地土壤环境质量类别。	本项目为现有高速公路安全韧性提升工程，不属于“可能造成土壤污染的建设项目”。

	控区	污染物排放管控	1.加强耕地土壤污染源头控制。严格控制涉重金属行业企业污染物排放。在矿产资源开发利用集中区域、安全利用类和严格管控类耕地集中区涉及的县（区），执行《铅、锌工业污染物排放标准》《铜、镍、钴工业污染物排放标准》《无机化学工业污染物排放标准》中颗粒物和镉等重点重金属特别排放限值。	不涉及
		环境风险管控	1.对严格管控类农用地，按规定严格落实调整种植结构、退耕还林还草、休耕等措施。	不涉及
	5.9 土地资源重点管控区	资源利用效率要求	1.按照布局集中、用地集约、产业集聚、效益集显的原则，重点依托省级以上开发区、县域工业集中区等，推进战略性新兴产业、先进制造业、生产性服务业等产业项目在工业产业区块内集中布局。严格控制在园区外安排新增工业用地。确需在园区外安排重大或有特殊工艺要求工业项目的，须加强科学论证。 2.严格用地准入管理。严格执行自然资源开发利用限制和禁止目录、建设用地定额标准和市场准入负面清单。	本项目不新增永久占地
	5.10 高污染燃料禁燃区	资源利用效率要求	1.禁燃区内禁止销售煤炭等高污染燃料。 2.禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的燃用高污染燃料的设施，应当在市政府规定的期限内改用电、管道天然气、液化石油气等清洁能源；燃用生物质成型燃料的，必须配备专用锅炉，并安装高效除尘设施。 3.禁燃区范围内不具备天然气使用条件的居民户实行电能等清洁能源替代，餐饮服务经营场所应当全面使用清洁能源。 4.禁燃区内除火力发电企业机组外，禁止任何单位燃用散煤等高污染燃料。 5.2025 年底前完成市中心城区高污染燃料禁燃区内农业领域燃煤设施清洁能源替代，2027 年底前完成全市高污染燃料禁燃区内农业领域燃煤设施清洁能源替代。	不涉及
	5.6 农用地污染风险重点管控区	空间布局约束	1.按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《农用地土壤环境管理办法（试行）》等相关规定进行管理。 2.实施耕地土壤分类管理，动态调整耕地土壤环境质量类别。	不涉及
/	汉中经济技术开发区	空间布局约束	1.不得引入列入《环境准入负面清单》的项目，入园项目需符合规划及规划环评。 2.入园企业及环境风险源须按照国家技术规范及环评要求，设置足够的环境、卫生防护等距离，防护距离内不得有居住区、学校、医院以及其他环境敏感建筑。	本项目不属于《环境准入负面清单》的项目。

		环境 风险 防控	1.成立环境应急救援队伍，定期组织应急救援演习。	不涉及
/	城固县三 合循环经 济产业园 区	空间布 局约束	1.入园项目须符合环保部门确认的环境执行标准及污染物总量控制指标。并严格限制清洁生产水平低，废水量大的项目进入园区，禁止建设污染严重的项目。	不涉及
		环境风 险防控	1.制定环境风险应急预案，成立安全及环境风险应急救援队，储备环境应急物资，定期组织开展环境隐患排查和应急救援演习。	不涉及

二、建设内容

地理位置	1、项目背景 近年来，随着我国经济社会的快速发展和交通需求的不断增长，高速公路作为国家综合交通运输体系的重要组成部分，其安全性和抗风险能力受到高度重视。国家出台了一系列政策文件，明确提出要提升交通基础设施的韧性，增强应对自然灾害和突发事件的能力。 G5 京昆高速作为“6 轴、7 廊、8 通道”国家综合立体交通网主骨架中京津冀-成渝主轴的重要组成部分，其战略地位不仅体现在交通层面，更在于对全国经济战略布局的有力支撑。该高速贯穿华北、西北和西南地区，连接京津冀城市群、关中平原城市群和成渝城市群，是我国重要的经济走廊和区域协同发展纽带，也是首都北京通往西南边疆的重要战略通道，对于加强区域经济联系、促进资源优化配置和推动区域协调发展具有不可替代的作用。其中，西安至陕川界段作为京昆高速陕西段的重要组成部分，是突破秦岭天然屏障，沟通关中、陕南两大经济区，连接西安和汉中两大城市，承接关中平原城市群、成渝城市群辐射的通道型交通走廊。该段公路 2008 年 12 月全线贯通后，显著提升了西安对外辐射能力，有力强化了陕西与西南省份之间的经济联系，有效促进了全省经济社会的持续快速发展。 根据建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版），本项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业 130 等级公路（不含维护；不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目；不含改扩建四级公路）中其他（配套设施除外；不涉及环境敏感区的三级、四级公路除外）”，项目应编制环境影响评价报告表。 2、地理位置 本项目安全韧性提升工程维持既有 G5 京昆高速走向，路线未进行调整。项目位于陕西省西安市、安康市、汉中市境内，起点起于西安市鄠邑区涝峪口（K1133+730），途径安康市宁陕、石泉县，汉中市佛坪、洋县、城固、南郑、汉台、勉县、宁强等县（区），止于宁强县棋盘关陕川交界（K1459+232）。 项目秦岭北段沿涝峪河而下，归属黄河流域，秦岭南段归属长江流域。项目沿线经过的河流主要有涝河、杨家庄、子午河、剪子河、酉水河、汉江、堰沟河、南沙河、冷水河、濂水河、黄坝河、玉带河、回水河等。 项目地理位置图见图 2-1，路线走向及平纵断面图见附图 1。
------	--




图 2-1 项目地理位置图

3、既有公路主要技术指标与工程内容

G5 京昆高速西安至陕川界段既有公路采用四车道高速公路标准，涝峪口至八里坪、马家坪至龙王坪段设计速度 60km/h、路基宽度 20.0m/22.5m；八里坪至马家坪、龙王坪至龙亭段、二郎庙至勉县元墩段、勉县元墩至宁强段、宁强至棋盘关段设计速度 80km/h、路基宽度 24.5m；龙亭至二郎庙段设计速度 100km/h、路基宽度 26m。主要技术指标见表 2-4。

项目全线现状共有桥梁全长 82866m/443 座（按全幅计），隧道全长 65049m/91 座（按双洞计），设互通式立交 19 处（其中枢纽立交 3 处），服务区和停车区 13 处。

涝峪口（K1133+730）至汉中市洋县金水（K1264+158）段由陕西交控集团西汉分公司负责运营管理，汉中市洋县金水（K1264+158）至汉中市宁强县棋盘关（K1459+232）段由陕西交控集团司汉宁分公司负责运营管理。根据原公路设计情况，本项目划分为 5 段，各段具体情况见表 2-1。

表 2-1 G5 京昆高速西安至陕川界段分段情况

路段	运营桩号	路线长度 (km)	设计速度 (km/h)	路基宽度 (m)	设计时间	通车时间
涝峪至筒车湾段	K1133+730~K1217+653	83.59	60、80	20、22.5、24.5	2005.09	2007.09
筒车湾至洋县段	K1217+653~K1275+497	58.12	80	24.5	2005.09	2007.09
洋县至勉县段	K1275+497~K1387+188	111.47	80、100	24.5、26	2005.09	2007.09
勉县至宁强段	K1387+188~K1442+046	54.86	80	24.5	2001.01	2003.11
宁强至棋盘关段	K1442+046~K1459+232	17.99	80	24.5	2006.12	2008.12

4、既有公路环境保护手续履行情况

G5 京昆高速西安至陕川界段分 4 段开展了环境影响评价，分别为户县至洋县段、洋县至勉县段、勉县至宁强段、宁强至棋盘关段。

户县至洋县段于 2002 年取得国家环境保护总局《关于国道主干线（GZ40）陕西境户县涝峪口至洋县槐树关高速公路环境影响报告书审查意见的复函》（环审〔2002〕170 号）。

洋县至勉县段于 2003 年取得国家环境保护总局《关于国道主干线（GZ40）二连浩特至河口陕西境洋县至勉县公路工程环境影响报告书审查意见的复函》（环审〔2003〕225 号）。

以上两段即户县经洋县至勉县段于 2007 年建成通车，环境保护部于 2011 年以《关于国道主干线（GZ40）二连浩特～河口陕西境户县经洋县至勉县公路竣工环境保护验收意见的函》（环验〔2011〕44 号）同意项目通过竣工环境保护验收。

勉县至宁强段于 2001 年取得国家环境保护总局《关于国道主干线二连浩特至河口陕西境勉县至宁强公路环境影响报告书审查意见的复函》（环审〔2001〕158 号），该段于 2003 年底建成通车。

宁强至棋盘关段于 2006 年取得国家环境保护总局《关于二连浩特至河口国道主干线陕西境宁强至棋盘关高速公路环境影响报告表的批复》（环审〔2006〕234 号），宁强至棋盘关段于 2008 年底建成通车，环境保护部于 2011 年以《关于国道主干线（GZ40）二连浩特～河口陕西境宁强至棋盘关高速公路竣工环境保护验收意见的函》（环验〔2011〕70 号）同意项目通过竣工环境保护验收。

项目组成及规模

一、项目基本情况

项目名称：G5 京昆高速西安至陕川界段安全韧性提升工程

建设单位：陕西交通控股集团有限公司大修专项工程管理处

建设地点：陕西省西安市鄠邑区，安康市宁陕县、石泉县，汉中市佛坪县、洋县、城固县、南郑区、汉台区、勉县、宁强县。

建设性质：改建

道路等级：高速公路

建设里程：326.03km

建设投资：项目总投资 458374.17 万元。

二、项目组成

拟建项目组成见表 2-2。

表 2-2 项目组成表

名称	项目	具体情况
主体工程	路线提升	1) 视距不足路段通过交安措施提升运营安全能力。边缘线标线采用振动标线、设置纵向减速标线、设置视线诱导标志、提升护栏防护等级、增设主动安全系统等措施。 2) XK1133+730~XK1169+270 段、SK1453+738~SK1459+232 段连续下坡路段路面抗滑性能进行提升，将原 4cm AC-13 上面层调整为 5cm SMA-16。并完善交安措施。
	路基路面提升	主要为防护工程和排水系统完善，包括： 1) 7 处危岩、滑塌、泥石流等不良地质防护能力提升； 2) 2 处斜陡坡路堤沉陷、开裂防护能力提升； 3) 21 处路堑边坡滑塌、水毁防护排水能力提升； 4) 22 处临水临崖路基防洪能力提升； 5) 3 处排水设施排水能力提升。
	桥涵提升	主要提升桥梁抗洪抗震能力，全线韧性提升桥梁共计 112649.5m/473 座（按单幅计，下同），其中特大桥 16948.4m/11 座、大桥 87615.9m/294 座、中桥 5578.8m/85 座、小桥 2506.4m/83 座，涵洞 14 道。
	隧道提升	1) 针对 14 处存在地质环境扰动下隧道洞口地质灾害防控能力不足问题的隧道洞口，拟采取增设锚喷防护、主动防护网、实体护面墙、挡土墙等措施，提升隧道洞口地质灾害防控能力。 2) 针对 7 处存在集中降雨或强降雨扰动下，隧道洞口防洪排水能力不足问题的隧道洞口，拟采取增设洞顶截排水沟、扩建既有水沟过水断面等措施，完善洞顶排水系统，提升隧道洞口排水防洪抗灾能力。
	路线交叉提升	针对 8 处互通、服务设施、隧道间净距不足、互通出入口视距不良、互通出入口指标较低等问题完善交安措施。
	交通工程及沿线设施提升	针对路侧护栏防护能力不足、中央分隔带护栏防护能力不足、桥隧衔接过渡不合理、视距不良路段、连续下坡路段安全韧性不足等问题完善交安措施。（路线提升和交叉提升中的交安措施纳入该工程）
临时工程	施工便道	本项目拟设置施工便道 51.296km，便道宽度 4.5m，占地面积为 19.32hm²。

三、建设规模、标准及主要技术经济指标

(1) 建设规模

G5 京昆高速西安至陕川界段韧性提升项目路线起于西安市鄠邑区涝峪口，止于宁强县棋盘关陕川交界，路线全长 326.03km。主要建设内容为路线 2 处、路基路面 55 处、桥涵 487 座、隧道 21 处/14 座、交通安全设施 272.7km，同步开展制度体系提升。

主要工程量包括：路基填方 11.31 千 m³，挖方 31.91 千 m³；排水、防护工程水泥混凝土 49.43 千 m³；路面工程沥青混凝土路面 477.19 千 m³；桥梁改造提升 112649.5m/473 座（按单幅计，下同），其中特大桥 16948.4m/11 座、大桥 87615.9m/294 座、中桥 5578.8m/85 座、小桥 2506.4m/83 座；涵洞改造提升 14 道；隧道洞口地质灾害防控及防洪排水提升 21 处/14 座；中央分隔带护栏防护能力提升 510.5km，路侧护栏防护能力提升 464.2km。项目主要工程数量表见表 2-3。

表 2-3 主要工程数量一览表

工程项目			单位	合计
路线长度			km	326.03
路线	连续下坡路段		处	2
路基路面	土石方	填方	千 m ³	65.5
		挖方	千 m ³	107.51
	防护排水工程	水泥混凝土	千 m ³	71.57
		浆砌片石	千 m ³	2.11
	沥青混凝土路面		千 m ³	472.26
	危岩、滑塌、泥石流等不良地质抗灾能力提升		处	7
	高填路基、斜陡坡路堤承载能力、防护能力提升		处	2
	路堑边坡滑塌、水毁防护能力提升		处	21
	临水路基防洪能力提升		处	22
	排水能力提升		处	3
桥涵	桥梁抗洪能力提升		m/座	54579/144
	涵洞抗洪能力提升		道	14
	桥梁抗震能力提升		m/座	88640/387
隧道	洞口地质灾害防控能力不足		处	14
	洞口防洪排水能力不足		处	7
交通工程及 沿线设施	中分带护栏防护能力提升		m	467814
	路侧护栏防护能力提升		m	430078
	视距不良路段安全设施提升		处	44
	连续下坡安全设施提升		处	2
	互通式立交安全设施提升		处	8
新增占地			亩	0

(2) 经济技术指标

本项目维持既有双向四车道高速公路技术标准，涝峪口至八里坪、马家坪至龙王坪

段设计速度 60km/h、路基宽度 20.0m/22.5m；八里坪至马家坪、龙王坪至龙亭段、二郎庙至勉县元墩段、勉县元墩至宁强段、宁强至棋盘关段设计速度 80km/h、路基宽度 24.5m；龙亭至二郎庙段设计速度 100km/h、路基宽度 26m。新建涵洞设计荷载采用公路-I 级，其他技术指标按《公路安全韧性提升技术指南》相关规定执行。

主要技术指标见表 2-4。

表 2-4 主要技术指标

项目	单位	技术指标				
公路等级	/	高速公路				
设计速度	km/h	60		80		100
路线长度	km	40.15		202.97		82.91
路基宽度	m	20	22.5	24.5		26
行车道宽度	m	4x3.75	4x3.75	4x3.75		4x3.75
左侧路缘带	m	0.5	0.5	0.5		0.75
右侧硬路肩	m	0.75	2.0	2.75	2.5	3
土路肩	m	0.5	0.5	0.5	0.75	0.75
平曲线最小半径	m	170		251		1450
不设超高圆曲线 最小半径	m	1500		2500		4000
停车视距	m	75		110		160
最大纵坡	%	5		5		3.2
竖曲线最小半径 凸型	m	12000		5200		14000
竖曲线最小半径 凹形	m	10000		8000		10000
荷载等级	/	宁强至棋盘关段公路-I级（04版标准） 其余段：汽车-超20级、挂车-120				
桥梁设计洪水频率	/	特大桥 1/300，其他 1/100				

四、主要内容

1、路线提升

本项目路线提升包括：视距不良、连续下坡等路段。

（1）小客车中央分隔带视距不良路段提升方案

本项目对 31 处中央分隔带视距不良路段进行提升，采用交安措施提升运营安全能力。提升方案见表 2-5。

表 2-5 中央分隔带视距不良路段提升方案一览表

序号	路段	方向	设计速度 (km/h)	桩号	提升方案
1	涝峪口-筒车湾段	四川方向	60	K1134+986~K1135+157	完善交安措施：1、边缘线标线采用振动标线； 2、设置纵向减速标线； 3、设置视线诱导标志，间距为 40m； 4、提升护栏等级
2				K1146+321~K1146+435	
3			80	K1178+611~K1178+697	
4				K1188+135~K1188+308	
5				K1190+852~K1191+071	
6			60	K1205+446~K1205+752	
7	筒车湾-洋县段		80	K1239+359~K1239+477	
8				K1240+464~K1241+036	
9				K1244+953~K1245+196	
10				K1246+163~K1246+481	
11	洋县-勉县段		80	K1369+963~K1370+721	
12	勉县-宁强段		80	K1390+873~K1391~203	
13				K1399+919~K1400+572	
14				K1141+599~K1412+179	
15				K1418+965~K1419+649	
16				K1425+985~K1426+368	
17	涝峪口-筒车湾段	西安方向	60	K1135+297~K1135+465	
18				K1142+760~K1142+845	
19				K1146+107~K1146+191	
20				K1155+201~K1155+317	
21	筒车湾-洋县段		80	K1239+742~K1240+181	
22				K1244+586~K1244+733	
23				K1245+416~K1245+587	
24				K1258+555~K1258+676	
25	洋县-勉县段		80	K1368+582~K1369+451	
26	勉县-宁强段		80	K1403+484~K1404+090	
27				K1413+060~K1413+752	
28				K1416+684~K1417+126	
29				K1417+938~K1418+735	
30				K1424+308~K1424+722	
31				K1425+144~K1425+825	

(2) 货车路侧视距不良路段提升方案

本项目对 11 处路侧视距不良路段采用完善交安措施，2 处有条件的路段采用平移路侧护栏改善视距不良。

表 2-6 货车路侧视距不良路段提升方案一览表

序号	路段	方向	设计速度 (km/h)	桩号	提升方案
1	筒车湾- 洋县段	四川 方向	80	K1239+742~K1240+181	完善交安措施：1、边缘 线标线采用振动标线； 2、设置纵向减速标线； 3、设置视线诱导标志， 间距为 40m； 4、提升护栏等级
2	勉县-宁 强段		80	K1390+873~K1391+203	
3				K1411+599~K1412+179	
4				K1413+060~K1413+752	
5				K1417+938~K1418+735	
6				K1424+308~K1424+722	
7	筒车湾- 洋县段	西安 方向	80	K1244+953~K1245+196	完善交安措施：1、边缘 线标线采用振动标线； 2、设置纵向减速标线； 3、设置视线诱导标志， 间距为 40m； 4、提升护栏等级
8	勉县-宁 强段		80	K1399+919~K1400+572	
9				K1403+484~K1404+090	
10				K1416+684~K1417+126	
11				K1418+965~K1419+649	
12				K1425+144~K1425+825	
13				K1425+985~K1426+368	

(3) 连续下坡路段提升方案

本项目对 XK1133+730~XK1169+270 段、SK1453+738~SK1459+232 段连续下坡路段路面抗滑性能进行提升，将原 4cm AC-13 上面层调整为 5cm SMA-16。路基段一般仅铣刨重铺上面层，其他路段根据病害情况铣刨重铺上、中面层或上、中、下面层；桥梁及隧道段铣刨面层后重新铺筑。具体方案如下：

1) 路基段

①铣刨 4cm 上面层后重铺，结构层如下：

上面层：5cm SMA-16 SBS 改性沥青混凝土

粘层：SBR 改性乳化沥青

②铣刨上、中面层或上、中、下（4cm+6cm+8cm）面层后重铺，结构层如下：

上面层：5cm SMA-16 SBS 改性沥青混凝土

粘层：SBR 改性乳化沥青

中面层：6cm AC-20C SBS 改性沥青混凝土

粘层：SBR 改性乳化沥青

下面层：8cm ATB-25 改性沥青碎石

封层：SBS 改性沥青碎石

透层：高渗透乳化沥青

2) 桥梁段

铣刨 4cm+6cm 上、下面层后重铺，结构层如下：

上面层：5cm SMA-16 SBS 改性沥青混凝土

粘层：SBR 改性乳化沥青

下面层：6cm AC-20C SBS 改性沥青混凝土

封层：SBS 改性沥青同步碎石

桥面防水层

3) 隧道段

铣刨 11cm 原路面结构后重铺沥青面层，结构层如下：

上面层：5cm SMA-16 SBS 改性沥青混凝土

粘层：SBR 改性乳化沥青

下面层：6cm AC-20C SBS 改性沥青混凝土

粘层：SBR 改性乳化沥青

此外，完善交安设施，路面采用振动型标线，提醒车辆在本路段按车道行驶。在适当位置设置警示标志，提醒车辆连续下坡注意安全，提高护栏防护能力。

完善避险车道设施，采用重新施划破损标线；补充完善缺失标志标牌，加强避险车道预告，增设防撞缓冲设施；增设照明等措施提高应对刹车失灵等突发事件能力。

2、路基路面提升

(1) 危岩、滑塌、泥石流等不良地质防护能力提升

由于外部环境发生变化，路基边坡的岩性遇水软化，强度降低，强降雨工况下坡体抵抗自然灾害能力不足。该风险点类别共 7 处，其中，危岩、落石 2 处，滑塌 2 处，泥石流 3 处。

表 2-7 危岩、滑塌、泥石流等不良地质防护能力提升典型工点一览表

序号	分类	桩号	提升措施
1	危岩、落石	K1135+550~K1135+590	延长窗孔式护面墙顶部被动防护网。
2		K1214+400~K1214+500	清理坡面危岩及植被，坡面设置覆盖式引导网，下部岩体悬空处，设置支撑墩。
3	滑塌	K1258+100~K1258+200	疏通并增设仰排管，平台增加边坡平台截水沟，第一级路堑墙增加锚索框架防护。
4		K1360+210~K1360+290	对边坡设置支撑渗沟+仰斜排水管，采用窗孔式护面墙进行防护，增设堑顶截水沟，修缮边沟及急流槽等排水设施。
5	泥石流	K1242+400~K1242+450	坡顶加大截水沟为梯形 1.2*0.6m，内坡 1: 1；并设置梯形挡水埝，顶宽 0.5m、高 0.5m，坡率 1:1；碎落台设置拦渣墙，顶宽 0.5m，外露 1.5m，埋深 1.7m。
6		K1251+290~K1251+310	将分离式路基中间地方路涵洞增大孔径为 4*4m 钢筋混凝土盖板涵，长约 30m。
7		K1259+200~K1259+230	填挖交界处冲沟内增加拦挡坝长约 40m，排水沟加大尺寸，往大桩号引至 20m 外涵洞。

(2) 高填路基、斜陡坡路堤沉陷、开裂防护能力提升

项目 2 处半填半挖斜陡坡地基土体为亚黏土，覆盖层厚，土体遇水不易下渗，极端天气下地基土、路堤含水量加大，土体强度降低，行车荷载作用下路堤承载能力不足，产生路堤沉陷、开裂。

表 2-8 高填路基、斜陡坡路堤沉陷、开裂防护能力提升典型工点一览表

序号	分类	桩号	提升措施
1	斜陡坡路堤沉陷、开裂	K1241+100~K1241+170	小桩号侧设置水泥素混凝土桩 20m，处治宽度为路肩外侧 6 m 宽。
2		K1264+900~K1265+000	在既有抗滑桩顶部增加冠梁，冠梁宽 2m，高 1.4m；既有抗滑桩之间的路肩墙外侧增加竖肋锚索防护。

(3) 路堑边坡滑塌、水毁防护排水能力提升

本项目通车运营多年，坡面风化严重，且随着近年来周边局部气候环境发生改变，降雨量增加，局部路段边坡存在滑塌、水毁风险，需提升路堑边坡防护能力和防排水能力，该风险点类别共 21 处。

表 2-9 路堑边坡滑塌、水毁防护排水能力提升典型工点一览表

序号	分类	桩号	提升措施
1	路堑边坡滑塌、水毁	K1211+650~K1211+680	第四级边坡设置锚杆框架梁防护，完善坡面排水。
2		K1212+300~K1212+530	坡面锚喷植被混凝土，并设置双层主动防护网对坡面加固。
3		朱雀立交 BK0+060	清理溜塌物质，揭开盖板边沟，坡面设置急流槽，上游设置排水沟。
4		朱雀立交 BK0+160	清理溜塌物质，坡体设置锚杆框架梁防护。
5		K1223+780~K1223+830	第 2 级路堑边坡清理滑塌体，增加锚杆框架防护。
6		K1224+100~K1224+150	清理碎落台堆积的碎石土，第 1~2 级边坡设置锚索框架防护，第 3 级坡面设置锚杆框架护坡
7		K1224+570~K1224+910	清理滑塌体，第 2 级边坡设置锚索框架防护，第 3 级坡面设置锚杆框架防护
8		K1226+950~K1227+100	第 1 级设置 20m 长路堑墙防护，其余第 1、第 2 级边坡设置锚索框架防护，第 3 级坡面设置锚杆框架护坡
9		K1228+720~K1229+190	第 2 级边坡设置约 100m 长锚索框架防护。
10		K1229+280~K1229+340	第 1~2 级边坡设置锚索框架防护，第 3 级坡面设置锚杆框架护坡
11		K1252+910~K1252+920	清理溜塌物质，采用主动防护网进行防护。
12		K1256+900~K1257+190	局部窗孔内补充植生袋，第 2~3 级增设仰斜式排水孔，第 2 级边坡设置锚索框架防护，第 4 级坡面设置锚杆框架护坡，并清理塌方。
13		K1272+240~K1272+245 下行	清理垮落物质，设置路堑墙
14		K1220+580~K1220+600	第 2 级边坡设置约 40m 长窗孔式护面墙
15		K1239+940~K1240+200	疏通并增设仰排管，挡墙外加锚索框架防护。
16		K1269+115~K1269+315	疏通并增设仰排管，挡墙外加锚索框架防护。
17		K1274+250~K1274+480	第一级设置锚杆框架防护，清理滑塌体。
18		K1394+120~K1394+520	对第二级边坡裸露的坡面采用实体护面墙防护；对第三级边坡损坏的护面墙采用混凝土修复；边坡顶增设顶截水沟和急流槽
19		K1403+020~K1403+500	对边坡浅表层滑动过的坡面采用路堑墙防护；边坡顶部设置被动防护网。
20		K1403+900~K1404+000	对该段边坡采用 1.8*2.4m 桩板墙进行支挡防护。
21		K1410+500~K1410+540	拆破损的浆砌片石护面墙，采用路堑墙防护；护坡处采用石笼挡墙防护；对两端临空坡脚采用路堑墙防护；在一级边坡坡面设置仰斜式排水孔。

(4) 临水临崖路基防洪能力提升

本项目沿河布线，临河路基防护和桥头防护规模大，受河水冲蚀及河道下切影响，防护能力降低，极端工况下，存在边坡垮塌隐患。为提升临河防护能力、抗冲刷能力、防排水能力，新增必要工程防护（如桥头挡墙、石笼挡墙、护脚墙），修补掏空防护基

础，同时完善坡体防排水设计。该类别提升工点共 22 处，其中，路基临河防洪能力提升 12 处，桥台岸坡防洪能力提升 10 处。

表 2-10 临水临崖路基防洪能力提升典型工点一览表

序号	分类	桩号	提升措施
1	临水、 临崖防 护	K1135+580~K1135+650	既有挡墙外侧 2m 设置 1.5m 高实体护坡，护坡基础埋深 2m，采用 C25 混凝土浇筑。
2		K1139+190~K1139+250	既有护岸挡墙拆除新建，新建护岸墙外露墙高 3m，埋深 2.5m，采用 C25 混凝土浇筑。
3		K1139+450~K1139+530	拆除既有浆砌片石护岸墙，新建 C25 混凝土护岸墙。
4		K1141+628~K1141+750	拆除原有临河挡墙重建，长度 130m，高度 10m，采用 C25 混凝土浇筑。
5		K1154+936~K1155+089	修整挡墙下部土质坡体，坡脚增设石笼挡墙加固坡体，墙高 2m，长度 200 m。
6		K1157+100~K1157+200	为保证上部停车区场区稳定，对既有挡墙基础采用 C25 混凝土浇筑加固后，既有挡墙外侧 2m 新建挡墙，墙高外露 2m，埋深 2.5m，采用 C25 混凝土浇筑，新旧挡墙间采用砂砾回填，顶部采用 C25 混凝土硬化。
7		K1179+680~K1179+830	拆除既有浆砌片石护岸墙，新建 C25 混凝土护岸墙。
8		K1179+930~K1179+980	对既有挡墙基础采用 C25 混凝土浇筑加固后，既有挡墙外侧 2m 新建挡墙，墙高外露 2m，埋深 2.5m，采用 C25 混凝土浇筑，新旧挡墙间采用砂砾回填，顶部采用 C25 混凝土硬化。
9		K1181+480~K1181+520	对既有挡墙基础采用 C25 混凝土浇筑加固后，既有挡墙外侧 2m 新建挡墙外包既有挡墙，墙高外露 2m，埋深 2.5m，采用 C25 混凝土浇筑，墙后采用砂砾回填。
10		K1204+150~K1204+350	对既有挡墙基础采用 C25 混凝土浇筑加固后，既有挡墙外侧 2m 新建挡墙，墙高外露 3m，埋深 2.5m，采用 C25 混凝土浇筑，新旧挡墙间采用砂砾回填，顶部采用 C25 混凝土硬化。
11		K1213+040~K1213+140	既有挡墙外侧 2m 设置 1.5m 高实体护坡，护坡基础埋深 2m，采用 C25 混凝土浇筑。
12		K1217+370~K1217+430	既有挡墙外侧 2m 新建挡墙，墙高外露 2m，埋深 2.5m，采用 C25 混凝土浇筑，新旧挡墙间采用砂砾回填，顶部采用 C25 混凝土硬化。
13	桥台岸 坡	K1136+691	对该处临河护岸挡墙进行拆除新建，挡墙外露高度 3m，埋深 2.5m，采用 C25 混凝土浇筑。同时，对破损浆砌片石护坡采用 C25 混凝土修复。
14		K1139+924	拆除原有右幅桥台下临河挡墙重建，采用 C25 混凝土，墙高 8m，长度 50 m。
15		K1140+133~K1140+183	拆除原有桥台锥坡下挡墙重建，长度 40 m，新建桥下临河挡墙，长度 60 m，墙高均为 8 m，采用 C25 混凝土浇筑。
16		K1144+600	桥头护坡采用挡墙加固，长度 100 m，其中墙

			高 5m 的长度为 20m, 墙高 10m 的长度为 80 m, 采用 C25 混凝土浇筑。
17		K1145+252~K1145+302	上下行桥下岸坡, 设置挡墙防护, 墙高 10 m, 长度 100 m, 采用 C25 混凝土浇筑。
18		K1188+541	对既有挡墙进行拆除新建, 新建挡墙外露 2m, 埋深 2m, 采用 C25 混凝土浇筑。
19		K1202+062	桥台岸坡设置护岸墙加固, 新建段落长 50 m, 拆除重建段落长 50m, 高度均为 5 m, 采用 C25 混凝土浇筑。
20		K1203+168	桥台岸坡设置挡墙加固, 高度 10 m, 长度 100 m, 采用 C25 混凝土浇筑。
21		K1213+477	桥下岸坡设置护岸墙防护, 高度 8 m, 长度 70 m, 采用 C25 混凝土浇筑。
22		K1216+898	桥下岸坡设置护岸墙防护, 高度 10 m, 长度 120m, 采用 C25 混凝土浇筑。

(5) 排水设施排水能力提升

根据病害特征, 结合现场地形, 对隐患点进行治理。采取全面完善集中排水, 增设截水沟、急流槽和边坡排水沟、泄水管、增设多级泵站、拦水墙等措施, 对各路段的防排水能力进行提升改造。该类别提升工点共 3 处。

表 2-11 临水临崖路基防洪能力提升典型工点一览表

序号	分类	桩号	提升措施
1	排水设施能力不足	K1164+100	秦岭服务区左、右场区设置拦水带, 加大既有排水沟, 场区内增设横向盖板边沟; 调整场区路面坡度; 设置桥下急流槽及桥下排水沟。
2		K1177+200~K1 177+400	K1177+350 处坡面设置横向急流槽, 将上部山体汇水通过纵向排水沟引致桥下, K1177+350~K1177+400 段设置纵向拦水墙, 阻止山坡汇水漫流至路面。
3		K1212+700~K1213+100	加密增设桥面泄水孔。

3、桥涵提升

项目全线韧性提升桥梁共计 112649.5m/473 座 (按单幅计, 下同), 其中特大桥 16948.4m/11 座、大桥 87615.9m/294 座、中桥 5578.8m/85 座、小桥 2506.4m/83 座, 涵洞 14 道。具体五个段落桥梁规模如下:

涝峪至筒车湾段: 提升桥梁 47995.4m/134 座 (按单幅计, 下同), 其中特大桥 11947.6m/7 座、大桥 34210.8m/102 座、中桥 1805m/23 座、小桥 32m/2 座。

筒车湾至洋县段: 共计桥梁 12980.3m/44 座 (按单幅计, 下同), 其中特大桥 1135.5m/1 座、大桥 11392.7m/35 座、中桥 452.2m/8 座, 涵洞 14 道。

洋县至勉县段: 提升桥梁 15579.2m/75 座 (按单幅计, 下同), 其中特大 1118.8m/1 座、大桥 13152.9m/54 座、中桥 1307.4m/20 座。

勉县至宁强段: 提升桥梁 25425.4m/189 座 (按单幅计, 下同), 其中大桥

21151.0m/78 座、中桥 1940.1m/33 座、小桥 2334.3m/78 座。

宁强至棋盘关段：提升桥梁 10669.2m/31 座（按单幅计，下同），其中特大桥 2746.5m/2 座、大桥 7708.5m/25 座、中桥 74.1m/1 座、小桥 140.1m/3 座。

桥梁提升包括抗洪能力提升、抗震能力提升及护栏提升后桥梁边梁加固，桥梁提升方案一览表见附表 1。

（1）抗洪能力提升

1）下部改造加固利用、河道综合治理

针对承台、系梁外露严重，承台顶面至地面高度 $\geq 3.0\text{m}$ 、系梁或桩基外露高度 $\geq 2.0\text{m}$ 导致下部抗洪能力和承载能力不足的桥梁，可实施承台体系协同加固方案：采用桩基托换工艺将承台下移至一般冲刷线以下并增设桩基。对河道综合治理，主要为疏通河道河床底钢筋石笼铺砌，确保水流通畅，避免河道持续下切，并设置临河导流设施对桥梁进行防护。




图 2-1 独柱墩改造利用方案一




图 2-2 独柱墩改造利用方案二




图 2-3 双柱墩改造利用方案

加桩方案原则对既有桩基能用尽用，桩基竖向承载力由新建桩基提供，新旧桩间距原则按照 2.5 倍桩径进行控制，并尽量优化缩减承台尺寸。独柱墩改造方案一采用菱形承台在纵桥向增设桩基，适用于整体式桥梁避让另半幅桥梁桩基的情况，并且承台为常规的钢筋混凝土结构，施工简单便捷，但不适用于桥高较低的桥梁；独柱墩改造方案二采用条形承台在横桥向增设桩基，适用于桥高较低且不受另半幅桥梁桩基影响的情况，但由于承台跨径较大，需根据结构计算配置预应力，施工较为复杂费时。

2) 下部加桩加固利用、河道综合治理

针对承台外露严重，承台顶面至地面高度为 1.0~3.0m 导致下部抗洪能力薄弱和承载能

力安全储备小的桥梁，对下部采取菱形承台加桩加固，提高桩基竖向承载力及抗弯承载力。对河道综合治理，主要采用固床潜坝稳固床面，避免河道持续下切，并设置临河导流设施对桥梁进行防护。




图 2-4 下部加桩加固利用方案

3) 桩基外包钢护筒

对本路段内桥墩系梁或桩基外露轻微，外露高度<2.0m 的桥梁桩基（摩擦桩）进行了竖向承载力核算，均能满足原规范要求，但考虑流水压力以及漂浮物撞击等，桥梁抗洪能力薄弱，采取外露桩基钢护筒包裹，以提高桩基抗弯承载力。对河道综合治理，主要采用固床潜坝稳固床面，避免河道持续下切，并设置临河导流设施对桥梁进行防护。




图 2-5 桩基外包钢护筒加固方案

4) 河道中墩柱

针对桥梁轴线与河流交角较小或沿河纵向布设致使主河槽中墩柱较多的情况，河床中存在块石堆积及漂浮物堆积，且河床比降增大致使行洪过程中水流流速陡增，墩柱附近漂浮物堆积、块石撞击等问题。采用墩柱外包钢护筒处治，墩底钢护筒长度原则为设计水位以上 1m，以提高桥墩下部抗弯承载能力。




图 2-6 墩柱外包钢护筒加固方案

5) 涵洞

针对不满足百年一遇设计洪水标准的涵洞，提出的相关解决方案即采用拆除既有涵洞，修建施工便捷快速且对既有高速运营影响相对较小的钢波纹管涵洞（箱涵）。其中 K1259+491.978/K1259+620.978 涵洞需要结合店子河引水渠进行设计，跨越河道位置处采用 2-6.0x5.0m 钢筋混凝土箱涵，采用对既有高速运营基本无影响的顶推法施工，以满足店子河百年一遇排洪能力要求，具体如下表。

表 2-12 拆除新建涵洞结构类型表

序号	桩号	角度	孔数及孔径 (孔-米)	原设计结 构类型	改建孔数及孔径 (孔-米)	改建结构类型
1	K1227+235	135	1-4.0x2.5	拱涵	1-6.0x4.0	钢波纹管箱涵
2	K1229+180	80	1-2.0x1.5	盖板涵	1-Φ3.0	钢波纹管箱涵
3	K1230+925	90	1-2.0x1.5	盖板涵	1-Φ3.0	钢波纹管涵
4	LK1232+173	90	1-3.0x2.0	盖板涵	1-Φ4.0	钢波纹管涵
5	LK1232+937	50	1-4.0x3.5	盖板涵	1-6.0x4.0	钢波纹管涵
6	RK1232+917	120	1-4.0x3.5	盖板涵	1-6.0x4.0	钢波纹管箱涵
7	LK1234+529	120	1-4.0x3.5	盖板涵	1-6.0x4.0	钢波纹管箱涵
8	RK1234+505	105	1-4.0x3.0	盖板涵	1-6.0x4.0	钢波纹管涵
9	RK1240+405	90	1-Φ1.0	圆管涵	1-Φ3.0	钢波纹管涵
10	RK1246+729.5	115	1-1.5x1.5	拱涵	1-Φ3.0	钢波纹管箱涵
11	K1257+711	68	1-5.0x2.5	拱涵	1-6.0x4.0	钢波纹管箱涵
12	K1258+977	135	1-2.0x1.5	拱涵	1-Φ4.0	钢波纹管箱涵
13	RK1259+492	135	1-5.0x3.0	拱涵	2-6.0x5.0	钢筋混凝土箱涵
14	LK1259+621	135	1-5.0x3.0	拱涵	2-6.0x5.0	钢筋混凝土箱涵

(2) 抗震能力提升

1) 地震场区变化

因抗震设防烈度变化以及新旧规范差异，导致原设计桥梁墩柱及桩基延性构造设计不满足现规范要求。针对以上桥梁采用墩柱包裹钢护筒的加固方案，见图 2-7。钢护筒长度原则为塑性铰区域向外延伸 1 m，以提高墩柱抗震延性。

2) 桥梁搁置长度不足

针对桥梁梁端搁置长度不足的桥梁，增设纵向防落梁装置措施或增设纵向挡块。




图 2-7 纵向防落梁装置示意图

(3) 护栏提升后桥梁边梁加固

1) 桥梁外侧护栏

桥梁外侧护栏将组合式护栏提升为 SA 级混凝土护栏。

对原外侧护栏上固定的防眩板、防落网、声屏障、各类安全设施、机电设施及通信管槽等，在护栏改造施工中应尽可能进行保留，若无法保留的应进行临时迁移，待改造完成后再进行原位恢复。若拆除后无法恢复的，经评估确认后方可进行拆除重建。

2) 桥梁内侧护栏

桥梁中央分隔带护栏根据现场实际情况采用 SSm、SAm 级波形梁护栏或混凝土护栏。

3) 桥梁边梁加固

由于桥梁护栏等级提升，导致桥梁边梁（板）承载能力不足，同时由于空心板结构边梁与次边梁之间铰缝剪力增大，应对桥梁梁板加固处治。针对空心板结构采用底板粘贴钢板加固方案提高其抗弯承载能力，两侧部分边板粘贴横向钢板条加固以提高其铰缝抗剪能力及边梁腹板抗剪承载能力，粘贴钢板加固时采取植入剪力螺栓等方式保证连接的有效性。针对小箱梁结构采用底板张拉预应力碳纤维板加固方案提高其抗弯承载能力，腹板粘贴斜向钢板加固方案提高其抗剪承载能力，为避免在种植螺栓的过程中对原结构钢束、钢筋产生破坏，在钻孔前应对原结构内部钢束、钢筋等进行探测、定位，必要时可对钻孔位置进行适当调整以避开钢束、钢筋位置。对原梁处治示意图如下。

G5 京昆高速至陕川界段隧道工程韧性提升内容包括：隧道洞口地质灾害防控能力不足、隧道洞口防洪排水能力不足，针对以上隧道问题，采取以下措施：

1) 针对 14 处存在地质环境扰动下隧道洞口地质灾害防控能力不足问题的隧道洞口，拟采取增设锚喷防护、主动防护网、实体护面墙、挡土墙等措施，提升隧道洞口地质灾害防控能力。

2) 针对 7 处存在集中降雨或强降雨扰动下，隧道洞口防洪排水能力不足问题的隧道洞口，拟采取增设洞顶截排水沟、扩建既有水沟过水断面等措施，完善洞顶排水系统，提升隧道洞口排水防洪抗灾能力。

表 2-13 隧道提升方案、类型一览表

序号	隧道名称	工点位置	桩号	提升方案	提升类型
1	西流水一号隧道	上行出口	SK1148+888	锚喷支护、挂设主动防护网	提升隧道洞口地质灾害防控能力
2	阳沙一号隧道	下行出口	XK1151+100	锚喷支护、挂设主动防护网	
3	许家城隧道	下行出口	XK1216+898	锚喷支护、挂设主动防护网、洞顶增设护面墙、洞口增设截、排水沟	
4	油房坪隧道	上行出口	SK1186+370	洞口增设截、排水沟	提升隧道洞口排水防洪抗灾能力
5	高桥隧道	上行出口	SK1252+926	锚喷支护	提升隧道洞口地质灾害防控能力
6		下行出口	XK1252+410	锚喷支护	提升隧道洞口地质灾害防控能力
7		上行出口	SK1252+926	洞口增设截、排水沟	提升隧道洞口排水防洪抗灾能力
8		下行进口	XK1252+915	洞口增设截、排水沟	提升隧道洞口排水防洪抗灾能力
9	关岭隧道	上行进口	SK1259+884	锚喷支护	提升隧道洞口地质灾害防控能力
10		下行出口	XK1259+919	锚喷支护	提升隧道洞口地质灾害防控能力
11		上行出口	SK1260+969	洞口增设截、排水沟	提升隧道洞口排水防洪抗灾能力
12	青龙垭隧道	上行出口	SK1267+681	洞口增设截、排水沟	提升隧道洞口排水防洪抗灾能力
13	铁炉沟隧道	下行进口	XK1376+777	洞口增设截、排水沟	
14	杨庄隧道	上行进口	SK1395+262	锚喷支护、挂设主动防护网	
15		下行出口	XK1395+435	挂设主动防护网	提升隧道洞口地质灾害防控能力
16	铁锁关隧道	上行出口	SK1423+062	锚喷支护	
17		下行进口	XK1423+206	锚喷支护	
18	二道河隧道	下行进口	XK1446+557	挂设主动防护网	
19	界牌沟隧道	上行出口	SK1447+628	挂设主动防护网	
20	汉水源隧道	上行出口	SK1448+792	挂设主动防护网	提升隧道洞口排水防洪抗灾能力
21	回水河 1 号隧道	下行进口	XK1447+184	洞口增设截、排水沟	

(1) 增设锚喷支护

对于 10 处隧道洞口边仰坡滑塌病害，首先应对破损的坡面防护进行清理，然后进行锚喷防护。

锚喷防护施作范围：针对原先既有边、仰坡锚喷防护失效以及现状边、仰坡表层岩体破碎或发生风化剥落等情况的隧道洞口，具体位置可结合现场实际情况确定。

1) 在防护前，首先对边仰坡进行顺坡，清除松散土体，确保边仰坡稳定。

2) 隧道边仰坡采用喷、锚及挂网防护，首先设置 $\phi 22$ 砂浆锚杆，锚杆长度 3.5m，间距 120cm，采用梅花形布置；然后铺挂 $\phi 8$ 钢筋网，网格间距 20×20 cm；最后喷射 C25 混凝土 10cm。

(2) 增设主动防护网

8 处隧道洞口仰坡较陡，基岩裸露、破碎，坡体存在局部滑塌、落石，首先应对坡面危石进行清理，然后挂设主动防护网进行防护。

主动防护网施作范围：针对原先既有边、仰坡主动或被动防护网失效以及现状边、仰坡表层岩体破碎或发生风化剥落、隧道边仰坡高且陡等情况的隧道洞口，横向宽度为左右洞身外侧不小于 15m，顶部为全高范围，具体位置可结合现场实际情况确定。

1) 危石清理：为防止落石，保证行车安全，将坡面松散岩块进行人工清理。

2) 主动柔性防护网设计：对边坡采用主动柔性网，防护网尺寸采用 $4m \times 4m$ ，为防止坡口岩石松动掉落，主动防护网在坡口外包 4m。

(3) 洞顶增设护面墙

对于许家城隧道下行线出口共 1 处隧道洞口仰坡坡面冲刷及崩塌，坡面防护受损情况，在前述锚喷防护及主动防护网的基础上，对仰坡坡脚设置 2~3m 高坡脚护面墙进行防护，纵向设置长度范围根据现场实际仰坡及地形情况确定。

1) 危石清理：将仰坡发生崩塌部位坡面的松散土石进行人工清理。

2) 坡脚护面墙设计：对仰坡崩塌部位采用 C20 混凝土护面墙，顶宽 40cm，埋深应大于冻深，护面墙与截水沟之间采用 30cm 厚 C20 混凝土铺砌，护面墙内采用泄水孔。

(4) 洞顶增设截、排水沟

对于 7 处隧道洞口截水沟缺失或冲沟泄洪能力不足的，拟在隧道洞顶增设截、排水沟，完善隧道洞顶排水系统，提升隧道洞口防洪排水能力。具体设计内容如下：

1) 增设截排水沟采用 C20 混凝土结构，过水断面 60×60 cm 或 300×100 cm。

2) 排水沟沟底设置 10cm 厚砂砾垫层进行找平，然后现浇 C20 混凝土排水沟，新建排水沟与既有排水沟应搭接平顺。

3) 排水沟每 10m 设置沉降缝，沉降缝用沥青麻絮或者其它防水材料填充。

4) 排水沟内侧及沟底应平顺，且沟底不得有杂物。

5、路线交叉提升

G5 京昆高速西安至陕川界段路线工程韧性提升内容包括：互通、服务设施、隧道间净距不足；互通出入口视距不良；互通出入口指标较低等问题，提升内容及提升方案如下表。

表 2-14 路线交叉提升方案一览表

序号	名称	桩号	提升方案
1	朱雀互通	K1156+170~ K11156+930	完善标线视认、诱导等交安措施
2	朱雀停车区	K1156+930~ K1157+370	1、加强隧道和停车区出口预告等指路标志。在秦岭一号隧道停车带侧壁增设自发光型 2km、1km 出口预告标志；主线适当位置新增单悬臂“进入停车区靠右行驶”标志。 2、完善标线视认、诱导等交安措施
3	秦岭服务区	K1163+962~ K1164+505	1、加强隧道和服务区出口预告等指路标志。上行方向在秦岭一号隧道内利用隧道停车带侧壁，增设自发光型 500m 出口预告标志，在秦岭二、三号隧道之间的桥梁混凝土护栏上，采用附着式单柱型增设“进入服务区请右道行驶”标志。 2、完善标线视认、诱导等交安措施
4	洋县互通	K1295+601~ K1296+701	设置限速标志；相关路段增加纵向减速标线，路面文字标记；相关路段护栏按现行规范要求进行提升。
5	上元观互通	K1325+989~ K1326+989	增设限速标志，修改原内环匝道限速标志；相关路段增加纵向减速标线，出口前适当路段设置路面文字标记，内环匝车道行道边缘线采用振动标线；相关路段护栏按现行规范要求进行提升。
6	汉中互通	K1349+979~ K1351+179	设置限速标志；相关路段增加纵向减速标线，路面文字标记；相关路段护栏按现行规范要求进行提升。
7	勉县互通	K1382+866~ K1383+865	提前设置出口预告标志、限速标志；相关路段增加纵向减速标线，车行道边缘采用振动标线，路面文字标记；相关路段护栏按现行规范要求进行提升。
8	胡家坝互通	K1408+080~ K1409+010	1、拆除隧道上行分开设的限速标志、禁止车辆停放标志、禁止超车标志，在胡家坝隧道前新增一个单柱式标志。 2、完善标线视认、诱导等交安措施。 3、增设限速抓拍摄像头，严格限制该碰到车辆行驶速度。

6、交通工程及沿线设施提升

本项目特大货及拖挂车车型占比高，大于 25t 的车辆自然数占比超过 20%，交通量大，局部路段事故相对集中，交通安全设施不符合现行技术标准要求，主要表现为：路侧护栏防护能力不足、中央分隔带护栏防护能力不足、桥隧衔接过渡不合理、视距不良路段、连续下坡路段安全韧性不足等。因此，本次安全韧性提升主要提高护栏防护能力、处置桥隧衔接过渡段、增设视线诱导设施。具体方案如下：

（1）路基段路侧护栏根据《公路交通安全设施设计细则》（JTG D81-2017）相关要求，一般路段提升为 SB 级，高填方路堤、临水临崖路基、视距不良、连续下坡路段及不

同不利因素组合路段，或路侧存在标志、摄像机、情报板立柱等障碍物路段提升为 SA 级。

（2）通行高风险路段将护栏按照现行规范的要求进行提升，路侧采用 SA 级波形梁护栏，中央分隔带采用 SAm 级波形梁护栏。

（3）视距不良路段将护栏按照现行规范的要求进行提升，路侧采用 SA 级波形梁护栏，中央分隔带采用 SBm 级波形梁护栏。

（4）针对高填方路堤、临水临崖挡墙路段，设置 SA 或 SS 级混凝土护栏。

（5）针对视距不良、连续下坡等路段，设置纵向减速标线、线形诱导标及连续下坡系列标志。

（6）护栏型式：路侧护栏普通提升路段设置 Gr-SB-2E 型钢板护栏，路侧存在外界扰动叠加的路段，设置 Gr-SA-3E 钢板护栏，桥侧护栏改造升级为 SA 或 SS 级混凝土护栏。岭北段因中央分隔带宽度为 1.5m，护栏设置为 SAm 级混凝土护栏，其余普通路段设置 Gr-SBm-2E 钢板护栏。考虑到冬季融雪剂对混凝土护栏的腐蚀，全线混凝土护栏采用硅烷浸渍防腐处理，自地面起向上设置 55cm。

7、征地、拆迁

（1）征地

本项目为安全韧性提升工程，无新增占地。

（2）拆迁

本项目不涉及拆迁。

8、临时工程

本项目不设置取弃土场、拌合站、桥梁预制场等临时工程，仅设置必要的施工便道。

项目对既有 G5 京昆高速进行安全韧性提升，沿线交通便利，施工道路主要利用既有国道、省道、通村公路等作为施工主要道路，外购材料、人员、机具设备可通过既有公路进入工地。部分跨河、跨沟等需新修便道才能上路。项目设置 4.5m 宽的便道，本项目共布设临时便道 51.296km，占地面积 19.32hm²。

五、交通量现状

本项目为安全韧性提升工程，项目的实施不会改变交通量固有的变化趋势。

表 2-15 京昆高速涝峪至陕川界段上下行交通量现状表（单位：辆小客车/日）			
断面名称	2024 年交通量	往陕川界方向	往西安方向
涝峪-纸坊	32191	16901	15290
纸坊-朱雀	32273	16802	15471
朱雀-皇冠	31238	16686	14552
皇冠-宁陕西	31367	16302	15065
宁陕西-筒车湾枢纽	31635	16428	15207
筒车湾枢纽-大河坝	26668	14744	11924
大河坝-金水	26462	14101	12361
金水-龙亭	26497	14973	11524
龙亭-洋县	25000	13950	11050
洋县-城固	26849	14860	11989
城固-上元观	25866	14403	11463
上元观-谢家营枢纽	28014	15656	12358
谢家营枢纽-汉中东	37467	20333	17134
汉中东-汉中	25689	13973	11716
汉中-梁山枢纽	25401	13956	11445
梁山枢纽-勉县	26118	15028	11090
勉县-胡家坝	38117	19710	18407
胡家坝-韩家坝	38039	19695	18344
韩家坝-宁强	37837	19572	18265
宁强-陕川界	36136	19074	17062

六、投资估算

（1）工期安排

本项目建设期为 2025 年 9 月至 2027 年 9 月，工期 2 年。

（2）投资估算

本项目路线全长 326.03km，投资估算总金额为 458374.16 万元，平均每公里造价 1405.95 万元。

总 平 面 及 现 场 布 置	1、总平面布置 G5 京昆高速西安至陕川界段安全韧性提升工程位于陕西省西安市、安康市、汉中市境内，本项目起点起于西安市鄠邑区涝峪口（K1133+730），途径安康市宁陕、石泉县，汉中市佛坪、洋县、城固、南郑、汉台、勉县、宁强等县（区），止于宁强县棋盘关陕川交界（K1459+232）。路线全长 326.03km。 2、现场布置 ● 取、弃土场布置 本项目不设置取、弃土场。 ● 施工生产生活区布置 本项目不设置混凝土拌和站、沥青拌合站、水稳拌合站、施工生活区等施工生产生活区。 ● 临时施工便道布置 项目对既有 G5 京昆高速进行安全韧性提升，沿线交通便利，施工道路主要利用既有国道、省道、通村公路等作为施工主要道路，外购材料、人员、机具设备可通过既有公路进入工地。部分跨河、跨沟等需新修便道才能上路。项目设置 4.5m 宽的便道，本项目共布设临时便道 51.296km，占地面积 19.32hm²。
--------------------------------------	---

施 工 方 案	1、筑路材料来源及运输条件 本项目位于秦岭腹地和汉江流域，沿线石料场分布较多，岩石结构致密，品质良好，可开采加工成块片石及各种规格的碎石，用于桥涵、防护和路面工程使用。 (1) 路面碎石 1) 涝峪口至筒车湾段路面碎石采购自商洛兴达石料厂，该料场位于商洛市商州区吴庄村南约 2kmS203 省道路西。石源采自南岔沟两侧（自建采石场），储量丰富，日产成品碎石约 2000~3000 方。该料场曾为青兰、西铜、铜旬、黄延等多条高速公路提供上面层碎石用料，平均运距 190km。 (2) 宁强至棋盘关段路面碎石料场共 2 个。汉中市留坝县武关驿镇南河街村潘达石材有限公司。料场位于留坝县武关驿镇南河街村罗家山，岩性为辉绿岩，县城东南部山区、国道 G244 路侧沟道内，沟内地势较缓开阔，风化层较厚，道路运输便利，距国道 G244 约 6 km。料场年产量 40 万吨，储量丰富。曾供应太凤、宝汉高速、西宝改扩建工程、西汉大修路面上面层、桥梁高标号水泥用碎石，料场石料可加工生产碎石、机制砂，可用于路面表面层、高标号混凝土工程，拟作为本项目路面面层碎石料场。路面上面层碎石到拌合站的距离为 110Km。 南郑区圣水镇南华村南侧料场，岩性为闪长岩，料场处于汉中河床阶地与南部巴山丘陵交界边缘，汉江南侧 1.5 km，开采面在沟道内，现状矿山覆盖层约 70 米厚，加工场地较开阔，料场运输条件便利，距省道 S103 约 1 km。料场生产规模较大，年产量 10 万吨，储量约 30 万吨，曾供应汉宁高速维修、西汉高速、十天高速路面表面层碎石。料场石料可加工生产成路面表面层用碎石、高标号混凝土用碎石、机制砂等。可用于路面中、下面层。中、下面层碎石采用南郑县圣水镇附近料场，到拌和站的运距为 40Km。 (2) 碎石、块片石 1) 涝峪口至筒车湾段分布碎石及块片石料场共 2 处。 油房坪隧道口料场位于 K1186+110 处，紧邻隧道口，位于沟道下游，岩性为花岗岩、石灰岩，质硬，岩石取自沟道，为环保生产加工碎石，可根据要求生产各种规格石料和机制砂，年产量近 5 万吨。拟供应混凝土以及浆砌工程等用碎石、块片石、机制砂。全线平均运距 60km。
------------------	--

	K1196+504 大桥桥下料场，位于河道下游，岩性为石灰岩，质硬，岩石取自沟道，为环保生产加工碎石，可根据要求生产各种规格石料和机制砂，年产量近 3 万吨。拟供应混凝土以及浆砌工程等用碎石、块片石、机制砂。全线平均运距 50km。 2) 筒车湾至洋县段主要工程混合料为混凝土，主要从就近市区购买商混，碎石、块片石不再单独采购。 3) 洋县至勉县段料场来自亢家洞，岩性为石灰岩，岩质坚硬，压碎值 15.2%，可用于本项目的桥涵、路基防护和排水工程，平均运距 50 公里。 4) 勉县至宁强段工程所需量较小，主要从就近市区购买商混，碎石、块片石不再单独采购。 5) 宁强至棋盘关段料场位于南郑区新集镇二门村北侧南郑、勉县交界的梁山山脉丘陵带，为灰岩，山体地势较陡，植被覆盖，周边水源有新集河，周围约 5 公里范围有西成高铁、京昆高速，距新集镇约 5 公里可至汉宁路（S103），生产规模为 300 万吨/年。料场石料可加工块片石、碎石、机制砂，可用于路面中下面层、基层、桥涵工程、商砼站等。全线均布运距 85km。 (3) 沙砾、砂 1) 涝峪口至筒车湾段沿涝峪河、汶河布线，沿线河道、沟道砂砾较多，满足工程需要，可就近利用，砂砾征用需得到当地有关部门同意。全线平均运距 40km。砂取自城固汉江河滩，平均运距 130km。 2) 筒车湾至洋县段主要工程混合料为混凝土，主要从就近市区购买商混，砂砾、砂不再单独采购。 3) 洋县至勉县段工程所需量较小，主要从就近市区购买商混，不再单独采购。 4) 勉县至宁强段取自阳平关镇，嘉陵江两岸有多家砂厂，砂质较纯，含泥量少，质地均匀。可作用于公路工程用砂，运输条件便利，平均运距 95km。 5) 宁强至棋盘关段从汉江、南郑等地就近选择满足工程要求的砂源，平均运距 90km。 (4) 钢材 1) 涝峪口至筒车湾项目沿线钢筋、钢材来自于西安建材市场，平均运距
--	--

	131km，沿 G5 京昆高速、鄂菜路运至工点。 2) 筒车弯至洋县段，钢材从就近市区购买，平均运距为 50km。 3) 洋县至勉县段，就近市区购买，平均运距约 100km。 4) 宁强至棋盘关段可在汉中直接购买，汽车运输到工地。全线均布运距 90km。 (5) 水泥 1) 涝峪口至筒车湾项目水泥厂家为 2 家。尧柏蓝田分公司，位于蓝田县小寨乡，年产量 300 万吨，生产各种高规格水泥和普通水泥，满足工程需要，平均运距 124km。冀东水泥泾阳分公司，位于王桥镇，年产量 200 万吨，生产各种高规格水泥和普通水泥，满足工程需要，平均运距 140km。 2) 筒车弯至洋县段，水泥从就近市区购买，平均运距为 50km。 3) 洋县至勉县段工程所需量较小，主要从就近市区购买商混，平均运距约 100km。 4) 宁强至棋盘关段水泥来自汉中市，汉中有多家水泥公司，可购买 425、525 号水泥，各项指标均能满足要求，产量大，运输条件便利，可用于本项目。 2、施工工序 本项目路线长，建设内容繁杂，工点分散，多工点可同时施工，互不干扰，施工工序一般为： (1) 施工准备：设施设备购置等； (2) 主体工程（路基路面、桥涵、隧道提升）等； (3) 临时工程恢复：绿化和迹地恢复。 3、施工组织 (1) 为保证工程质量和进度，业主在前期招投标过程中，应选择具有相应施工资质，机械化水平高、实力雄厚的专业化施工队伍。 (2) 应合理安排施工项目。对受气候影响较大的项目如混凝土、砌石工程应安排在温度适宜的季节施工，以确保工程质量。尽量将受气候因素影响较小的项目安排在冬季进行。 (3) 本着便于施工、降低造价、缩短工期、保证质量、预防水土流失、保护生态环境的原则，对于路基路面排水工程要做到系统完善，严格掌握好各类防排
--	---

水设施的衔接配套。

(4) 合理组织施工材料和机械的调配工作，以免影响施工进度。

(5) 本项目为安全韧性提升工程，宜采用边运营边施工的交通组织模式，为满足通车的要求，本次韧性提升拟采用两种方案根据现场实际情况选用。方案一：远端分流、半幅封闭、半幅单向正常通行；方案二：半幅封闭、半幅对向双车道通行。

4、施工工艺

(1) 路基提升

项目路基提升时完善路基排水系统，施工采用机械，及人工开挖土方，人工砌筑砼结构的方式。项目路基边坡防护工程，采用机械，及人工开挖土方人工砌筑砼结构，种植绿化的方式。

(2) 桥梁提升

桥梁提升尤其是涉河桥梁加固的施工工艺相对复杂，对于涉河桥墩施工应采用围堰法施工工艺，最大限度减少施工对地表水体的扰动。

1) 独柱墩桩基托换

A、施工准备工作：调查工程地质及水文条件，查清上部结构的载荷情况、被托换桩的桩径和状况，进行既有桥梁状态评估；

B、新基础施工前临时支撑的设立：为避免基坑开挖对原结构的扰动，对上部结构及桥墩盖梁进行临时支撑；

C、托换结构的施工：进行托换桩施工，新建下沉承台作为托换梁，并在承台中间预埋连接接长段桥墩的钢筋，新建承台位置的既有桩基凿毛植筋与承台整体浇筑，托换梁要先按照可靠的节点连接方式进行处理后进行施工；

D、荷载转移：新旧承台间设置临时支撑，确保托换时传力可靠；采用主动托换运用顶升装置控制托换过程中上部结构的变形，消除新桩大部分沉降；使托换后上部结构沉降最小，对托换桩和新建承台进行刚性连接；

E、截除旧桩及既有承台：千斤顶顶升上部结构，采用临时支架固定桥墩盖梁，截除新建承台顶至原承台顶的钢筋混凝土结构；

F、桥墩接长：现浇接长段桥墩，对原桥墩、现浇桥墩以及新建承台进行刚性连接，确保与连接体混凝土的可靠结合，形成强度后对桥墩整体实施外包钢护筒

	加固； G、拆除临时支撑并恢复原结构：拆除临时支撑，基坑回填并压实。 2) 双柱墩桩基托换： A、施工准备工作：调查工程地质及水文条件，查清上部结构的载荷情况、被托换桩的桩径和状况，进行既有桥梁状态评估； B、新基础施工前临时支撑的设立：为避免基坑开挖对原结构的扰动，对上部结构及桥墩盖梁进行临时支撑； C、托换结构的施工：进行托换桩施工，新建承台作为托换梁，新建承台位置的既有桩基凿毛植筋与承台整体浇筑，托换梁要先按照可靠的节点连接方式进行处理后进行施工； D、荷载转移：采用主动托换运用顶升装置控制托换过程中上部结构的变形，消除新桩大部分沉降；使托换后上部结构沉降最小，对托换桩和新建承台进行刚性连接； E、截除系梁：截除既有系梁并对桥墩进行外包钢护筒加固； F、拆除临时支撑并恢复原结构：拆除临时支撑，基坑回填并压实。 3) 菱形承台加桩： A、施工准备工作：调查工程地质及水文条件，查清上部结构的载荷情况、被托换桩的桩径和状况，进行既有桥梁状态评估； B、新基础施工前临时支撑的设立：为避免基坑开挖对原结构的扰动，对上部结构进行临时支撑； C、托换结构的施工：进行托换桩施工，新建菱形承台作为托换梁，新建承台与原承台接触面凿毛植筋确保连接可靠，托换梁要先按照可靠的节点连接方式进行处理后进行施工； D、荷载转移：采用主动托换运用顶升装置控制托换过程中上部结构的变形，消除新桩大部分沉降；使托换后上部结构沉降最小，对托换桩和新建承台进行刚性连接； E、拆除临时支撑并恢复原结构：拆除临时支撑，基坑回填并压实。 4) 桩基外包钢护筒： A、开挖桩基周围土方，露出桩基加固范围，并对桩基进行外观检测，视桩基
--	---

	破损情况确定是否继续开挖； B、对桩基既有防护根据实际情况进行拆除或加固处理，并对桩基进行表面清理，用气动工具（角磨机等）剔除松散混凝土，如果出现钢筋锈蚀情况，应对锈蚀钢筋用钢丝刷进行除锈处理。要求处理之后的混凝土表面无松散混凝土、油污、水泥浆、水生物等污损物，并用气动角磨机将混凝土表面磨毛，增加与灌浆料的粘结力； C、安装钢护筒及密封条，钢护筒安装前按要求进行试安装，定位准确后再固定； D、在钢护筒空隙内注浆，混凝土浇注前，应检查混凝土的均匀性和塌落度，并按规定留取试件，待注浆凝固达标后再进行下一工序施工； E、基坑采用大粒径卵石回填，采取分层回填方式，确保各层的压实度。基坑回填完毕，在桩周包裹 2m 范围内包裹 50cm 厚钢丝石笼，后对围堰移除。 5）围堰拆除。主体工程施工结束后，拆除围堰。拆除要求：拆除队伍具备拆除围堰的必备工具，拆除的各项工作必须在枯水期进行；拆除的土石方及时运至就近弃土场，边拆边运，不准随意堆置；拆除时分层拆除，从上至下，集中一次拆完，整治迹地。 （3）隧道提升 1）增设锚喷防护 A、锚杆应尽量布置在大的石头或硬土上； B、喷射前先对受喷岩面进行处理，一般岩面用高压水冲洗表面浮尘、岩屑，若岩面遇水容易潮解、泥化时，则用高压风吹净岩面； C、喷射砼前先喷一层水泥砂浆，待终凝后再喷射混凝土； D、喷射砼采用分段、分片、分层依次进行，喷射顺序自下而上，喷射时先将低洼处大致喷平，再自下而上顺序分层、往复喷射； E、喷射中如有脱落的石块或砼块被钢筋网卡住时，应及时清除后再喷射砼； F、雨天冲刷新喷面上的水泥，造成混凝土脱落时，不得施工； G、大风妨碍喷射手进行工作时，不得施工。 2）增设主动防护网 A、仰坡防护施工前，先应做好临时防护及交通保畅措施，保证行车安全。
--	--

	B、临时防护及保畅措施完成后，对边坡危岩（石）清理。 C、锚杆孔定位与开凿：按设计的位置结合现场实际地形对锚杆孔位进行放线测量定位，开凿锚杆孔口凹坑，并钻出锚杆孔。 D、注浆与锚固锚杆：在锚杆孔内注入砂浆并锚固锚杆，确保锚杆的稳固性。 E、支撑绳安装：安装纵横向支撑绳，形成纵横交错的网格。 F、铺设与缝合防护网：从上向下铺设钢丝绳网并缝合，同时铺设小网孔的格栅网，以提高防护效果。 3) 洞顶增设护面墙 A、仰坡防护施工前，先应做好临时防护及交通保畅措施，保证行车安全。 B、临时防护及保畅措施完成后，对边坡危岩（石）清理。 C、护面墙施作范围现场放样：按设计的位置结合现场实际地形对护面墙进行放线测量定位。 D、护面墙基础施工：对坡脚进行掏槽开挖，开挖中加强仰坡观测稳定性，必要时分段开挖，每段掏槽施作长度不大于 2m。 E、模版搭建及墙体浇筑：严格按照施工规范打设模板，留好施工缝、泄水孔等位置，墙体混凝土强度达到设计要求后方可拆模。 F、铺砌浇筑：护面墙坡脚与截水沟之间铺砌应整体浇筑。 （6）路线提升、路线交叉提升、交通工程及沿线设施提升 本项目路线提升、路线交叉提升、交通工程及沿线设施提升方案主要为完善交安措施，包括路面标线绘制、公路交通标志、交通控制系统安装等，均采用外购设备安装，施工中产生极少量的土方工程。 此外，路线提升还涉及两段连续下坡路段的沥青重铺，使用铣刨机按设计深度及病害情况进行分层铣刨，对局部沉陷、网裂、坑槽等部位进行开挖、换填、压实，使用洒布车均匀喷洒乳化沥青，再使用摊铺机按宽度均匀摊铺。项目需要的沥青全部外购，不设置沥青拌合站。对于老路沥青面层铣刨料，遵循养护处理措施，集中收集、回收，储存至交控集团沥青拌合站，作为厂拌冷再生材料，用于日常养护。 （7）绿化工程 本项目绿化工程主要为施工便道临时工程的绿化恢复，绿化工程中乔灌采用
--	--

苗木移栽的方式进行，草被采用喷播草种或植草皮方式。乔灌采用苗木移栽的方式进行，草被采用喷播草种或植草皮方式。

5、建设周期

本项目计划 2025 年 9 开工建设，2027 年 9 月建成，建设工期 24 个月。

其他	本项目在既有 G5 京昆高速基础上进行安全韧性提升改造，不涉及路线走向调整，无新增占地，因此不进行路线方案比选。
----	---

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状	一、生态环境 1、根据《陕西省主体功能区规划》，本工程经过的安康市宁陕县、石泉县以及汉中市南郑区、佛坪县、洋县、勉县、宁强县属于国家层面的限制开发区域中的秦巴山地生物多样性功能区，工程经过的汉中市汉台区、城固县属于省级重点开发区域中的汉中区块。本项目属于基础设施建设的安全韧性提升工程，项目建设符合区域功能定位和发展方向要求。 2、根据《陕西省生态功能区划》，项目区属渭河谷地农业生态区—渭河两侧黄土台塬农业生态功能区和关中平原城乡一体化生态功能区，秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区—秦岭山地水源涵养与生物多样性保育生态功能区、汉江两岸丘陵盆地农业生态功能区以及米仓山、大巴山水源涵养生态功能区。本项目为在既有高速公路基础上进行安全韧性提升改造，项目占地在公路用地范围内，对农业生态系统没有影响，施工临时占地均采取植被恢复措施，本项目符合生态功能区划要求。 3、由于人类长期活动的影响，项目评价区常见植物种类繁多，有乔木、灌木和草本，包括松科的白皮松、华山松；壳斗科的橡树；杨柳科的小叶杨、钻天杨；茜草科的野麻栗树；苦木科的臭椿；柏科的侧柏、桑科的构树、桑葚；蔷薇科的茅莓、覆盆子、野蔷薇；豆科的刺槐；菊科的千里光、茵陈蒿、蒲公英、小蓬草、白莲蒿、艾蒿、飞蓬、黄花蒿；禾本科的白茅、狗尾草；蓼科的酸模；酢浆草科的酢浆草；藜科的藜；香蒲科的香蒲；茜草科的锯锯藤；以及小麦、玉米等农作物。根据本次样方调查，既有高速公路沿线未发现国家级和省级重点保护区野生植物分布。 4、项目沿线所在区域人类活动比较频繁，大型陆生野生动物较少，小型野生动物较多，路段分布的均为一般野生动物。本工程评价范围内野生动物主要是在鸟类及爬行类小型动物，根据样线调查结果，沿线鸟类种类丰富，包括红嘴蓝雀、白头鹎等 62 种，其中朱鹮为国家一级保护野生动物，红隼为国家二级保护野生动物；爬行类有颈槽蛇、虎斑颈槽蛇、铜蜓蜥，共计 3 种；哺乳类有岩松鼠、褐家鼠、猪獾，共计 3 种。
--------	---

5、项目沿线途经多处生态敏感区域，具体包括陕西皇冠山省级自然保护区、陕西汉中朱鹮国家级自然保护区、陕西汉江湿地省级自然保护区、陕西天华山国家森林公园、陕西宁强汉水源国家级湿地公园、户县涝峪河湿地、陕西汉江湿地、汉中漾家河湿地以及生态保护红线等。

沿线各生态敏感区生态环境现状调查和评价详见生态专项评价。

二、地表水环境

1、质量公报

根据西安市生态环境局 2025 年 1 月发布的西安市 2024 年度生态环境质量状况：2024 年涝河入渭国控断面水质质量类别为Ⅱ类，满足“十四五”目标类别。

根据汉中市生态环境局 2025 年 3 月发布的 2024 年汉中市环境质量公报：2024 年城固旧汉江大桥断面水质质量类别为Ⅱ类，玉带河出宁强县城处断面水质质量类别为Ⅱ类，满足“十四五”目标类别。

2、水环境现状监测

为了解项目所跨越河流水质现状，陕西省交通环境监测中心站有限公司于 2025 年 5 月 21 日~5 月 23 日对跨越或伴行的涝河、杨家庄河、子午河、汉江、黄坝河、玉带河、回水河进行监测，监测点位及监测因子见表 3-1，监测结果见表 3-2。

表 3-1 水质现状监测断面位置及监测因子

点位编号	河流名称	监测点位	监测断面设置	监测因子
1#	涝河	桥梁跨越处	跨越的河流断面	pH、COD _{Cr} 、 BOD ₅ 、NH ₃ -N、石油类、SS
2#	杨家庄河	桥梁跨越处	跨越的河流断面	
3#	子午河	桥梁跨越处	跨越的河流断面	
4#	汉江	桥梁跨越处	跨越的河流断面	
5#	黄坝河	桥梁跨越处	跨越的河流断面	
6#	玉带河	桥梁跨越处	跨越的河流断面	
7#	回水河	桥梁跨越处	跨越的河流断面	

表 3-2 水质监测结果 单位：mg/L，pH 无量纲							
监测项目	监测点位（2025 年 5 月 21 日）						
	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#
pH 值	8.22	8.45	8.29	7.89	8.33	7.92	7.65
SS	ND 4	ND 4	ND 4	ND 4	ND 4	ND 4	ND 4
COD	12	8	8	8	6	6	6
BOD5	2.8	2.1	2.2	2	1.5	1.4	1.3
氨氮	0.107	0.066	0.061	0.055	0.072	0.061	0.07
石油类	ND0.01	ND0.01	ND0.01	ND0.01	ND0.01	ND0.01	ND0.01
监测项目	监测点位（2025 年 5 月 22 日）						
	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#
pH 值	8.33	8.48	8.27	7.81	8.38	7.99	7.6
SS	ND 4	ND 4	ND 4	ND 4	ND 4	ND 4	ND 4
COD	12	8	9	8	7	9	7
BOD5	2.9	2.2	2.4	2	1.6	2	1.8
氨氮	0.1	0.053	0.05	0.055	0.072	0.047	0.066
石油类	ND0.01	ND0.01	ND0.01	ND0.01	ND0.01	ND0.01	ND0.01
监测项目	监测点位（2025 年 5 月 23 日）						
	1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#
pH 值	8.25	8.84	8.32	7.9	8.3	8.02	7.71
SS	ND 4	ND 4	ND 4	ND 4	ND 4	ND 4	ND 4
COD	13	8	7	6	6	6	6
BOD5	3	1.9	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6
氨氮	0.12	0.072	0.062	0.055	0.061	0.058	0.058
石油类	ND0.01	ND0.01	ND0.01	ND0.01	ND0.01	ND0.01	ND0.01
2、水环境现状评价							
（1）评价方法							
根据本项目沿线环境功能区划及“十四五”目标，涝河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，杨家庄河、子午河、汉江、黄坝河、玉带河、回水河均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。 根据水质现状监测的项目与结果，采用单因子指数方法进行现状评价。 ①采用单因子评价方法，各污染物单因子计算公式：$P_i=C_i/C_g$（1） 式中：P_i——污染物单项水质参数；							

C_i——污染物实测值；

C_g——污染物评价标准。

②pH 值的评价公式

$$S_{pH_j} = \frac{7.0 - pH_{cj}}{7.0 - pH_j}, pH_{cj} \leq 7.0$$

$$S_{pH_j} = \frac{pH_{cj} - 7.0}{pH_{sd} - 7.0}, pH_{cj} > 7.0$$

式中：S_{pH, j}——pH 值的标准指数；

pH_{cj}——污染物 pH 实测值；

pH_j——评价标准规定的 pH 值下限值；

pH_{sd}——评价标准规定的 pH 值上限值。

(2) 评价结果与分析

由表 3-2 监测结果，根据单因子指数计算公式，得到评价结果见表 3-3。

表 3-3 水质现状单因子评价结果

河流名称	评价指标	监测结果 (mg/L, pH 除外)	评价标准值	单因子指数	是否超标
涝河	pH	8.27	6~9	0.63	达标
	COD	12.33	30	0.41	达标
	BOD ₅	2.90	6	0.48	达标
	氨氮	0.11	1.5	0.07	达标
	石油类	未检出	0.5	/	达标
杨家庄河	pH	8.59	6~9	0.80	达标
	COD	8.00	15	0.53	达标
	BOD ₅	2.07	3	0.69	达标
	氨氮	0.06	0.5	0.13	达标
	石油类	未检出	0.05	/	达标
子午河	pH	8.29	6~9	0.65	达标
	COD	8.00	15	0.53	达标
	BOD ₅	2.07	3	0.69	达标
	氨氮	0.06	0.5	0.12	达标
	石油类	未检出	0.05	/	达标
汉江	pH	7.87	6~9	0.43	达标
	COD	7.33	15	0.49	达标
	BOD ₅	1.83	3	0.61	达标
	氨氮	0.06	0.5	0.11	达标
	石油类	未检出	0.05	/	达标

黄坝河	pH	8.34	6~9	0.67	达标
	COD	6.33	15	0.42	达标
	BOD ₅	1.53	3	0.51	达标
	氨氮	0.07	0.5	0.14	达标
	石油类	未检出	0.05	/	达标
玉带河	pH	7.98	6~9	0.49	达标
	COD	7.00	15	0.47	达标
	BOD ₅	1.63	3	0.54	达标
	氨氮	0.06	0.5	0.11	达标
	石油类	未检出	0.05	/	达标
回水河	pH	7.65	6~9	0.33	达标
	COD	6.33	15	0.42	达标
	BOD ₅	1.57	3	0.52	达标
	氨氮	0.06	0.5	0.13	达标
	石油类	未检出	0.05	/	达标

由表 3-3 可以看出，涝河监测断面各指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，杨家庄河、子午河、汉江、黄坝河、玉带河、回水河监测断面各指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求，地表水环境质量良好。

三、底泥质量现状

为了解公路沿线河道底泥的质量情况，陕西省交通环境监测中心站有限公司于 2025 年 5 月 21 日在玉带河、子午河、涝河三条河流各设置了上、下游三个采样点进行采样分析，监测因子参考《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的基本项目，底泥监测结果见下表 3-4。

表 3-4 底泥监测结果统计表					
监测项目		单位	玉带河上游	玉带河下游 1	玉带河下游 2
铅		mg/kg	23	23	22
锌		mg/kg	90	115	126
镉		mg/kg	0.29	0.42	0.50
铬		mg/kg	65	63	59
铜		mg/kg	25.0	31.8	35.8
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)		mg/kg	70	140	76
PAHs	苯并[a]蒽	mg/kg	ND0.1	ND0.1	ND0.1
	苯并[a]芘	mg/kg	ND0.1	ND0.1	ND0.1
	苯并[b]荧蒽	mg/kg	ND0.2	ND0.2	ND0.2
	蒽	mg/kg	ND0.1	ND0.1	ND0.1
	二苯并[a,h]蒽	mg/kg	ND0.1	ND0.1	ND0.1
	茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	ND0.1	ND0.1	ND0.1
监测项目		单位	子午河上游	子午河下游 1	子午河下游 2
铅		mg/kg	10	23	31
锌		mg/kg	47	73	108
镉		mg/kg	0.09	0.29	0.55
铬		mg/kg	84	91	109
铜		mg/kg	20.0	27.2	33.3
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)		mg/kg	36	73	145
PAHs	苯并[a]蒽	mg/kg	ND0.1	ND0.1	ND0.1
	苯并[a]芘	mg/kg	ND0.1	ND0.1	ND0.1
	苯并[b]荧蒽	mg/kg	ND0.1	ND0.1	ND0.1
	蒽	mg/kg	ND0.1	ND0.1	ND0.1
	二苯并[a,h]蒽	mg/kg	ND0.1	ND0.1	ND0.1
	茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	ND0.1	ND0.1	ND0.1
监测项目		单位	涝河上游	涝河下游 1	涝河下游 2
铅		mg/kg	46	45	32
锌		mg/kg	94	98	87
镉		mg/kg	0.31	0.25	0.20
铬		mg/kg	76	92	75
铜		mg/kg	27.1	29.5	24.6
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)		mg/kg	28	44	69
PAHs	苯并[a]蒽	mg/kg	ND0.1	ND0.1	ND0.1
	苯并[a]芘	mg/kg	ND0.1	ND0.1	ND0.1
	苯并[b]荧蒽	mg/kg	ND0.1	ND0.1	ND0.1
	蒽	mg/kg	ND0.1	ND0.1	ND0.1
	二苯并[a,h]蒽	mg/kg	ND0.1	ND0.1	ND0.1
	茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	ND0.1	ND0.1	ND0.1

根据表 3-4 可知，涝河、玉带河、子午河监测断面*PAHs（多环芳烃）均未检出，通过对比同河流上、下游断面监测结果可知，铅、锌、铬、镉、铜等监测指标上、下游监测结果未有明显变化，说明既有 G5 高速车辆运营对沿线河流水质及水生生物生境影响较小。

四、环境空气质量现状

1、质量公报

本次评价收集了陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报》（2024 年 1~12 月全省环境空气质量状况）SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO 和 O₃ 六项基本污染物监测数据，进行基本污染物的环境质量现状评价，统计结果见表 3-5。

表 3-5 沿线空气质量状况统计表

区域	污染物	年评价指标	现状浓度 μg/m ³	标准值	超标倍 数	达标情 况
西安市 鄠邑区	PM ₁₀	年平均质量浓度	72	70	1.03	不达标
	PM _{2.5}	年平均质量浓度	45	35	1.29	不达标
	SO ₂	年平均质量浓度	7	60	0.12	达标
	NO ₂	年平均质量浓度	25	40	0.63	达标
	CO	24 小时平均 第 95 百分位数	1.5mg/m ³	4mg/m ³	0.38	达标
	O ₃	最大 8 小时平均值的第 90 百分位数	184	160	1.15	不达标
安康市 宁陕县	PM ₁₀	年平均质量浓度	28	70	0.40	达标
	PM _{2.5}	年平均质量浓度	18	35	0.51	达标
	SO ₂	年平均质量浓度	6	60	0.10	达标
	NO ₂	年平均质量浓度	7	40	0.18	达标
	CO	24 小时平均 第 95 百分位数	0.9mg/m ³	4mg/m ³	0.23	达标
	O ₃	最大 8 小时平均值的第 90 百分位数	102	160	0.64	达标
安康市 石泉县	PM ₁₀	年平均质量浓度	33	70	0.47	达标
	PM _{2.5}	年平均质量浓度	23	35	0.66	达标
	SO ₂	年平均质量浓度	7	60	0.12	达标
	NO ₂	年平均质量浓度	10	40	0.25	达标
	CO	24 小时平均 第 95 百分位数	1.1mg/m ³	4mg/m ³	0.28	达标
	O ₃	最大 8 小时平均值的第 90 百分位数	110	160	0.69	达标
汉中市 南郑区	PM ₁₀	年平均质量浓度	49	70	0.70	达标
	PM _{2.5}	年平均质量浓度	30	35	0.86	达标
	SO ₂	年平均质量浓度	7	60	0.12	达标
	NO ₂	年平均质量浓度	19	40	0.48	达标
	CO	24 小时平均 第 95 百分位数	1.6mg/m ³	4mg/m ³	0.40	达标
	O ₃	最大 8 小时平均值的第 90 百分位数	124	160	0.78	达标
汉中市 佛坪县	PM ₁₀	年平均质量浓度	31	70	0.44	达标
	PM _{2.5}	年平均质量浓度	17	35	0.49	达标
	SO ₂	年平均质量浓度	4	60	0.07	达标
	NO ₂	年平均质量浓度	8	40	0.20	达标
	CO	24 小时平均 第 95 百分位数	0.9mg/m ³	4mg/m ³	0.23	达标
	O ₃	最大 8 小时平均值的第 90 百分位数	102	160	0.64	达标
汉中市	PM ₁₀	年平均质量浓度	40	70	0.57	达标

洋县	PM _{2.5}	年平均质量浓度	27	35	0.77	达标
	SO ₂	年平均质量浓度	7	60	0.12	达标
	NO ₂	年平均质量浓度	14	40	0.35	达标
	CO	24 小时平均 第 95 百分位数	1.2mg/m ³	4mg/m ³	0.30	达标
	O ₃	最大 8 小时平均值的第 90 百分位数	120	160	0.75	达标
汉中市 勉县	PM ₁₀	年平均质量浓度	45	70	0.64	达标
	PM _{2.5}	年平均质量浓度	26	35	0.74	达标
	SO ₂	年平均质量浓度	8	60	0.13	达标
	NO ₂	年平均质量浓度	17	40	0.43	达标
	CO	24 小时平均 第 95 百分位数	1.3mg/m ³	4mg/m ³	0.33	达标
	O ₃	最大 8 小时平均值的第 90 百分位数	126	160	0.79	达标
汉中市 宁强县	PM ₁₀	年平均质量浓度	34	70	0.49	达标
	PM _{2.5}	年平均质量浓度	23	35	0.66	达标
	SO ₂	年平均质量浓度	6	60	0.10	达标
	NO ₂	年平均质量浓度	24	40	0.60	达标
	CO	24 小时平均 第 95 百分位数	1.4mg/m ³	4mg/m ³	0.35	达标
	O ₃	最大 8 小时平均值的第 90 百分位数	118	160	0.74	达标

根据表 3-5，2024 年项目所在区西安市鄠邑区为不达标区，超标因子为 PM₁₀、PM_{2.5}、O₃，安康市宁陕县、石泉县以及汉中市南郑区、佛坪县、洋县、勉县、宁强县均为达标区。

2、现状监测

陕西省交通环境监测中心站有限公司于 2025 年 5 月 21 日~23 日对项目沿线 1#陕西皇冠山省级自然保护区内、2#陕西汉江湿地省级自然保护区内、3#陕西宁强汉水源国家湿地公园内下风向的环境空气质量进行监测。监测分析方法见表 3-6。

表 3-6 项目沿线环境空气监测分析方法

监测项目	监测依据	仪器名称/型号/管理编号/有效期	检出限
TSP	环境空气 总悬浮颗粒物的 测定重量法 HJ 1263-2022	电子天平/BT125D/HJ-040 恒温恒湿培养箱/LRHS-150B/HJ-022	7 (μg/m ³)

环境空气质量现状监测点的 TSP 的监测结果见表 3-7。

表 3-7 项目沿线 TSP24 小时平均浓度监测结果 单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$				
监测点位	监测日期	TSP		
		监测值	浓度限值	超标率 (%)
1# 陕西皇冠山省级自然保护区内高速公路下风向	2025.05.21	108	120	/
	2025.05.22	110	120	/
	2025.05.23	113	120	/
2#陕西汉江湿地省级自然保护区内高速公路下风向	2025.05.21	104	120	/
	2025.05.22	100	120	/
	2025.05.23	96	120	/
3#陕西宁强汉水源国家森林公园内高速公路下风向	2025.05.21	93	120	/
	2025.05.22	91	120	/
	2025.05.23	95	120	/

监测结果表明：公路沿线 TSP24 小时平均浓度为 $91\mu\text{g}/\text{m}^3\sim 113\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准值浓度限值，说明项目区域大气空气质量现状较好。

五、声环境质量现状

1、敏感点监测

（1）监测点布置

本次监测根据“以点代线”的原则，尽量均匀布点、兼顾各类不同声功能区，选择处于不同路段、不同环境状况下的 32 处敏感点进行现状监测，包括沿线的典型村庄、学校等。项目沿线声环境质量现状监测点位具体见表 3-8，公路沿线敏感点环境噪声监测点位见附图 3。

（2）监测方法及监测时间

按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的有关规定执行，陕西省交通环境监测中心站有限公司在 2025 年 5 月 21 日~23 日对沿线环境噪声监测点进行了声环境现状监测。

（3）监测内容及要求

- ①等效连续 A 声级 L_{Aeq} 、 L_{10} 、 L_{50} 、 L_{90} ；
- ②监测 2 日，每日昼夜各一次，每次监测不少于 20min；
- ③村庄（居民区）测点设在靠近公路房屋窗前 1m，学校测点设在教学楼窗前 1m，测点高度距地面 1.2m；
- ④生活噪声监测点设在敏感点远离公路一侧。

表 3-8 项目沿线生活噪声现状监测布点表					
序号	桩号	工程名称	敏感点名称	与线路路肩距离(m)	监测点位布设
1	K1133+750	K1133+820 大桥	戈家疙搭	22	距 G5 最近房屋窗前 1m
2	K1141+450	K1141+057 特大桥	户县纸房学校	38	距 G5 最近教室窗前 1m
3	K1155+950	K1156+025 大桥	杨家庄	28	距 G5 最近房屋窗前 1m
4	K1186+450	K1186+474 中桥、油房坪隧道出口	铺子	26	距 G5 最近房屋窗前 1m
5	K1199+900	K1199+078 大桥	八宝坪	29	距 G5 最近房屋窗前 1m
6	K1212+650	K1212+862 特大桥	庄房	95	距 G5 最近房屋窗前 1m
7	LK0+900	连接线长安河二号大桥	宁陕县第二小学	10	距 G5 最近教室窗前 1m
8	K1220+900	筒车湾汶水河 II 号大桥	筒车湾	5	距 G5 最近房屋窗前 1m
9	K1239+700	栏柴湾汶水河大桥	梅子小学	80	距 G5 最近教室窗前 1m
10	K1257+350	柯子树大桥	柯子树	90	距 G5 最近房屋窗前 1m
11	K1166+100	白石河特大桥	南坡	35	距 G5 最近房屋窗前 1m
12	K1270+900	酉水河特大桥	酉水村	5	距 G5 最近房屋窗前 1m
13	K1280+450	下河大桥	万岭村	12	距 G5 最近房屋窗前 1m
14	K1338+100	梁渠河中桥	汉中八一三医院	150	距 G5 最近房屋窗前 1m
15	K1348+200	冷水河大桥	李家营社区	100	距 G5 最近房屋窗前 1m (高层, 3 层同时监测)
16	K1356+700	中桥	王台山	30	距 G5 最近房屋窗前 1m
17	K1370+200	双泉寺大桥	双泉寺	20	距 G5 最近房屋窗前 1m
18	K1378+250	长草沟大桥	李家湾	27	距 G5 最近房屋窗前 1m
19	K1383+100	四沟河中桥	柏林寺	32	距 G5 最近房屋窗前 1m
20	K1391+900	水碓沟黄坝河大桥	水碓沟	46	距 G5 最近房屋窗前 1m
21	K1394+880	杨庄黄坝河大桥	元墩镇杨庄小学	38	距 G5 最近教室窗前 1m
22	K1400+2280	黄土岭黄坝河大桥	黄土岭	15	距 G5 最近房屋窗前 1m
23	K1408+700	胡家坝立交	胡家坝中心小学	52	距 G5 最近教室窗前 1m
24	K1410+300	塘子湾玉带河大桥	马家坪	70	距 G5 最近房屋窗前 1m
25	K1414+400	毛坝子玉带河大桥	邓家沟	13	距 G5 最近房屋窗前 1m
26	K1424+750	后坝河 2 号玉带河大桥	石板沟	32	距 G5 最近房屋窗前 1m
27	K1432+400	小桥	高寨子街道中心小	60	距 G5 最近教室窗前 1m

			学			
28	K1436+240	高寨子大桥	罗家坝	8	距 G5 最近房屋窗前 1m	
29	K1437+008	通道桥	罗家坝幼儿园	10	距 G5 最近教室窗前 1m	
30	K1442+600	玉带河 2 号大桥	和谐家园小区	22	距 G5 最近房屋窗前 1m	
31	K1450+800	回水河 9 号大桥	回水河村	24	距 G5 最近房屋窗前 1m	
32	K459+000	潜溪河特大桥	黎明村	18	距 G5 最近房屋窗前 1m	
(4) 监测结果						
村庄敏感点执行 4a、2 类标准，学校和医院执行昼间 60dB(A)、夜间 50dB(A)。环境噪声监测点昼夜监测结果及评价见表 3-9。						
表 3-9 项目沿线敏感点噪声现状生活噪声监测结果 单位：dB(A)						
序号	监测点位	监测时间		Leq	执行标准	评价结论
1	戈家疙搭	2025.05.19	昼间	60	4a 类	达标
			夜间	56		不达标
		2025.05.20	昼间	61		达标
			夜间	58		不达标
2	户县纸房学校	2025.05.19	昼间	59	2 类	达标
			夜间	52		不达标
		2025.05.20	昼间	59		达标
			夜间	51		不达标
3	杨家庄	2025.05.19	昼间	58	4a 类	达标
			夜间	54		达标
		2025.05.20	昼间	58		达标
			夜间	53		达标
4	铺子	2025.05.19	昼间	55	4a 类	达标
			夜间	53		达标
		2025.05.20	昼间	56		达标
			夜间	52		达标
5	八宝坪	2025.05.28	昼间	56	4a 类	达标
			夜间	52		达标
		2025.05.29	昼间	58		达标
			夜间	53		达标
6	庄房	2025.05.28	昼间	57	2 类	达标
			夜间	55		不达标
		2025.05.29	昼间	58		达标
			夜间	55		不达标
7	宁陕县第二小学	2025.05.28	昼间	55	2 类	达标
			夜间	50		达标

			2025.05.29	昼间	56		达标
				夜间	50		达标
8	筒车湾	2025.05.28	2025.05.28	昼间	61	4a 类	达标
				夜间	56		不达标
		2025.05.29	2025.05.29	昼间	61		达标
				夜间	56		不达标
9	梅子小学	2025.05.28	2025.05.28	昼间	53	2 类	达标
				夜间	50		达标
		2025.05.29	2025.05.29	昼间	54		达标
				夜间	51		不达标
10	柯子树	2025.05.26	2025.05.26	昼间	61	2 类	不达标
		2025.05.27	2025.05.27	夜间	56		不达标
		2025.05.27	2025.05.27	昼间	60		达标
		2025.05.28	2025.05.28	夜间	57		不达标
11	南坡	2025.05.26	2025.05.26	昼间	59	4a 类	达标
		2025.05.27	2025.05.27	夜间	56		不达标
		2025.05.27	2025.05.27	昼间	59		达标
		2025.05.28	2025.05.28	夜间	56		不达标
12	西水村	2025.05.26	2025.05.26	昼间	55	4a 类	达标
		2025.05.27	2025.05.27	夜间	50		达标
		2025.05.27	2025.05.27	昼间	54		达标
		2025.05.28	2025.05.28	夜间	51		达标
13	万岭村	2025.05.26	2025.05.26	昼间	65	4a 类	达标
		2025.05.27	2025.05.27	夜间	63		不达标
		2025.05.27	2025.05.27	昼间	66		达标
		2025.05.28	2025.05.28	夜间	62		不达标
14	汉中八一三医院	2025.05.26	2025.05.26	昼间	61	2 类	不达标
		2025.05.27	2025.05.27	夜间	58		不达标
		2025.05.27	2025.05.27	昼间	62		不达标
		2025.05.28	2025.05.28	夜间	56		不达标
15	李家营社区1层	2025.05.30	2025.05.30	昼间	54	2 类	达标
				夜间	51		不达标
		2025.06.03	2025.06.03	昼间	54		达标
				夜间	50		达标
	李家营社区3层	2025.05.30	2025.05.30	昼间	57	2 类	达标
				夜间	54		不达标
		2025.06.03	2025.06.03	昼间	56		达标
				夜间	53		不达标
	李家营社区	2025.05.30	2025.05.30	昼间	59	2 类	达标

		6层		夜间	57		不达标
			2025.06.03	昼间	58		达标
				夜间	56		不达标
	16	王台山	2025.05.26	昼间	61	4a类	达标
				夜间	56		不达标
			2025.05.27	昼间	60		达标
				夜间	57		不达标
	17	双泉寺	2025.05.26	昼间	54	4a类	达标
				夜间	52		达标
			2025.05.27	昼间	55		达标
				夜间	53		达标
	18	李家湾	2025.05.26	昼间	55	4a类	达标
				夜间	53		达标
			2025.05.27	昼间	56		达标
				夜间	54		达标
	19	柏林寺	2025.05.21	昼间	62	4a类	达标
			2025.05.22	夜间	57		不达标
			2025.05.22	昼间	61		达标
			2025.05.23	夜间	57		不达标
	20	水碓沟	2025.05.21	昼间	63	4a类	达标
			2025.05.22	夜间	58		不达标
			2025.05.22	昼间	62		达标
			2025.05.23	夜间	57		不达标
	21	元墩镇杨庄小学	2025.05.21	昼间	55	2类	达标
			2025.05.22	夜间	54		不达标
			2025.05.22	昼间	56		达标
			2025.05.23	夜间	53		不达标
	22	黄土岭	2025.05.21	昼间	62	4a类	达标
2025.05.22			夜间	59	不达标		
2025.05.22			昼间	61	达标		
2025.05.23			夜间	59	不达标		
23	胡家坝中心小学	2025.05.21	昼间	59	2类	达标	
		2025.05.22	夜间	56		不达标	
		2025.05.22	昼间	59		达标	
		2025.05.23	夜间	56		不达标	
24	马家坪	2025.05.21	昼间	53	2类	达标	
		2025.05.22	夜间	49		达标	
		2025.05.22	昼间	54		达标	
		2025.05.23	夜间	49		达标	

	25	邓家沟	2025.05.21	昼间	64	4a 类	达标
			2025.05.22	夜间	62		不达标
			2025.05.22	昼间	65		达标
			2025.05.23	夜间	61		不达标
	26	石板沟	2025.05.21	昼间	60	4a 类	达标
			2025.05.22	夜间	58		不达标
			2025.05.22	昼间	61		达标
			2025.05.23	夜间	57		不达标
	27	高寨子街道中心小学	2025.05.21	昼间	60	2 类	达标
			2025.05.22	夜间	57		不达标
			2025.05.22	昼间	60		达标
			2025.05.23	夜间	56		不达标
	28	罗村坝	2025.05.21	昼间	58	4a 类	达标
				夜间	54		达标
			2025.05.22	昼间	56		达标
				夜间	54		达标
	29	和谐家园小区	2025.05.21	昼间	62	4a 类	达标
				夜间	58		不达标
			2025.05.22	昼间	61		达标
				夜间	57		不达标
	30	回水河村	2025.05.21	昼间	70	4a 类	达标
				夜间	65		不达标
			2025.05.22	昼间	71		达标
				夜间	66		不达标
	31	黎明村	2025.05.21	昼间	58	4a 类	达标
				夜间	54		达标
			2025.05.22	昼间	58		达标
				夜间	55		达标
	32	罗村坝	2025.05.21	昼间	58	4a 类	达标
				夜间	54		达标
			2025.05.22	昼间	56		达标
				夜间	54		达标

由表 3-9 监测结果可知，9 处村庄（小区）敏感点生活噪声现状值满足《声环境质量标准》中的 2 类标准限值，15 处村庄（小区）敏感点均不满足《声环境质量标准》中的 2 类标准限值；1 处村庄敏感点生活噪声现状值满足《声环境质量标准》中的 4a 类标准限值，3 处村庄（小区）敏感点不满足《声环境质量标准》中的 4a 类标准限值；特殊敏感点户县纸房学校、梅子小学、汉中八一三医院、元墩镇杨庄小学、胡家坝中心小学、高寨子街道中心小学等 6 处均不有不同程度超过

昼间 60dB (A)、夜间 50dB (A) 的标准要求, 宁陕县第二小学满足昼间 60dB (A)、夜间 50dB (A)。

本项目属于既有京昆高速韧性提升工程, 京昆高速目前交通量较大, 是导致区域环境噪声本底值较高的主要原因。

2、交通噪声断面监测

(1) 监测点位布设

为了解既有道路交通量对区域的环境噪声影响, 选择在既有京昆高速洋县服务区西侧、勉县服务区东侧设置了 2 个断面监测点, 断面监测点位布设见表 3-10。

表 3-10 断面交通噪声监测点布设表

序号	监测点名称	桩号	监测点设置情况
1	洋县服务区西侧	K1293+000	10m、35m、50m、100m、150m 断面噪声, 10m 处 24 小时交通噪声
2	勉县服务区东侧	K1385+900	

(2) 监测要求

按照《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 中的有关规定执行, 监测 2 天, 监测每小时的等效连续 A 声级, 监测同时分大、中、小车型记录车流量。

(3) 监测结果

项目 2 处交通噪声断面监测结果见表 3-11。

表 3-11 断面交通噪声断面监测结果

序号	点位名称		监测时间		等效声级	车流量（辆/1h）		
						大	中	小
1	洋县服务区西侧	10m	2025.05.30	昼间	61	357	75	480
				夜间	58	216	42	315
		35m		昼间	60	/	/	/
				夜间	57	/	/	/
		50m		昼间	59	/	/	/
				夜间	55	/	/	/
		100m		昼间	56	/	/	/
				夜间	52	/	/	/
		150m		昼间	55	/	/	/
				夜间	51	/	/	/
		2025.06.03	10m	昼间	60	312	66	435
				夜间	57	204	33	276
			35m	昼间	59	/	/	/
				夜间	56	/	/	/
			50m	昼间	58	/	/	/
				夜间	54	/	/	/

2	勉县服务区东侧	100m		昼间	55	/	/	/		
				夜间	51	/	/	/		
				150m		昼间	54	/	/	/
						夜间	50	/	/	/
		2025.05.30				昼间	60	255	45	339
						夜间	57	192	36	270
				昼间	59	/	/	/		
				夜间	56	/	/	/		
				昼间	57	/	/	/		
				夜间	54	/	/	/		
				昼间	56	/	/	/		
				夜间	51	/	/	/		
				昼间	55	/	/	/		
				夜间	50	/	/	/		
				2025.06.03		昼间	59	246	39	303
						夜间	56	183	27	252
						昼间	58	/	/	/
						夜间	55	/	/	/
						昼间	57	/	/	/
						夜间	53	/	/	/
		昼间	55			/	/	/		
		夜间	51			/	/	/		
		100m		昼间	54	/	/	/		
				夜间	50	/	/	/		

从断面监测结果可见：

①既有高速车流量较大，洋县服务区西侧、勉县服务区东侧断面中小车数量明显多于大车；

②受交通噪声影响，在无房屋遮挡仅考虑空气吸收和地面衰减的情况下，洋县服务区西侧断面距公路中心线约 150m 方可满足 2 类标准要求、勉县服务区东侧断面距公路中心线约 150m 即可满足 2 类标准要求。

3、交通噪声 24 小时连续监测

（1）监测点位布设

为了解既有道路交通量对区域的环境噪声影响，选择在既有京昆高速洋县服务区西侧、勉县服务区东侧设置了 2 个 24 小时连续交通噪声监测点，交通噪声监测点位布设见表 3-12。

表 3-12 24 小时交通噪声监测点布设表

序号	监测点名称	桩号	监测点设置情况
1	洋县服务区西侧	K1293+000	距离既有道路红线 10m 处设置 24 小时连续监测。
2	勉县服务区东侧	K1385+900	

(2) 监测要求

按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的有关规定执行,连续监测 24 小时,监测每小时的等效连续 A 声级,监测同时分大、中、小车型记录车流量。

(3) 监测结果

洋县服务区西侧、勉县服务区东侧 2025.5.27 日 24 小时连续监测结果见表 3-13~3-14 和图 3-1、图 3-2。

表 3-13 洋县服务区西侧交通噪声 24 小时连续监测结果

监测时间	L _{eq}	车流量 (辆/h)		
		大	中	小
00:00	59.8	624	96	906
01:00	60.0	627	93	936
02:00	61.0	729	114	1095
03:00	60.6	735	123	1107
04:00	61.3	720	135	1116
05:00	60.5	741	138	1110
06:00	61.4	747	147	1143
07:00	60.4	609	90	966
08:00	60.8	699	144	1080
09:00	61.1	690	132	1050
10:00	62.3	744	174	1086
11:00	62.8	753	168	1074
12:00	62.2	774	183	1077
13:00	63.3	906	210	1266
14:00	62.4	846	180	1182
15:00	63.2	894	198	1215
16:00	60.9	828	168	1236
17:00	59.5	918	216	1296
18:00	59.0	747	171	1062
19:00	57.9	744	165	1050
20:00	57.9	687	153	1023
21:00	57.7	600	102	975
22:00	58.0	594	90	999
23:00	57.6	612	93	1011

表 3-14 勉县服务区东侧交通噪声 24 小时连续监测结果				
监测时间	L _{eq}	车流量（辆/h）		
		大	中	小
00:00	55.2	603	90	876
01:00	55.4	609	114	885
02:00	57.9	720	96	927
03:00	58.3	738	99	963
04:00	58.5	741	105	936
05:00	58.4	735	99	906
06:00	58.5	744	99	915
07:00	55.4	612	87	891
08:00	57.4	702	93	936
09:00	56.0	660	99	882
10:00	57.9	717	105	903
11:00	57.0	708	96	897
12:00	58.3	726	117	987
13:00	60.8	834	147	1170
14:00	60.0	822	144	1170
15:00	60.8	840	150	1182
16:00	59.5	810	138	1152
17:00	60.8	828	162	1185
18:00	57.8	720	114	870
19:00	57.6	705	108	882
20:00	56.5	693	96	975
21:00	55.0	600	90	903
22:00	54.8	588	78	888
23:00	55.1	702	84	939




图 3-1 洋县服务区西侧 24 小时交通噪声连续监测结果




图 3-2 勉县服务区东侧 24 小时交通噪声连续监测结果

从表 3-13、表 3-14 及图 3-1、图 3-2 可见，洋县服务区西侧既有公路现状车流量在 1626~2430 辆/h，所测噪声值在 57.6~63.3dB（A）之间，其中昼间噪声值在 57.7~63.3dB（A）之间，夜间噪声值在 57.6~61.4dB（A）之间，计算得 $L_d=61.2\text{dB（A）}$ ， $L_n=60.1\text{dB（A）}$ ，不满足 4a 类标准；勉县服务区东侧既有公路现状车流量在 1554~2175 辆/h，所测噪声值在 54.8~60.8dB（A）之间，其中昼间噪声值在 54.8~60.8dB（A）之间，夜间噪声值在 55.1~58.5dB（A）之间，计算得 $L_d=58.5\text{dB（A）}$ ， $L_n=57.1\text{dB（A）}$ ，不满足 4a 类标准。

4、声环境质量现状评价

	(1) 9 处村庄（小区）敏感点生活噪声现状值满足《声环境质量标准》中的 2 类标准限值，15 处村庄（小区）敏感点均不满足《声环境质量标准》中的 2 类标准限值；1 处村庄敏感点生活噪声现状值满足《声环境质量标准》中的 4a 类标准限值，3 处村庄（小区）敏感点不满足《声环境质量标准》中的 4a 类标准限值；特殊敏感点户县纸房学校、梅子小学、汉中八一三医院、元墩镇杨庄小学、胡家坝中心小学、高寨子街道中心小学等 6 处均不有不同程度超过昼间 60dB（A）、夜间 50dB（A）的标准要求，宁陕县第二小学满足昼间 60dB（A）、夜间 50dB（A）。 (2) 受交通噪声影响，在无房屋遮挡仅考虑空气吸收和地面衰减的情况下，洋县服务区西侧断面距公路中心线约 150m 方可满足 2 类标准要求、勉县服务区东侧断面距公路中心线约 150m 即可满足 2 类标准要求； (3) 洋县服务区西侧既有公路现状车流量在 1626~2430 辆/h，所测噪声值在 57.6~63.3dB（A）之间，其中昼间噪声值在 57.7~63.3dB（A）之间，夜间噪声值在 57.6~61.4dB（A）之间，计算得 $L_d=61.2\text{dB（A）}$，$L_n=60.1\text{dB（A）}$，不满足 4a 类标准；勉县服务区东侧既有公路现状车流量在 1554~2175 辆/h，所测噪声值在 54.8~60.8dB（A）之间，其中昼间噪声值在 54.8~60.8dB（A）之间，夜间噪声值在 55.1~58.5dB（A）之间，计算得 $L_d=58.5\text{dB（A）}$，$L_n=57.1\text{dB（A）}$，不满足 4a 类标准。
--	--

与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	根据本次环评现场调查及现状监测结果，既有 G5 京昆高速西安至陕川界段存在的主要环境问题主要为目前车流量较大，沿线个别村庄敏感点受交通噪声影响较大，不满足所在声功能区噪声限值标准要求。 本项目仅为既有高速公路安全韧性提升工程，不新增占地，不改变既有高速路基宽度、行车速度，不涉及服务区、停车区等服务设施扩能改造，项目的实施也基本不会改变 G5 京昆高速西安至陕川界段交通量固有的变化趋势，项目对环境的影响仅在施工期。
---------------------	--

生态环境 保护 目标	1、生态环境保护目标			
	项目所经地区处于农村地区，生态系统以农业生态系统为主，生态评价应重视的沿线耕地、野生动、植物保护，减少占地和水土流失等。项目沿线主要的生态保护目标见表 3-15。			
	表 3-15 生态环境保护目标			
	保护目标	保护内容	位置及关系	主要影响及时段
	陕西皇冠山省级自然保护区	主要保护对象是大熊猫及其栖息地，同时也保护金丝猴、羚牛、林麝等珍稀野生动物以及秦岭南坡主要野生动植物和南水北调重要水源及其涵养地	既有京昆高速 K1183+100~K1184+900 段穿越保护区缓冲区；K1177+300~K1183+100、K1184+900~K1194+000、K1195+000~K1201+100 段穿越保护区实验区	施工期动植物生境、景观影响
	陕西汉中朱鹮国家级自然保护区	保护朱鹮及其栖息地为主体，兼顾保护森林、野生动植物和湿地生态系统	既有京昆高速 K1294+300~K1295+200、K1309+500~K1309+900 段穿越保护区实验区	施工期动植物生境、景观影响
	陕西汉江湿地省级自然保护区	保护汉江流域水生或陆栖生物群落及湿地生境形成的生态系统	既有京昆高速 K1324+800~K1325+200、K1314+980~K1315+130 段穿越保护区实验区	施工期动植物生境、景观影响
	陕西天华山国家森林公园	野生动物及其生境，景观	既有京昆高速 K1181+000~K1181+060 段穿越森林公园，本项目在森林公园内无工程	施工期动植物生境、景观影响
	陕西北强汉水源国家级湿地公园	保护湿地内的野生动、植物及其生境，景观	既有京昆高速在 K1419+000~K1449+000 段多次穿越湿地公园，穿越长度 13.4km	施工期动植物生境、景观影响
	户县涝峪河湿地	保护湿地内的野生动、植物及其生境	既有京昆高速公路在 K1133+600~K1157+800 段多处穿越湿地，穿越长度约 5.8km	施工期对鱼类、鸟类及其生境影响
	陕西汉江湿地	保护湿地内的野生动、植物及其生境	既有京昆高速在 K1294+600~K1294+950、K1310+400~K1310+580 段穿越湿地	施工期对鱼类、鸟类及其生境影响
	汉中漾家河湿地	保护湿地内的野生动、植物及其生境	既有京昆高速在 K1386+450~K1386+520 段穿越湿地	施工期对鱼类、鸟类及其生境影响
	植被	农业生产、植被覆盖率	施工便道占用	施工期施工便道占用对植被的影响
	野生动物	施工点位周边野生动物及其生境	施工点位周边	施工期对野生动物及其生境的而影响
	临时用地	项目设置临时施工便道 51.296km，占地面积 19.32hm ²	占用	施工期扰动地表、占地、破坏现有植被
2、地表水环境保护目标				

	本项目沿线涉及的地表水体主要有涝河、杨家庄、子午河、剪子河、酉水河、汉江、堰沟河、南沙河、冷水河、濂水河、黄坝河、玉带河、回水河等。涉及的水源地主要为引汉济渭工程饮用水水源地（三河口）、引汉济渭工程饮用水水源地（黄金峡）、洋县中核四〇五厂饮用水水源地、汉中市南郑区石拱饮用水水源保护区。 （1）引汉济渭工程饮用水水源地（三河口） 1）引汉济渭工程基本情况 引汉济渭工程是国家批准的重大水资源配置工程，是从陕南汉江流域调水至渭河流域的关中地区，是缓解关中地区水资源供需矛盾，促进陕西省内水资源优化配置，改善渭河流域生态环境，促进关中地区经济社会可持续发展的大型跨流域调水工程。该工程是列入国家“十三五”规划纲要的 172 项重大水利工程之一，也是陕西省有史以来投资规模最大、供水量最广、效益功能最多的战略性水资源配置工程。 引汉济渭工程主要由黄金峡水利枢纽、三河口水利枢纽和秦岭输水隧洞等三大部分组成。水源工程蓄水后，通过黄金峡泵站从黄金峡水库抽水入秦岭输水隧洞送至陕西关中。当黄金峡泵站抽水流量小于关中需求时，由三河口水库放水补充，所放水通过坝后连接洞经控制闸进入秦岭输水隧洞；当黄金峡泵站抽水流量大于关中需求时，由三河口泵站抽水入三河口水库存蓄。 2）水源地概况 三河口水利枢纽为引汉济渭工程两个水源之一，是整个调水工程的调蓄中枢。坝址位于佛坪县与宁陕县交界的子午河峡谷段，在椒溪河、蒲河、汶水河交汇口下游 2km 处，坝址断面多年平均径流量 8.70 亿 m³。拦河坝为碾压混凝土拱坝，最大坝高 145m，总库容 7.1 亿 m³，调节库容 6.6 亿 m³。 根据《陕西省人民政府办公厅关于同意设立引汉济渭工程饮用水水源保护区的函》（陕政办函〔2016〕249 号），三河口水库水源保护区范围包括一级保护区、二级保护区和准保护区，具体划定如下： 一级保护区： 水域：坝址（取水口）以上至三河口水库椒溪河库尾、蒲河库尾、汶水河库尾正常蓄水位下的全部水域面积，总面积 1594.41hm²； 陆域：一级保护区水域两侧向水坡；因为 G5、X206、X207 等公路设施影响
--	---

	不能满足陆域范围要求的，以上述公路的向水侧作为一级保护区陆域边界。考虑到三河口水库库周各移民安置点已开工建设或建成入住，为兼顾水源地划分的可操作性，不将水库两侧移民安置点纳入一级保护区，一级保护区陆域范围总面积为 2997.28hm²。 二级保护区： 水域：三河口水库椒溪河库尾、蒲河库尾、汶水河库尾上溯 2km 的水域范围，总面积 51hm²； 陆域：二级保护区水域两侧向水坡；因为 G5、X206、X207 等公路设施影响不能满足陆域范围要求的，以上述公路的向水侧作为二级保护区陆域边界，二级保护区陆域范围总面积为 330.76hm²。 准保护区范围： 三河口坝址以上全部的产汇流区域，总面积 197521.91hm²。主要涉及汉中市佛坪县、安康市宁陕县乡镇的汇水区域。 3) 项目与水源保护区的位置关系 既有京昆高速路线在 K1222+700~K1225+300、K1226+300~K1234+700 段穿越水源地一级保护区，路线与水源保护区位置关系见图 3-3。经咨询引汉济渭工程管理局，目前水源地区划正在进行调整，并已上报给县政府，调整后既有路线不再穿越一级保护区。
--	---




图 3-3 路线与引汉济渭工程饮用水水源地（三河口）一、二级保护区位置关系图

4）水源保护区内工程内容

本次安全韧性提升工程在引汉济渭工程饮用水水源地（三河口）一级保护区内工程包括路基路面提升工点 6 处、桥梁提升工点 8 处，涵洞工点 8 处，不涉及隧道提升工点。主要提升措施包括增加锚杆框架防护，桩基、墩柱外包钢护筒，拆除新建涵洞等。水源地内施工便道大多可利用既有旧路，需新建临时便道 650m，占地 0.29hm²。

表 3-16 项目涉及水源保护区路基路面提升工点一览表

序号	分类	桩号	提升措施
1	路堑边坡滑坡、水毁	K1223+780~K1223+830	第 2 级路堑边坡清理滑塌体，增加锚杆框架防护。
2		K1224+100~K1224+150	清理碎落台堆积的碎石土，第 1~2 级边坡设置锚索框架防护，第 3 级拨面设置锚杆框架护坡
3		K1224+570~K1224+910	清理滑塌体，第 2 级边坡设置锚索框架防护，第 3 级拨面设置锚杆框架防护
4		K1226+950~K1227+100	第 1 级设置 20m 长路堑墙防护，其余第 1、第 2 级边坡设置锚索框架防护，第 3 级拨面设置锚杆框架护坡
5		K1228+720~K1229+190	第 2 级边坡设置约 100m 长锚索框架防护。
6		K1229+280~K1229+340	第 1~2 级边坡设置锚索框架防护，第 3 级拨面设置锚杆框架护坡

表 3-17 项目涉及水源保护区桥梁提升工点一览表

序号	中心桩号	桥名	桥梁全长(m)	抗洪能力提升	抗震能力提升	因护栏改造致边梁加固
1	K1223+224	白家坝高架特大桥左幅	1135.5	桩基外包钢护筒 墩柱外包钢护筒	/	底板张拉碳纤维板 腹板粘贴钢板
2	K1225+388	油坊坳汶水河大桥左幅	367.1	桩基外包钢护筒 墩柱外包钢护筒	纵向设防 落梁装置	底板张拉碳纤维板 腹板粘贴钢板
3	K1225+349	油坊坳汶水河大桥右幅	367.1	桩基外包钢护筒 墩柱外包钢护筒	纵向设防 落梁装置	底板张拉碳纤维板 腹板粘贴钢板
4	K1226+684	龙王潭汶水河特大桥左幅	569.4	墩柱外包钢护筒	/	底板张拉碳纤维板 腹板粘贴钢板
5	K1226+635	龙王潭汶水河特大桥右幅	601.0	墩柱外包钢护筒	/	底板张拉碳纤维板 腹板粘贴钢板
6	K1228+913	张家湾 2#大桥左幅	724.0	/	纵向设防 落梁装置	底板张拉碳纤维板 腹板粘贴钢板
7	K1230+338	黑虎垭汶水河特大桥左幅	325.3	墩柱外包钢护筒	/	底板张拉碳纤维板 腹板粘贴钢板
8	K1230+356	黑虎垭汶水河特大桥右幅	299.3	墩柱外包钢护筒 河道治理	/	底板张拉碳纤维板 腹板粘贴钢板

表 3-18 项目涉及水源保护区拆除新建涵洞工点一览表

序号	桩号	角度	孔数及孔径 (孔-米)	原设计结构 类型	改建孔数及孔径 (孔-米)	改建结构类型
1	K1227+235	135	1-4.0x2.5	拱涵	1-6.0x4.0	钢波纹管箱涵
2	K1229+180	80	1-2.0x1.5	盖板涵	1-Φ3.0	钢波纹管箱涵
3	K1230+925	90	1-2.0x1.5	盖板涵	1-Φ3.0	钢波纹管涵
4	LK1232+173	90	1-3.0x2.0	盖板涵	1-Φ4.0	钢波纹管涵
5	LK1232+937	50	1-4.0x3.5	盖板涵	1-6.0x4.0	钢波纹管涵
6	RK1232+917	120	1-4.0x3.5	盖板涵	1-6.0x4.0	钢波纹管箱涵
7	LK1234+529	120	1-4.0x3.5	盖板涵	1-6.0x4.0	钢波纹管箱涵
8	RK1234+505	105	1-4.0x3.0	盖板涵	1-6.0x4.0	钢波纹管涵

(2) 引汉济渭工程饮用水水源地 (黄金峡)

1) 水源地概况

黄金峡水利枢纽水库坝址位于汉江干流黄金峡锅滩下游 2km 处, 主要任务是拦蓄汉江河水, 雍高水位, 兼顾发电。拦河坝为混凝土重力坝, 最大坝高 64.3m, 总库容 2.36 亿立方米, 调节库容 0.92 亿立方米, 为日调节水库, 正常蓄水位 450m, 死水位 440m。

	根据《陕西省人民政府办公厅关于同意设立引汉济渭工程饮用水水源保护区的函》（陕政办函〔2016〕249号），黄金峡水库水源保护区范围包括一级保护区、二级保护区和准保护区，具体划定如下： 一级保护区： 水域：坝址以上 29km 的库区水域（其中需保留的航船水域除外），面积 819.23hm²； 陆域：一级保护区水域两侧向水坡；涉及县级及以上公路的以公路的向水侧为边界；不含金水移民安置集镇，一级保护区陆域范围总面积为 2667.03hm²。 二级保护区： 水域：一级保护区上边界至库尾的水域，面积 488.71hm²； 陆域：峡谷段为二级水域两侧向水坡，平原段为水域两侧纵深 50m 的陆域；涉及县级及以上公路的以公路的向水侧为边界；不含万春移民安置点。二级保护区陆域范围总面积为 1418.02hm²。 准保护区范围： 黄金峡坝址以上全部的产汇流区域，总面积 1433050.51hm²。主要涉及汉中市佛坪县、汉中县、城固县、留坝县、勉县、略阳县、宁强县、南郑县、西乡县等乡镇的汇水区域。 2) 项目与水源保护区的位置关系 既有京昆高速路线在 K1261+100~K1262+000 段穿越水源地一级保护区，路线与水源保护区位置关系见图 3-4。经咨询引汉济渭工程管理局，目前水源地区划正在进行调整，并已上报给县政府，调整后既有路线不再穿越一级保护区。
--	--



图 3-4 路线与引汉济渭工程饮用水水源地（黄金峡）一、二级保护区位置关系图

3）水源保护区内工程内容

本次安全韧性提升工程在引汉济渭工程饮用水水源地（黄金峡）一级保护区内工程包括桥梁提升工点 2 处，不涉及路基路面提升工点和隧道提升工点。提升措施为墩柱外包钢护筒。该工点施工便道可利用既有旧路，不新增临时便道。

表 3-19 项目涉及水源保护区桥梁提升工点一览表

序号	中心桩号	桥名	桥梁全长(m)	抗洪能力提升	抗震能力提升	因护栏改造致边梁加固
1	K1262+356	金水河特大桥左幅	447.0	墩柱外包钢护筒	/	/
2	K1262+326	金水河特大桥右幅	447.0	墩柱外包钢护筒	/	/

(3) 洋县中核四〇五厂饮用水水源地

1) 水源地概况

洋县中核四〇五厂饮用水水源保护区范围包括一级保护区、二级保护区和准保护区，具体划定如下：

一级保护区：

以开采井为中心，以保护半径为半径的圆面积范围。

二级保护区:

水域: 长为 3560m, 宽为 304m, 具体界限是西到东韩与智果交界处, 南到汉江河南岸, 北到二级保护区陆域边界处, 东到排洪渠与汉江河交汇处。

陆域: 东以谢村镇东排洪渠西边缘为界, 南到汉江河边, 西到东韩村与智果村交界处, 北到四〇五铁路专线以北 110m 处。

准保护区范围:

以二级保护区边沿向外延伸 50m 宽, 由一个长 3630m、宽 50m 的弧形范围构成。

2) 项目与水源保护区的位置关系

既有京昆高速路线在 K1304+100~K1305+300 段穿越洋县中核四〇五厂饮用水水源地准保护区。本项目在该段范围内无工程。路线与水源保护区位置关系见图 3-5。




图 3-5 路线与洋县中核四〇五厂饮用水水源保护区位置关系图

(4) 汉中市南郑区石拱饮用水水源地

1) 水源地概况

汉中市南郑区石拱饮用水水源保护区范围包括一级保护区、二级保护区和准

	保护区，具体划定如下： 一级保护区： ①T2 水源井、T3 水源井、T6 水源井、T7 水源井、T8 水源井、T9 水源井：以各井为中心相应半径的圆，保护区呈圆形。 ②T4 水源井、T5 水源井：以 T5 水源井外扩 39.93m 为半径的圆，保护区呈圆形。 总面积 5.13hm²，均为陆域。 二级保护区： 东侧以汉江东岸为界，西侧至李家营村，南侧以濂水河南岸为界，北侧至龙岗大桥。保护区呈多边形。 总面积 613.30hm²，其中水域保护面积 239.75hm²，陆域保护面积 373.55hm²。 准保护区范围： 东侧以汉江东岸为界，西侧至京昆高速，南侧以濂水河南岸为界，北侧至西成高铁大桥。保护区呈多边形。 总面积 1397.38hm²，其中水域保护面积 168.12hm²，陆域保护面积 1229.27hm²。 2) 项目与水源保护区的位置关系 既有京昆高速路线在 K1353+500~K1356+100 段紧邻汉中市南郑区石拱饮用水水源地准保护区。项目路线未穿越该水源地，紧邻段涉及桥梁提升工点 2 处，即濂水河大桥上下行，提升措施主要为桩基外包钢护筒。路线与水源保护区位置关系见图 3-6。
--	--



图 3-6 路线与汉中市南郑区石拱饮用水水源保护区位置关系图

3、声环境、环境空气保护目标

本项目沿线声、大气环境保护目标共 147 处，涉及声、大气环境保护目标见表 3-20。

表 3-20 声、大气环境保护目标

名称	序号	工程名称	桩号	保护对象	保护内容	环境功能区	相对道路方位	相对道路最近距离 (m)
主线	1	大桥	K1133+800	戈家疙瘩	居民	4a 类	右侧	23
	2	大桥	K1134+300	四坪村	居民	4a 类	两侧	5
	3	特大桥	K1140+950	纸坊村	居民	4a 类	两侧	3
	4	特大桥	K1141+410	户县纸坊学校	学校	2 类	右侧	24
	5	中桥	K1142+385	甘岔沟口	居民	2 类	两侧	75
	6	大桥	K1143+000	永联村	居民	4a 类	右侧	5
	7	大桥	K1145+300	双水磨村	居民	4a 类	右侧	14
	8	大桥	K1155+160	杨家庄村	居民	4a 类	左侧	19
	9	中桥	K1157+760	大石头村	居民	2 类	左侧	58
	10	中桥	K1185+350	长坪村	居民	4a 类	两侧	15
	11	大桥	K1186+100	铺子村	居民	2 类	右侧	80

12	大桥	K1191+350	大湾村	居民	4a类	左侧	29
13	大桥	K1196+410	寸耳坝村	居民	2类	左侧	65
14	大桥	K1198+900	八宝坪村	居民	4a类	左侧	25
15	大桥	K1203+450	黄草坪村	居民	2类	左侧	50
16	大桥	K1209+550	干家砭村	居民	4a类	左侧	3
17	特大桥	K1212+660	庄房村	居民	2类	右侧	98
18	太白庙汶水河大桥	K1218+900	太白庙村	居民	4a类	右侧	26
19	筒车湾汶水河I号大桥	K1220+500	筒车湾村	居民	4a类	右侧	5
20	白家坝高架特大桥	K1223+750	海棠园村	居民	2类	左侧	129
21	油坊坳汶水河大桥	K1225+480	油坊坪村	居民	4a类	右侧	27
22	栏柴湾汶水河大桥	K1239+660	安坪村	居民	4a类	两侧	15
23	栏柴湾汶水河大桥	K1239+720	梅子小学	学校	2类	左侧	29
24	栏柴湾汶水河大桥	K1240+000	安坪安置小区	居民	2类	左侧	60
25	大河坝汶水河大桥	K1240+990	梅子卫生院	医院	2类	左侧	31
26	大河坝汶水河大桥	K1241+100	瓦房村	居民	2类	左侧	38
27	大河坝立交主线I号桥	K1242+100	大河坝镇	居民	4a类	两侧	19
28	大河大桥	K1243+180	沙坪村	居民	2类	两侧	88
29	高桥I号大桥	K1246+510	高桥村	居民	4a类	左侧	10
30	湘子村中桥	K1251+000	湘子村	居民	4a类	两侧	14
31	良家园大桥	K1251+960	坂坡村	居民	4a类	左侧	22
32	高桥沟大桥	K1252+910	高桥沟村	居民	2类	右侧	88
33	柯子树大桥	K1257+400	柯子树村	居民	2类	右侧	55
34	白家庄大桥	K1260+980	金水村	居民	4a类	左侧	34
35	金水互通主线I号大桥	K1262+950	三里店村	居民	4a类	两侧	11
36	金水互通主线II号大桥	K1263+450	马池村	居民	4a类	两侧	6
37	曹家沟大桥	K1264+540	王家院	居民	4a类	左侧	29
38	白石河特大桥	K1266+100	南坡村	居民	4a类	两侧	33
39	酉水河特大桥	K1270+900	酉水村	居民	4a类	两侧	5
40	跨线桥	K1272+900	苏家庄	居民	4a类	两侧	11
41	跨线桥	K1273+150	王家庄	居民	4a类	两侧	6
42	槐树关一号大桥	K1275+180	北沟垭村	居民	2类	左侧	74
43	槐树关三号大桥	K1276+600	槐树关	居民	4a类	两侧	8
44	下河大桥	K1280+780	万岭村	居民	4a类	右侧	9
45	梁渠河中桥	K1337+950	后营村	居民	2类	右侧	62
46	梁渠河中桥	K1338+400	汉中 813 医院	医院	2类	左侧	149
47	梁渠河中桥	K1338+700	中营村	居民	4a类	两侧	13
48	中桥	K1343+250	大沟口村	居民	4a类	两侧	29

49	冷惠渠大桥	K1345+400	云家村	居民	4a类	两侧	7
50	冷惠渠大桥	K1348+200	李家营社区	居民	2类	左侧	94
51	中桥	K1356+700	王台山	居民	4a类	两侧	27
52	中桥	K1357+000	徐营村	居民	4a类	两侧	8
53	路基加固	K1360+300	熊家湾	居民	4a类	右侧	23
54	双泉寺大桥	K1370+100	双泉寺村	居民	4a类	左侧	20
55	阴里沟中桥	K1371+050	西巷子	居民	4a类	左侧	19
56	老爷庙大桥	K1372+500	塘坎上	居民	4a类	右侧	5
57	薛家沟大桥	K1376+260	薛家沟	居民	2类	右侧	55
58	郭家坝大桥	K1376+600	蒋家院	居民	2类	右侧	45
59	长草沟大桥	K1378+240	李家湾	居民	4a类	两侧	29
60	王家庙大桥	K1380+150	柳家坎	居民	4a类	两侧	8
61	袁家庄大桥	K1381+150	秦家梁	居民	2类	左侧	50
62	镇川柳树沟中桥	K1381+970	董家漕	居民	4a类	左侧	28
63	四沟河中桥	K1383+100	杨家坪村	居民	4a类	两侧	16
64	庙儿嘴中桥	K1385+270	陈家湾村	居民	2类	左侧	47
65	漾家河大桥	K1386+500	黄家营村	居民	2类	右侧	66
66	元墩黄坝河大桥	K1389+330	汪河口	居民	4a类	左侧	21
67	陈家坝大桥	K1390+400	陈家坝村	居民	4a类	右侧	7
68	莲花寺黄坝河大桥	K1390+972	孙家河	居民	2类	右侧	67
69	小桥	K1391+600	石碓沟	居民	4a类	左侧	6
70	水碓沟黄坝河大桥	K1391+900	水碓沟	居民	4a类	左侧	29
71	通道桥	K1392+500	朱家寺村	居民	4a类	两侧	26
72	卢沟村中桥	K1392+740	鲁家河坝	居民	4a类	两侧	18
73	小桥	K1393+445	楠木村	居民	4a类	两侧	12
74	小桥	K1394+180	青崖河坝	居民	4a类	两侧	16
75	杨庄黄坝河大桥	K1394+820	元墩镇杨庄小学	学校	2类	左侧	38
76	杨庄黄坝河大桥	K1395+100	杨庄村	居民	4a类	左侧	10
77	贺家峡隧道广场小桥	K1396+000	贺家峡	居民	4a类	右侧	11
78	小桥	K1396+900	香子坝	居民	4a类	两侧	31
79	童湾黄坝河大桥	K1397+757	童湾村	居民	2类	左侧	38
80	塘湾黄坝河1号大桥	K1398+300	河坝里	居民	4a类	两侧	5
81	塘湾黄坝河2号大桥	K1398+450	塘湾	居民	4a类	两侧	20
82	小桥	K1399+424	玉家山	居民	4a类	左侧	8
83	王家山黄坝河大桥	K1400+068	黄土岭	居民	4a类	右侧	27
84	通道桥	K1402+404	老代坝村	居民	4a类	两侧	5
85	路基加固	K1403+260	高家坝村	居民	4a类	左侧	19

86	路基加固	K1403+765	孙家屋基	居民	4a类	左侧	15
87	竹叶沟1号中桥	K1405+121	竹叶沟村	居民	4a类	两侧	6
88	竹叶沟2号中桥	K1406+400	安家庄村	居民	2类	右侧	45
89	竹叶沟4号中桥	K1407+111	刘家坪村	居民	4a类	两侧	18
90	石板沟大桥	K1407+900	陈家湾村	居民	4a类	右侧	3
91	胡家坝立交	K1408+682	胡家坝中心小学	学校	2类	左侧	55
92	胡家坝立交	K1408+682	胡家坝	居民	4a类	两侧	12
93	高家坝玉带河大桥	K1409+296	高家坝	居民	4a类	两侧	18
94	塘子湾玉带河大桥	K1410+132	塘子湾	居民	4a类	两侧	16
95	夏家坝玉带河大桥	K1410+435	马家坪	居民	4a类	两侧	30
96	夏家坝玉带河大桥	K1410+435	榜子上	居民	4a类	右侧	19
97	跨线桥	K1412+110	黄家梁	居民	4a类	左侧	12
98	毛坝子玉带河大桥	K1414+338	邓家沟	居民	4a类	左侧	7
99	赵家嘴玉带河大桥	K1414+693	赵家咀	居民	4a类	两侧	3
100	小桥	K1415+136	坪溪河村	居民	4a类	两侧	5
101	小桥	K1415+734	中坝村	居民	4a类	梁侧	6
102	兰家沟中桥	K1416+300	许家梁	居民	2类	右侧	42
103	铜车坝玉带河大桥	K1419+200	沙湾子	居民	2类	左侧	94
104	铜车坝玉带河大桥	K1419+400	椿树坝村	居民	4a类	两侧	12
105	园坝子玉带河大桥	K1419+690	园坝子村	居民	4a类	两侧	2
106	小河中桥	K1421+974	铁索关镇	居民	4a类	两侧	24
107	铁索关大桥	K1422+600	铁索关镇小学	学校	2类	左侧	75
108	后河坝1号玉带河大桥	K1424+292	岩窝里	居民	2类	左侧	76
109	后河坝2号玉带河大桥	K1424+780	石板沟	居民	4a类	左侧	28
110	小桥	K1425+345	高家坝	居民	4a类	两侧	13
111	烂田湾中桥	K1426+079	蔡家坝	居民	4a类	梁侧	17
112	刘家坝玉带河大桥	K1426+900	刘家坝	居民	4a类	左侧	22
113	陈家坪中桥	K1428+850	戚家垭村	居民	4a类	右侧	16
114	通道桥	K1429+374	李家坝村	居民	4a类	右侧	9
115	李家寺玉带河大桥	K1429+823	韩家坝村	居民	4a类	左侧	12
116	丁家坝玉带河大桥	K1431+703	李家坎	居民	4a类	两侧	6
117	小桥	K1431+992	高寨子村	居民	4a类	两侧	24
118	小桥	K1432+354	高寨子小学	学校	2类	左侧	68
119	高寨子中桥	K1433+150	薛家坝村	居民	4a类	左侧	34
120	小桥	K1434+540	赵家坡上	居民	4a类	左侧	5
121	小桥	K1435+380	王家院子	居民	4a类	左侧	23
122	通道桥	K1435+782	赵家田坝村	居民	4a类	左侧	19
123	高寨子大桥	K1436+189	罗家坝	居民	4a类	两侧	6

		124	通道桥	K1437+008	赵家碛	居民	4a类	两侧	6
		125	小桥	K1437+964	筒车河安置小区	居民	4a类	右侧	32
		126	河湾玉带河大桥	K1438+496	方家河坝	居民	4a类	两侧	16
		127	南门玉带河大桥	K1440+096	东门村	居民	4a类	两侧	5
		128	通道桥	K1440+996	徐家塆	居民	4a类	两侧	2
		129	玉带河1号大桥	K1442+838	高家坪村	居民	4a类	右侧	9
		130	马家沟大桥	K1444+079	马家沟	居民	4a类	两侧	2
		131	许家沟中桥	K1444+730	七里坝村6组	居民	2类	右侧	100
		132	回水河2号大桥	K1445+969	二道河村	居民	4a类	右侧	7
		133	界牌沟大桥	K1447+169	罗家湾	居民	4a类	两侧	5
		134	回水河4号大桥	K1447+850	偏桥湾	居民	4a类	左侧	28
		135	回水河5号大桥	K1448+318	白家沟口	居民	4a类	两侧	12
		136	回水河8号大桥	K1449+527	回水河村	居民	4a类	两侧	17
		137	黄坝峪河大桥	K1457+090	公房湾湾里	居民	2a类	右侧	121
		138	何家坟大桥	K1457+807	七盘关村	居民	4a类	两侧	24
		139	潜溪河大桥	K1459+000	黎明村	居民	4a类	两侧	5
	连接线	1	长安河一号大桥	K0+451	三星安置小区	居民	2类	右侧	56
		2	长安河一号大桥	K0+451	艾丁堡幼儿园	学校	2类	右侧	42
		3	长安河二号大桥	K1+036	宁陕县第二小学	学校	2类	左侧	15
		4	长安河二号大桥	K1+036	宁陕县城	居民	4a类	两侧	3
		5	育才小学2号中桥	K9+112	育才小学	学校	2类	右侧	16
		6	堡子中桥	K9+550	八亩村	居民	4a类	左侧	9
		7	阴阳沟1号大桥	K17+314	阴阳沟村	居民	4a类	右侧	30
		8	阴阳沟2号中桥	K18+883	铁铺	居民	4a类	两侧	3

评价标准

1、环境空气：一般区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，自然保护区路段执行一级标准。

表 3-21 环境空气现状执行标准表

污染物	标准限值（一级）			
	1 小时平均	24 小时平均	年平均	单位
SO ₂	150	50	20	μg/m ³
NO ₂	200	80	40	
CO	10	4	/	mg/m ³
O ₃	160	100（日最大 8h 平均）	/	μg/m ³
PM ₁₀	/	50	40	
PM _{2.5}	/	35	15	
污染物	标准限值（二级）			
	1 小时平均	24 小时平均	年平均	单位
SO ₂	500	150	60	μg/m ³
NO ₂	200	80	40	
CO	10	4	/	mg/m ³
O ₃	200	160（日最大 8h 平均）	/	μg/m ³
PM ₁₀	/	150	70	
PM _{2.5}	/	75	35	

2、声环境：项目线位所经区域已划定声环境功能的，依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的功能区标准执行；未划定声环境功能区的参照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中相关要求执行，即公路两侧区域，距公路红线 35m 以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准，其它区域执行 2 类标准；评价范围内的学校、养老院、医院等特殊敏感建筑执行昼间 60dB（A）、夜间 50dB（A）。

表 3-22 声环境现状执行标准表

级别	时段	标准限值 dB（A）
2 类	昼间	60
	夜间	50
4a 类	昼间	70
	夜间	55

3、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ、Ⅲ类标准；

	表 3-23 地表水环境质量标准（摘录）单位:mg/L（除 pH 值外）					
	类别	pH 值	COD	BOD ₅	石油类	NH ₃ -N
	II	6~9	≤15	≤3	≤0.05	≤0.5
	III类	6~9	≤20	≤4	≤0.05	≤1.0
	4、施工扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表 1 中限值要求，见表 3-24；沥青烟污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准及其相应限值要求，见表 3-25 所示。					
	表 3-24 施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值					
	序号	污染物	监控点	施工阶段	小时平均浓度限值（mg/m ³ ）	
	1	施工扬尘 （即总悬浮颗粒物 TSP）	周界外浓度 最高点*	拆除、土方及地基 处理工程	≤0.8	
	2			基础、主体结构及 装饰工程	≤0.7	
	*周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外 10m 范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度超出 10m 范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。					
	表 3-25 大气污染物综合排放标准（摘录）单位：mg/m ³					
	污染物		最高允许排放浓度 （mg/m ³ ）		无组织排放监控浓度限值点（mg/m ³ ）	
	沥青烟		75		生产设备不得有明显的无组织排放存在	
5、废水：项目施工期产生的污废水全部综合利用不外排。						
6、施工噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求；						
表 3-26 《建筑施工场界环境噪声排放标准》单位：dB(A)						
昼间			夜间			
70			55			
7、固体废物：固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关标准。						

其他	本项目建成后，不新增运营期废水、废气排放，不申请污染物总量指标。
----	----------------------------------

四、生态环境影响分析

施 工 期 生 态 环 境 影 响 分 析	一、生态环境 项目建设的生态影响表现为工程施工期施工作业点对周边生态的局部影响，主要体现在以下几个方面，详见生态专项评价报告。 （1）本项目为既有高速公路韧性提升项目，无新增占地，工程因施工便道等临时用地会造成沿线地区的植被损失或损坏，但本项目临时用地新增占地较少，对植被的损失轻微。 （2）本项目为既有高速公路韧性提升项目，项目沿线既有公路已经存在，公路建设对野生动物的影响主要为施工噪声会对野生动物的栖息、觅食产生影响，使其远离施工区域，但当施工结束后，这种影响很快消失，工程施工对野生动物影响较小。 （3）项目路线涉及陕西皇冠山省级自然保护区、陕西汉中朱鹮国家级自然保护区、陕西汉江湿地自然保护区、陕西汉水源国家级湿地公园、陕西汉江湿地、户县涝峪河湿地、汉中漾家河湿地等生态敏感区，涉及的主要工程内容为路基路面、桥梁、隧道韧性提升工程，项目建设对生态敏感区的影响主要为施工期对生态环境、植被、野生动物的影响，随着施工期的结束，这些影响也将消失。 二、声环境 本项目评价范围内主要声环境保护目标共 147 处，施工期间机械设备种类较多，工期较长，施工活动将对沿线地区的声环境造成较大干扰。 1、施工期不同施工阶段噪声源分析 根据公路安全韧性提升工程特点，可以把施工过程分为六种类型，即路线提升施工、路基路面提升施工、桥涵提升施工、隧道提升施工、路线交叉提升施工、交通工程提升施工。以下分别介绍这六种类型主要用的施工工艺和施工机械。 （1）路线提升施工：该工序除了完善交安措施外，还包括两段连续下坡路段的沥青重铺作业，该工序主要包括旧沥青铣刨、病害处理、压实、沥青层重铺等施工工艺，这一过程还伴随着运输物料车辆进出施工现场。该阶段需用的施工机械包括路面铣刨机、装载机、振动式压路机、沥青洒布车、摊铺机等。
---	--

(2) 路基路面提升施工：这一工序主要是防护工程和排水系统进行完善，用到的施工机械包括挖掘机、装载机、液压锚固钻机等。

(3) 桥涵提升施工：项目桥涵提升措施主要包括桥梁下部改造和墩柱外包钢护筒，其中墩柱外包钢护筒基本不用大型施工机械，噪声影响微小，桥梁下部改造利用涉及加桩加固，施工过程中主要是桥梁打桩产生的噪声及振动，桥梁打桩产生的噪声和振动具有突发性及和不连续性特点，容易引起人们烦躁，甚至造成某些振动危害。公路沿线农房基本为砖混结构，机械振动不会对其产生明显影响。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，严禁进行夜间打桩作业，可以有效减轻振动的影响。

(4) 隧道提升施工：该工序主要为增设喷锚防护、主动防护网、护面墙等防护措施，施工机械主要包括手持式风动凿岩机、混凝土喷射机等。

(5) 路线交叉提升、交通工程提升施工：这一工序主要是对公路的标识牌安装、标志标线进行完善等，该工序基本不用大型施工机械，因此噪声的影响微小。

综上所述，路基路面提升施工和桥梁打桩作业会对沿线声环境产生一定的影响。此外，建材运输时，运输车辆会不可避免的走现有道路，这些运输车辆发出的辐射噪声会对沿线的声环境敏感点产生一定影响。

2、施工期噪声源分布、预测模式及源强

(1) 噪声源分布：

根据公路工程的施工特点，对噪声源分布的描述如下：

- ①压路机、推土机、平地机等筑路机械主要分布在公路沿线用地范围内；
- ②打桩机等主要集中在桥梁；
- ③自卸式运输车主要行走于施工便道以及公路的周边现有道路。

(2) 预测模式：

鉴于施工噪声的复杂性和施工噪声影响的区域性和阶段性，本评价仅根据国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声影响范围，估算出施工噪声可能影响到的居民点数，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

施工设备噪声源均按点声源计，其噪声预测模式为：

$$L_p = L_{p0} - 20 \lg(r / r_0) - DL \quad (4-1)$$

式中： L_i 和 L_0 分别为距离设备 R_i 和 R_0 处的设备噪声级；

ΔL 为障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级叠加：

$$L = 10 \lg \sum_{i=1}^n 10^{0.1 \times L_i} \quad (4-2)$$

(3) 噪声源强：

根据前述的预测方法和预测模式，对施工过程中施工阶段各种设备噪声进行计算，得到单台设备和多台施工设备同时施工叠加后不同距离下的噪声级见表 4-1。

表 4-1 主要施工机械不同距离处的噪声级单位：dB (A)

施工类型	机械名称	5m	10m	20m	40m	50m	60m	80m	100m	150m	300m
路线提升施工	路面铣刨机	90	84	78	72	70	68.5	66	64	60.5	54.5
	装载机	90	84	78	72	70	68.5	66	64	60.5	54.5
	振动式压路机	86	80	74	68	66	64.5	62	60	56	50
	沥青洒布车	82	76	70	64	62	60	58	56	52	46
	摊铺机	82	76	70	64	62	60	58	56	52	46
路基路面提升施工	挖掘机	82	76	70	64	62	60	58	56	52	46
	装载机	90	84	78	72	70	68.5	66	64	60.5	54.5
	液压锚固钻机	85	79	73	67	65	63	61	59	55	49
	汽车式起重机	85	79	73	67	65	63	61	59	55	49
桥涵提升施工	打桩机	105	99	92	84	81	79	77	75	70	64
隧道提升施工	手持式风动凿岩机	85	79	73	67	65	63	61	59	55	49
	混凝土喷射机	85	79	73	67	65	63	61	59	55	49
	混凝土搅拌机	79	73	67	61	59	57	55	53	49	43

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定，施工场界昼间噪声限值为 70dB(A)，夜间限值为 55dB(A)，表 4-1 所示结果表明；路线提升施工过程中主要的施工机械主要有路面铣刨机、装载机、振动式压路机、沥青洒布车以及摊铺机等，施工最大噪声值约 50m 外可达到昼间 70 dB (A) 标准限值，约 300m 外可基本达到夜间 55 dB (A) 标准限值；路基路面提升施工过程中主要

的施工机械有挖掘机、装载机、液压锚固钻机、汽车式起重机等，施工最大噪声叠加值约 50m 外可达到昼间 70 dB（A）标准限值，约 300m 外可基本达到夜间 55dB（A）标准限值；桥涵提升施工过程中主要施工机械有打桩机，施工噪声约 150m 外可达到昼间 70 dB（A）标准限值，夜间约 300m 内均超过标准限值；隧道提升施工过程中施工机械主要有手持式风动凿岩机、混凝土喷射机和混凝土搅拌机等，施工最大噪声叠加值约 30m 外可达到昼间 70 dB（A）标准限值，约 150m 外可基本达到夜间 55dB（A）标准限值。

G5 高速公路沿线大多敏感点分布较为集中，本项目夜间基本不施工，昼间施工噪声对周围声环境敏感点将有不同程度的影响。

（4）施工期敏感点噪声影响分析

①施工机械噪声影响

本项目沿线敏感点共 147 个，主要集中在桥梁提升工点附近，少量位于路基路面提升工点附近，这些敏感点距路边几米至 200m 不等，以下详细分析了沿线敏感点可能受到的施工噪声影响，分析具体见表 4-2。

表 4-2 施工期典型敏感点噪声预测单位: dB (A)

序号	敏感点名称	距公路中 线最近距 离 (m)	施工 类型	噪声预 测值 dB (A)	主要噪 声源
1	戈家疙瘩、四坪村、纸坊村、户县纸坊学校、甘岔沟口、永联村、双水磨村、杨家庄村、大石头村、长坪村、铺子村、大湾村、寸耳坝村、八宝坪村、黄草坪村、干家砭村、庄房村、太白庙村、筒车湾村、海棠园村、油坊坪村、安坪村、梅子小学、安坪安置小区、梅子卫生院、瓦房村、大河坝镇、沙坪村、高桥村、湘子村、坂坡村、高桥沟村、柯子树村、金水村、三里店村、马池村、王家院、南坡村、酉水村、苏家庄、王家庄、北沟垭村、槐树关、万岭村、后营村、汉中 813 医院、中营村、大沟口村、云家村、李家营社区、王台山、徐营村、双泉寺村、西巷子、塘坎上、薛家沟、蒋家院、李家湾、柳家坎、秦家梁、董家漕、杨家坪村、陈家湾村、黄家营村、汪河口、陈家坝村、孙家河、石碓沟、水碓沟、朱家寺村、鲁家河坝、楠木村、青崖河坝、元墩镇杨庄小学、杨庄村、贺家峡、香子坝、童湾村、河坝里、塘湾、玉家山、黄土岭、老代坝村、高家坝村、竹叶沟村、安家庄村、刘家坪村、陈家湾村、胡家坝中心小学、胡家坝、塘子湾、马家坪、榜子上、黄家梁、邓家沟、赵家咀、坪溪河村、中坝村、许家梁、沙湾子、椿树坝村、园坝子村、铁索关镇、铁索关镇小学、岩窝里、石板沟、蔡家坝、刘家坝、戚家垭村、李家坝村、韩家坝村、李家坎、高寨子村、高寨子小学、薛家坝村、赵家坡上、王家院子、赵家田坝村、罗家坝、赵家碛、筒车河安置小区、方家河坝、东门村、徐家塄、高家坪村、马家沟、七里坝村 6 组、二道河村、罗家湾、偏桥湾、白家沟口、回水河村、公房湾湾里、七盘关村、黎明村、三星安置小区、艾丁堡幼儿园、宁陕县第二小学、宁陕县城、育才小学、八亩村、阴阳沟村、铁铺	15~200	桥涵 提升 施工	70~99	装载机、挖掘机、打桩机等
2	熊家湾、高家坝、孙家屋基	150~400	路基 路面 提升 工程	70~84	挖掘机、装载机、起重机等

注: 预测值为施工机械连续施工时敏感点处的等效连续 A 声级

从表 4-2 可见, 施工期机械噪声会对敏感点产生一定影响, 本项目沿线敏感点较多, 项目涉及城市和城市规划化区导致受影响人数也较多。但相对于营运期来说, 施工期是短期行为, 夜间基本不施工, 敏感点所受的噪声影响也主要是发生在附近路段的施工过程中, 总体上存在无规则、强度大、暂时性等特点, 且由于噪声源为流动源, 不便采取工程降噪措施。根据国内公路项目施工期环境保护经验, 建议加强施工期间的施工组织和施工管理, 合理安排施工进度和时

间，环保施工、文明施工、快速施工，可因地制宜对整个施工区域采取移动式声屏障等有效的临时降噪措施，将施工期间的噪声影响降低到最小程度，具体见环境保护措施章节。

②交通分流对区域声环境的影响

根据项目可行性研究报告可知，本项目拟根据现场实际情况采用两种方案，方案一：远端分流、半幅封闭、半幅单向正常通行；方案二：半幅封闭、半幅对向双车道通行。

施工期交通量分流将对项目所在区域路网造成一定的交通压力，从而对道路周边声环境带来不利影响。根据项目工可施工期交通组织方案，施工期间G5高速公路保持畅通，在韧性提升施工区采用临时交通标志、临时隔离设施、临时防护设施等安全设施，确保施工区安全行车的需要，同时结合交通管制措施，拟定应急预案，并建立健全应急工作机制，保障行车顺畅，以此缓解区域路网的交通压力。

3、施工振动影响分析

本项目振动影响主要发生在施工期，包括道路施工振动和桥梁打桩振动。在施工现场，随着工程进度和施工工序的更替会产生不同程度的机械振动，这种振动具有突发性、冲击性和不连续性等特点，容易引起人们烦躁，甚至造成某些振动危害。道路施工主要振动的机械有振动式压路机、装载机和摊铺机等，其中振动式压路机的影响尤为突出。公路、桥梁施工振动是一种短期行为，但为减轻对沿线居民房屋的危害，建设施工单位应采取必要的振动控制措施，根据施工现场情况控制施工点与民房的距离，降低施工振动的不利影响。

三、大气环境

本项目施工过程对空气产生的主要污染物有粉尘、沥青烟。其中，粉尘主要来源于现有路基路面清理、筑路材料运输过程中的漏撒及桥梁下挖及土石方运输、临时道路及未铺装道路路面起尘等，沥青烟主要为路面沥青摊铺作业操作。

1、施工扬尘

工程施工期间，由于路基路面清理、拆除及水泥、石灰等筑路材料的运输、土石方外运、装卸、拌合等作业过程中，将会产生大量的粉尘，使其散落于周围大气环境中。而粉状筑路材料在运输、堆放期间，若采取措施不当，在有风天气条件下亦会产生扬尘污染。尤其在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快的情况

下，其粉尘对周围或沿线途经区域环境空气的污染则会更为严重。

2、施工车辆和设备运行时排出的废气

工程施工机械主要有装载机、挖掘机、打桩机、压路机等燃油机械，排放的污染物主要有CO、NO₂、THC；根据《非道路移动机械污染防治技术政策》，施工过程中应加强施工机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态；经检测排放不达标的机械，应强制进行维修、保养，保证其污染控制装置处于正常技术状态。通过采取上述管理措施将影响降至最低。

3、施工期沥青烟污染

工程路基路面提升工程中有路面重铺沥青作业，沥青摊铺作业过程中将会有沥青烟和 α -苯并芘的排出，其中沥青摊铺作业所产生的污染物为无组织排放。项目施工所需沥青、混凝土等材料均采用外购方式直接购买成品，不单独设置拌合站，因此项目建设沥青烟影响表现在路面摊铺过程中沥青烟不可避免的无组织排放，排放量很小，对周围环境影响很小。

四、水环境

本项目沿线桥梁韧性提升工程施工不可避免地会对水环境产生一定的影响，污染源主要有建筑材料的运输和堆放、施工废料的处置、桥梁及河道铺砌防护工程等对地表水水质的污染影响，但在采取一定的工程和管理措施后项目建设对沿线河流的影响较小。

1、建筑材料运输与堆放对水环境的影响分析

建筑材料运输与堆放等均会产生扬尘。这些尘埃会随风飘落到路侧的水体中，尤其是靠路较近的水体，将会对水体产生一定的影响。此外，一些施工材料如沥青、油料、化学品物质等在其堆放处若保管不善，被雨水冲刷而进入水体也会对水环境造成污染。因此，施工单位在选择建筑材料堆放场地时，应注意不能靠近沿线河流，尽量堆放远离水体、且无汇入支流的空旷地带，堆放期间应加盖篷布。

特别应该注意施工期对路基边坡及时压实，避免冲蚀。在路面施工时，首先避免雨期或逆季节施工造成沥青废渣。其次应设置围栏，遮盖篷布，防止雨水冲刷，将沥青废渣冲入沿线河流。

2、桥梁施工对地表水的影响

桥梁提升内容包括桥梁下部改造利用，桥梁的下部结构施工目前一般采用钻

孔桩机械作业法。钻孔桩在施工时多采用电动机为动力，而且钻孔桩在围堰内进行施工时，与流动的河水相隔，钻孔过程产生的废弃物，用管道直接输送到岸边经沉淀后排放，不直接放在河滩上。围堰装土利用就近路基挖方，施工完毕后及时外运；待施工完毕后将围堰拆除。

河道中桥梁桩基施工期对地表水的污染主要来自桥梁基础施工作业产生的钻渣、施工引起的生产废水（钻机污染水、含油污水）。跨河桥梁施工对水体可能造成的污染包括：

（1）物料堆放：桥梁施工时需要的物料、油料、化学品等若堆放在两岸，管理不严，遮盖不密，则可能在雨季或暴雨期受雨水冲刷进入水体；而粉状物料的堆场若没有严格的遮挡、掩盖等措施将会起尘从而污染水体。

（2）围堰：涉水桥墩采用围堰施工，会对河底底泥产生扰动，使局部水域的悬浮物浓度升高，根据同类工程的研究表明，围堰施工时，局部水域的悬浮物浓度在 80-160mg/L 之间，但施工处下游 100m 范围外 SS 增量不超过 50mg/L，对下游 100m 范围外水域水质不产生污染影响，并且围堰施工工序短，围堰完成后，施工作业控制在围堰平台内进行，对周边水体影响轻微。

（3）钻孔和清孔：钻孔泥浆由水、粘土（或膨润土）和添加剂（如碳酸钠，掺入量 0.1~0.4%；羧基纤维素，掺入量<0.1%）组成，施工过程中会有少量含泥浆废水产生，影响较小；施工钻孔时，一般都采用泥浆回收循环措施降低成本、减少环境污染；在钻进过程中，如产生钻孔漏浆，会限制在围堰内而不与水体直接接触，不会造成水污染；据施工经验，钻孔漏浆的发生概率<1.0%，可见因钻孔漏浆造成水污染的可能很小。钻孔达到深度和质量要求后会进行清孔作业，所清出的钻渣由循环的护壁泥浆将钻渣带到设在工作平台上的导流槽，经沉淀和固化后由运至岸上进行进步处理，一般不会造成水污染；即使清孔的钻渣有泄漏产生，也会限制在围堰内不与水体直接接触，不会造成污染。

（4）混凝土灌注目前桥墩施工一般采用刚性导管进行混凝土灌注，在灌注过程中可能产生溢浆和漏浆，但混凝土灌注也是在围堰内进行，因此，不会对水体造成污染。

（5）桥梁施工机械设备漏油、机械维修过程中的残油可能对水体造成严重的油污染。

（6）桥梁施工时需要的物料、油料、化学品等若堆放在两岸，管理不严，遮

盖不密，则可能在雨季或暴雨期受雨水冲刷进入水体；而粉状物料的堆场若没有严格的围挡、掩盖等措施将会起尘从而污染水体。

（7）在桥梁施工过程中，应采取严格按照桥梁施工规范施工、对施工机械和施工材料加强现场管理等措施，可避免和减缓桥梁施工对沿线地表水的环境污染。

（8）桥梁施工过程中产生的污水应进行收集，不得直接排入河流，污染水体。

总之，在桥梁施工过程中，加强对施工机械与施工材料的现场管理，对施工弃渣及时清运，严禁直接排入沟渠、水体等措施，可避免和减缓桥梁施工对沿线地表水的环境污染。桥梁施工作业完毕后，要清理施工现场，以防施工废料等随雨水进入河中。

3、工程废渣对水环境的影响

工程施工废渣主要包括工程路基弃渣以及施工作业过程造成的废弃沥青渣。前者如果不及时挡护处理，经雨水冲刷进入水体将造成严重水土流失，使地表水中悬浮物（SS）浓度明显增加，故应按水保要求防治。而后者（沥青废渣）如处理不当，则可能造成对水体质量的污染。

废弃沥青主要由施工作业沥青混合料不符合摊铺要求或摊铺违反作业规定（如雨中施工）造成返工等环节形成。可以通过加强管理、按公路路面施工的客观要求施工来避免旧路清表废渣进入水体。

4、施工期含油废水对水环境的影响分析

施工期含油污水主要来源于施工工点小型机械的修理、维护过程及作业过程的跑、冒、滴、漏。其成分主要是润滑油、柴油、汽油等石油类物质，此类物质一旦进入水体，则会浮于水面，阻碍油水界面的物质交换，使水体溶解氧得不到及时补给，对水环境和水生生物的生命活动造成影响。

5、施工生活污水对水体的影响

因项目沿线村庄分布较多，施工人员租用当地民房。施工人员生活污水进入旱厕，经处理后用于耕地灌溉或农肥，禁止未处理随意排放。

总的来说，施工期对水环境的影响时间相对短暂，全线污水排放比较分散，且水量不大，不会影响对附近水体造成较大影响。

6、对水源地的影响

根据项目设计资料，项目在水源地保护区内提升工程主要包括 6 处路基路面提升工点、10 处桥梁提升工点、8 处涵洞工点，不涉及隧道工点。

水源地内路基路面提升工程主要是对路堑防护工程、排水工程进行完善提升，以上工程施工范围局限在现有高速路基范围内，施工作业面小，对水源地的影响较小，

桥梁提升工程中护栏提升包括护栏提升、边板加固，工程施工主要在桥面上进行，施工期间对水源地的影响小，桥梁提升工程中抗洪能力提升包括墩柱外包钢护筒，施工期对水源地的影响主要为桥梁下部韧性提升工程和临河、临崖挡路基河道铺砌防护工程（河道治理）施工。施工期间涉水桥墩下部施工过程中围堰填筑、围堰拆除、河道疏通后混凝土铺砌等施工均会使河道水体泥沙量增加，水体悬浮物含量急剧升高，如不采取任何治理措施，其河道水体流入李家河水库饮用水水源地水体时，将会对饮用水源产生污染影响。本项目工点主要集中在引汉济渭工程水源地一级保护区范围内，且水源地正在调整，调整后既有路线不再穿越一级保护区。环评要求，建设单位及时与水源地管理部门对接，项目在调出一级保护区之前不得开工建设，待水源地调整批复后再进行施工。此外，涉水施工尽量在枯水期进行，围堰的填筑和拆除均应尽量缩短工期，围堰初期填筑应采用编织袋装土+土工布覆盖方法进行围堰填筑，待填筑高度高出水面一定高度后再采用机械挖填，但迎水面依然采用编织袋装土+土工布覆盖方法进行填筑；围堰拆除时先从背水面开挖，从而减少对水体的扰动时间；同时加强施工期管理，在施工过程中严禁将基坑水抽排至河道，严禁施工人员及施工机械下水施工，严禁下河清洗设备及工具，可有效避免石油类污染物进入河道水体，从而减小对饮用水水源地产生污染影响。

五、固体废物

施工期固体废物主要包括施工人员产生的生活垃圾、拆迁过程产生的建筑垃圾、现有道路路面材料拆除产生沥青废渣、河道清理产生的碎卵石头、渣土等。

1、施工人员生活垃圾

本项目施工期不设置施工营地，施工人员租用当地民房均租用当地民房，施工人员产生的生活垃圾应随当地居民生活垃圾一起卫生填埋，不会对环境产生新的影响。

2、建筑垃圾

	建筑垃圾主要是指剩余的筑路材料（包括石料、砂、石灰、沥青、水泥、钢材、木料、预制构件等）以及河道清理产生碎卵石头、渣土等，筑路材料均是按照施工进度计划购置的，但难免有少量的筑路材料剩余下来，放置在工棚里或露天堆放，与周围环境极不协调，造成视觉污染。因项目工点多临近水体，若遇降雨石灰、水泥等随水流入水体，将造成地表水质受到污染，渗入地下，将使土壤板结。此外施工作业中产生的废弃沥青送厂家回收可再生利用、施工机械维修产生的废弃含油抹布等已列入《国家危险废物名录》（2016年版）中危险废物豁免管理清单，可随当地居民生活垃圾一起处理。
运营期生态环境影响分析	本项目施工结束后，不会改变既有京昆高速固有交通量变化趋势，本次提升工程未对沿线服务设施服务区、停车区等进行扩能改造，因此营运期不增加高速公路废水、废气、车辆噪声、固废等排放。

选 址 选 线 环 境 合 理 性 分 析	本项目为 G5 京昆高速公路西安至陕川界段安全韧性提升工程，包括路线提升工程、路基路面提升工程、桥梁提升工程及隧道提升工程，其中提升工程均是在既有高速基础上对有隐患工点进行提升，本次未进行路线改线等设计，因此本项目不存在选址选线。 本项目为既有高速的安全韧性提升工程，路线走向沿既有高速公路布设，因此不可避免地穿越水源地、自然保护区、自然公园、湿地等敏感区。项目全线不设置施工场地、取土场、弃土场等临时工程，仅设置必要的施工便道。项目不设排污口，施工期废水处理后全部回用，无废水排入敏感区，对环境影响较小。项目施工期应做好施工期管理，施工期洒水降尘、加强机械设备的维护和保养、合理安排施工时间、及时对建筑垃圾集中收集后运至建筑废弃物消纳场处置、生活垃圾交由环卫部门转运处置、生活垃圾交由环卫部门转运处置、施工废水统一收集至沉淀池进行处理后回用、在施工过程中加强管理，文明施工，加强管理等措施后，本项目不会对周边环境带来不良影响。 综上，本项目符合规划，在严格落实施工期各项污染防治措施后，对敏感区环境影响程度较小，因此项目选址选线合理可行。
---	---

五、主要生态环境保护措施

施工期生态环境保护措施	一、水环境 1、施工废水污染防治措施 （1）工程承包合同中应明确筑路材料（如沥青、油料、化学品、粉煤灰、水泥、砂、石料等）的运输过程中防止洒漏条款，堆放场地不得设在水体附近，以免随雨水冲入水体造成污染。 （2）施工材料如沥青、油料、化学品等有害物质堆放场地应设蓬盖，以减少雨水冲刷造成污染。 （3）跨水体桥梁施工时，施工生产废水不得直接排入河流。 2、含油污水控制措施 采用施工过程控制，清洁生产的方案进行含油污水的控制。 （1）尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量； （2）在不可避免冒、滴、漏油的施工过程中尽量采用固体吸油材料（如棉纱、木屑等）将废油收集转化到固体物质中，避免产生过多的含油污水。对渗漏到土场的油污应及时利用刮削装置收集封存，运至垃圾场集中处理。 （3）机械设备及运输车辆的维修保养，尽量集中于各路段处的维修点进行，以方便含油污水的收集；在不能集中进行的情况下，由于含油污水的产生量一般小于 $0.5\text{m}^3/\text{d}$，因此可全部用固体吸油材料吸收混合后封存外运。 3、生活污水控制措施 本项目区域村镇较集中，施工人员可就近租住当地民房，施工中不单独设置施工营地，施工人员的生活污水主要为施工现场人员的粪便污水，采用旱厕收集，定期清掏，用于附近农田用肥。 4、桥梁施工的防护工程措施 （1）桥梁施工时，严禁化学品洒落水体。桥梁基础施工挖出的泥渣、废水、经沉沙池沉降，禁止随意弃入河道或河滩，以免污染水体、抬高河床或压缩过水断面及淤塞河道。 （2）桥梁施工过程中，做好施工机械的维修和保养工作，防止油料泄漏污染水体。
-------------	--

(3) 桥梁施工期必须加强管理，禁止生活垃圾和油污染物进入水体或洒落入河床。桥梁下部构造及防护基础工程的实施避开雨季，从基坑开挖的钻渣应运至陆上处置，禁止随意弃于河道及河滩地。在桥梁施工区开挖泥浆沉淀池，将钻渣及泥浆排入沉淀池沉淀后晾晒，沉淀池大小根据具体桥墩钻孔工程量确定，晾晒后的钻渣能利用的尽量利用，不能利用的运至建筑垃圾填埋场填埋，严禁直接排入水体。桥梁施工结束后将河床恢复原貌，防止河床变形或造成新的冲刷。

(4) 桥梁下部改造利用涉及临时防洪工程的修建、基坑开挖、地基处理、混凝土浇筑、临时防洪工程的拆除等工艺。墩台基础一般采用钻孔桩，桥墩一般采用柱式墩。基坑开挖应避免长时间暴露，及时采取保护措施，做好雨水或山洪的截流及疏导工作，根据河流特点，桥梁基础施工尽量避开汛期，临时防护工程拆除后，及时清理现场，回填、整平、压实。




图 5-1 桥梁钻孔桩施工泥浆污水处理工艺流程图

(5) 为防止施工期桥梁施工废水对行洪及河势稳定的影响，需采取以下防治措施：施工围堰等阻水作用较大的临时建筑设施的设计方案应报河道主管部门审批，其高度、主孔跨度及梁底高程应满足防洪要求；河道内严禁堆放大量的施工物料，避免阻碍汛期行洪；施工期要与河道主管部门、水情部门保持密切联系，根据洪水预报，及时采取措施，确保防洪安全；施工结束后，要及时拆除临时设施，清除弃渣等剩余料物，施工围堰要彻底拆除，施工弃渣必须清除河道以外，尽可能恢复河道原貌，以利洪水畅通演泄。

(6) 施工机械严格检查，防止油料泄漏，严禁施工机械漏油状态进行施工行为，定期对施工机械进行检查，确保正常作业。

(7) 加强对施工人员的环保教育，严格约束施工人员的个人卫生行为，严禁任意向水体中倾倒生活垃圾和废水等。

(8) 对水生动物保护措施主要包括:禁止垃圾等固体废弃物及废水排入水

	体、加强教育及管理，防止施工人员捕鱼、钓鱼等减少保护鱼类物种的行为，施工结束后及时拆除各类施工设施，恢复原有使用功能。 采取上述措施后，项目施工期桥梁施工对水环境的影响可降至最低。 5、施工期跨河道段保护措施 （1）严禁将含有害物质的筑路材料如沥青、油料、化学品等堆放于河流、沟渠等水体附近，临时堆放应设置围挡、蓬盖，防止雨水冲刷进入水体； （2）要严格按照“河长制”要求，河道日常要求达到“河面无杂物，河中无障碍物，河岸无垃圾”的“三无”标准，施工期每日产生的垃圾要及时清运，保证河道清洁。 （3）严格河道执法，强化重点领域涉水涉河违法行为的巡查发现和打击力度，确保沿线水系及其下属河道行洪畅通，环境卫生整洁，促进河道资源可持续利用，保障沿线经济社会可持续发展。 6、施工期水源地保护措施 （1）本项目工点主要集中在引汉济渭工程水源地一级保护区范围内，且水源地正在调整，调整后既有路线不再穿越一级保护区。环评要求，建设单位及时与水源地管理部门对接，项目在调出一级保护区之前不得开工建设。 （2）合理选择施工期临时工程场址，禁止在水源保护区上游及水源地保护区范围内设置施工营地、取弃土场等临时工程；施工过程中禁止在水源地保护区上游及水源地保护区范围内堆放散体建筑材料，应集中堆放于远离保护区下游的空旷地带，堆放期应覆盖防水油布，工程废料及时清运，不得长期置于水源保护区内； （3）水源地保护区内桥梁提升工程及河道疏浚施工应选择在河流枯水期，避开雨季及洪水期施工，以降低对水环境的影响；桥梁施工产生的钻渣及泥浆应妥善处置，严禁排入水源地保护区内；临时泥浆池应采取相应防渗措施； （4）施工车辆、器械的清洗、维修应到附近专业维修点进行，严禁在水源保护区上游以及水源保护区内清洗和维修施工器械； （5）施工前对施工人员进行环保培训，加强施工人员的环境保护意识，规范施工行为，避免不必要的污染环节； （6）合理规范施工工艺，加强施工期生活污水和机械含油废水的管控，严
--	--

格禁止废水排入水源地保护范围内；

（7）施工前制定应急预案机制，施工中如发生意外事件造成水体污染，及时汇报，采用应急措施控制水源污染。

二、环境空气

项目施工期的大气污染主要为扬尘，在施工期间应严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》《陕西省大气污染防治条例》《陕西省全面改善城市环境空气质量工作方案》《陕西省重污染天气应急预案》《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》以及《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《安康市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》《汉中市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》中关于交通运输污染和扬尘污染防治的相关规定，文明施工，将施工期的环境影响减小至最低程度。建议采取以下防治措施：

1、扬尘防治措施

（1）强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划，缩短工期，采取集中力量逐步施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。

（2）风力大于4级时停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施。

（3）配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地的运输车辆车体和车轮及时冲洗、净化处理，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地。

（4）及时清理堆放在场地和道路上的弃土及抛撒料，适时洒水灭尘，对不能及时清运的，采取覆盖等措施，防止二次扬尘。

（5）使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土产生扬尘污染。

（6）施工期间合理施工计划施工方案，加强洒水、覆盖等防尘措施，尽量使运输车辆远离居民区运输。

（7）施工现场的粉尘类建筑材料密闭存放或覆盖，严禁露天放置。

（8）建设单位施工过程中严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施。

（9）施工区临时堆土及工程材料苫盖措施。严禁敞开式作业；对堆放、装卸、运输等易产生扬尘的堆土、工程材料，应及时采取遮挡、苫盖、洒水、封

	闭等保护措施；针对裸露的施工面应及时采取防尘措施； 采取以上措施后，有效减少了施工扬尘对周围环境的影响，施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求。 2、施工机械废气 本项目为减少施工期施工机械、材料运输车辆尾气对周围环境的影响，采取如下控制措施： 1）选用符合国家标准施工机械设备和运输车辆； 2）加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆； 3）尽可能使用气动和电动设备及机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体的排放。 采取以上措施后，有效减少了施工机械、车辆尾气对周围环境的影响，排放废气可满足非道路移动机械相关标准要求。 3、沥青烟防治措施 本项目施工期购买商品混凝土，烟气产生于沥青摊铺过程，沥青摊铺作业所产生的污染物为无组织排放，排放量很小，对周围环境影响很小。 三、固体废物 1、不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物。 2、施工机械的机修油污集中处理，揩擦有油污的固体废弃物等不得随地乱扔，应集中处理。 3、施工生活垃圾必须设置垃圾箱临时存储生活垃圾，定期清运送至附近的生活垃圾填埋场进行卫生填埋处理，禁止随意抛洒生活垃圾。 4、按计划和施工的操作规程，严格控制并尽量减少余下的物料。一旦有余下的材料，将其有序地存放好，妥善保管，可供周边地区修补乡村道路或建筑使用。 5、施工期产生的建筑垃圾及少量碎石等均运至沿线建筑垃圾消纳场进行填埋处置。 6、对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。
--	--

四、声环境

施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆产生的噪声，可从声源、传播途径、接收者防护、以及控制施工时间等方面控制。

（1）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好的运转，尽量降低噪声源强。

（2）施工单位要合理安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少工人接触高噪音的时间，同时注意保养机械，使筑路机械维持其最低声级水平。对在辐射高强声源附近的施工人员，除采取发放防声耳塞的劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间。

（3）在路线近距内有居民区的路段，强噪声施工机械夜间（22：00～6：00）应停止施工作业。必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告，最大限度地争取民众支持。

（4）施工便道应远离居民点、学校和医院等敏感点。在施工便道50m以内有成片的民居时，夜间应禁止在该便道上运输建筑材料。对必须进行夜间运输的便道，应设置禁鸣和限速标志牌，车辆夜间通过时速度应小于30km/h。

（5）在桥梁打桩等噪声影响较大的工点施工时，应在靠近敏感点的一侧采取移动式或临时声屏障等防噪声措施。

运营 期生 态环 境保 护措 施	项目运营期，还要做好施工便道等临时工程的生态恢复及养护。 按项目绿化设计的要求，继续完成公路边坡、隧道洞口、道路两侧等范围内的植树种草工作，以达到恢复植被、保护路基、减少水土流失的目的。并加强绿化工程和防护工程的养护。
---------------------------------	---

其他	一、环境管理 (1) 机构设置 由陕西交通控股集团有限公司总负责项目环境管理工作，其主要职责是贯彻执行国家和地方的环保法律法规，落实环保岗位职责。 (2) 环境管理工作内容 本工程各阶段环境保护管理任务计划与重点内容见表 5-1。			
	表 5-1 环境管理工作内容			
	环境问题	拟采取的环境影响减缓措施	实施机构	负责机构
	1.生态环境	●项目施工应严格落实相关管理部门的批复要求，加强涉水桥墩施工作业面的环境管理，严格限制施工便道、器材临时堆放区范围，施工期废水、废渣严禁排入河道，加强对施工人员的教育，确保文明施工、快速施工，避免对沿线景观、植被及其野生动植物造成影响； ●保护耕地和林地，尽量减少公路临时占地数量，临时占地尽量不占耕地，作好临时用地的恢复工作； ●保护植被，及时恢复被破坏的地表； ●加强沿线绿化。	承包商	陕西交通控股集团有限公司
	2.施工噪声及振动	●在居民集中点，强噪声的施工机械夜间（22：00～6：00）应停止施工作业； ●禁止夜间进行打桩作业； ●合理安排施工时间，确保高效文明环保施工。避免高噪声施工对野生动物产生严重惊扰； ●加强与道路交叉处的施工组织和施工管理，避免出现对现有交通的严重干扰，以避免出现车辆鸣笛扰民现象； ●注意保养施工机械，使机械维持最低噪声水平。	承包商	
	3.水污染	●跨河路段的施工应加强施工管理，加强对施工人员的教育，确保文明施工、快速施工，避免对地表水体和水源地水质造成影响； ●桥梁施工过程中施工机械须严格检查，防止油料泄漏。禁止将废油、施工垃圾等抛入水体； ●施工场地合理选址，尽量远离地表水体，严禁将上述设置设在河滩地； ●沥青、油类、漆料等化学品不得堆置于河流附近，须备有遮盖的帆布等设施，防止化学品随雨水进入水体； ●施工人员的生活污水采用旱厕收集，定期清掏，用于附近农田用肥； ●设置沉淀池将生产废水收集后循环使用或者用于工地的洒水抑尘； ●禁止将施工废料和泥浆抛洒入河。	承包商	
	4.大气污染	●水泥、砂、石灰等易洒落散装物料运输和临时存放，应采取防风遮盖措施，以减少扬尘； ●设置沉淀池将生产废水收集沉淀后可循环利用，部分可用于洒水抑尘，以减轻扬尘污染； ●粉状建材的运输应加盖篷布等防止扬尘污染。	承包商	
	5.固体废物	●施工人员生活污水采用旱厕，定期清掏用于追肥； ●生活垃圾、建筑垃圾和拆迁垃圾等应妥善处置。	承包商	

二、环境监测计划

1、环境监测的目的

制订环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实执行情况，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据，为项目的环保竣工验收和后评价提供依据。制订的原则是根据预测的各个时期的主要环境影响及可能超标的路段和超标量而确定。

2、环境监测机构

公路施工期的环境监测委托当地环境保护监测单位承担。为了保证监测计划的执行，建设单位应在施工前与监测单位签订施工期的环境监测合同。

3、监测计划

重点监测噪声、地表水、大气。施工期环境监测计划见表5-2~5-4。监测单位根据监测合同要求，执行监测计划。按环境监测要求定点和流动监测，定时和不定时抽检相结合的方式进行。

表 5-2 环境监测计划表（噪声）

阶段	监测地点	监测项目	监测频次	监测历时	采样时间	实施机构	负责机构
施工期	根据施工进度，对噪声大的工序处的敏感点监测，每次随机抽样监测3个点	施工噪声	2次/1年施工时段	1天，昼夜各一次	施工时间内一天2次	委托有资质的监测机构	陕西交通控股集团有限公司大修处

表 5-3 环境监测计划表（地表水）

阶段	监测地点	监测项目	监测频次	监测历时	采样时间	实施机构	负责机构
施工期	涝河、杨家庄、子午河、剪子河、酉水河、汉江、堰沟河、南沙河、冷水河、濂水河、黄坝河、玉带河、回水河	pH、COD、SS、石油类、NH ₃ -N	2次/年	2天	每天1次	委托有资质的监测机构	陕西交通控股集团有限公司大修处

表 5-4 环境监测计划表（空气）

阶段	监测地点	监测项目	监测频次	监测历时	实施机构	负责机构
施工期	施工场地附近居民点	TSP、沥青烟气	1次/年	7天	委托有资质的监测机构	陕西交通控股集团有限公司大修处

	三、环保设施清单 项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中有关规定，及时进行环境保护竣工验收。本项目环境保护验收建议表见表 5-5。 表 5-5 项目环保措施“三同时”验收一览表（建议） <table><tr><th rowspan="2">类别</th><th colspan="2">验收清单</th><th rowspan="2">要求</th></tr><tr><th>项目</th><th>主要内容</th></tr><tr><td>生态环境</td><td>施工场地、弃土场植被恢复情况</td><td>临时工程复耕或植被恢复情况</td><td>植被恢复情况良好</td></tr></table>				类别	验收清单		要求	项目	主要内容	生态环境	施工场地、弃土场植被恢复情况	临时工程复耕或植被恢复情况	植被恢复情况良好																																																																										
类别	验收清单		要求																																																																																					
	项目	主要内容																																																																																						
生态环境	施工场地、弃土场植被恢复情况	临时工程复耕或植被恢复情况	植被恢复情况良好																																																																																					
环 保 投 资	根据本评价提出的环保措施，估算本项目所需环境保护投资 380.0 万元，占项目总投资 458374.17 万元的 0.08%，详见 62 所示。 表 5-6 环境保护投资项目及环保投资估算指标 <table><tr><th>序号</th><th colspan="2">投资项目（工程措施）</th><th>单位</th><th>数量</th><th>投资(万元)</th></tr><tr><td>一</td><td colspan="2">环境污染治理投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">地表水污染治理</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1</td><td>施工期生产和生活废水处置</td><td>桥梁桩基泥浆池</td><td>座</td><td>—</td><td>180.0</td></tr><tr><td>2</td><td colspan="2">大气环境污染治理</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.1</td><td colspan="2">施工期洒水降尘、材料堆放遮盖、混凝土拌和设备除尘装置等</td><td>—</td><td>—</td><td>20.0</td></tr><tr><td>二</td><td colspan="2">生态环境保护投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">水土保持及绿化景观，包括植物措施、临时工程防护（除主体已有投资外）</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>三</td><td colspan="2">环境管理投资</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">人员培训费用</td><td></td><td></td><td>20.0</td></tr><tr><td>2</td><td colspan="2">宣传教育</td><td></td><td></td><td>10.0</td></tr><tr><td>3</td><td colspan="2">环保管理</td><td></td><td></td><td>70.0</td></tr><tr><td>4</td><td colspan="2">环境监测</td><td></td><td></td><td>80.0</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">总计</td><td></td><td></td><td>380.0</td></tr></table>				序号	投资项目（工程措施）		单位	数量	投资(万元)	一	环境污染治理投资					1	地表水污染治理					1.1	施工期生产和生活废水处置	桥梁桩基泥浆池	座	—	180.0	2	大气环境污染治理					2.1	施工期洒水降尘、材料堆放遮盖、混凝土拌和设备除尘装置等		—	—	20.0	二	生态环境保护投资					1	水土保持及绿化景观，包括植物措施、临时工程防护（除主体已有投资外）		—	—	—	三	环境管理投资					1	人员培训费用				20.0	2	宣传教育				10.0	3	环保管理				70.0	4	环境监测				80.0		总计				380.0
	序号	投资项目（工程措施）		单位	数量	投资(万元)																																																																																		
	一	环境污染治理投资																																																																																						
	1	地表水污染治理																																																																																						
	1.1	施工期生产和生活废水处置	桥梁桩基泥浆池	座	—	180.0																																																																																		
	2	大气环境污染治理																																																																																						
	2.1	施工期洒水降尘、材料堆放遮盖、混凝土拌和设备除尘装置等		—	—	20.0																																																																																		
	二	生态环境保护投资																																																																																						
	1	水土保持及绿化景观，包括植物措施、临时工程防护（除主体已有投资外）		—	—	—																																																																																		
	三	环境管理投资																																																																																						
	1	人员培训费用				20.0																																																																																		
	2	宣传教育				10.0																																																																																		
	3	环保管理				70.0																																																																																		
	4	环境监测				80.0																																																																																		
		总计				380.0																																																																																		

六、生态环境保护措施监督检查清单

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	严格界定施工作业范围；加强施工管理；合理安排施工进度，尽量减少临时工程占地；最大限度的减少对植被的影响	影响不明显	/	/
水生生态	加强施工队伍的管理，注意对保护范围内的野生动植物及水生生态的保护。施工废水、生活污水应采取及时收集并进行无害化处理措施，避免其流入河道，污染水体。	影响不明显	/	/
地表水环境	生活污水设置防渗旱厕，定期清掏；施工生产废水经沉淀池处理后回用	不外排，全部综合利用，对环境影响较小	/	/
地下水及土壤环境	/	/	/	/
声环境	合理布局施工现场，安排施工作业时间，选用低噪声设备；加强进出车辆管理	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值。	/	/
振动	振动较大的固定机械设备应加装减振机座	/	/	/
大气环境	采用湿法作业；土方、水泥、石灰等散装物料运输和临时存放采取防风遮挡措施；石灰等散体材料装卸采取降尘措施；施工现场洒水抑尘。	满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关浓度限值要求	/	/
固体废物	生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处	合理处置	/	/

	理；建筑垃圾拉运至当地住建部门指定地点处置。			
电磁环境	/	/	/	/
环境风险	加强施工机械的维修与保养，防止漏油事故发生	降低环境风险发生的几率	/	/
环境监测	对工程沿线环境敏感点进行大气和噪声、水环境的现状监测	满足《声环境质量标》(GB3096-2008) 4a 类和 2 类标准要求、《环境空气质量标准》一、二类区的标准限值。	/	/
其他	/	/	/	/

七、结论

G5 京昆高速西安至陕川界段安全韧性提升工程符合国家产业政策和相关法律法规、规划、行业环境保护技术政策；在严格执行“三同时”制度、强化环境管理、落实工程设计和报告提出的各项污染防治、生态环境保护和环境风险防范措施后，可实现达标排放，不利环境影响能够有效减缓，环境风险处于可接受水平，从满足环境质量目标的要求分析，项目建设可行。